

1	2	3	4	5	6	7
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	16,2000	52,574 25,764	851,703 417,377
91	CK18C	Montarea profilului de trecere de la teracota la laminat	m	2,0000	23,615 14,992	47,230 29,983
		<i>Total</i>	Lei			17 324,532
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 324,532 5 322,746
		2.2.4. Timplarie				
92	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ferestre din PVC cu 5 camere	m2	7,8000	1 384,492 30,757	10 799,034 239,901
93	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150 mm	m	4,2000	74,311 20,611	312,107 86,567
94	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 300 mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	2,5000	112,858 18,305	282,146 45,762
95	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000	987,534 111,174	1 975,068 222,348
96	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,3600	1 281,928 96,123	13 280,774 995,835
97	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi	m	29,8000	19,918 4,613	593,550 137,461
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	418,717 141,697	837,434 283,394
		<i>Total</i>	Lei			28 080,113
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 080,113 2 011,268
		<i>Total</i>	Lei			84 022,788
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				84 022,788 28 267,238