

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Блок Г (архитектурные
работы)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Блок Г (архитектурные работы)**

Valoarea de deviz 640 484 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,540	45,00	1 599,30
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	80,000	45,00	3 600,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	247,040	45,00	11 116,80
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	96,592	45,00	4 346,64
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,672	45,00	30,24
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	212,898	45,00	9 580,41
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	55,200	45,00	2 484,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	688,578	45,00	30 986,01
9.	7136080025001	Montator	h-om	60,144	45,00	2 706,48
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	159,430	45,00	7 174,35
11.	7212030022700	Sudor	h-om	7,259	45,00	326,66
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 189,810	45,00	53 541,45
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,074	45,00	93,33
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,370	45,00	466,65
15.	7422010060100	Timplar	h-om	26,100	45,00	1 174,50
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,990	45,00	1 754,55
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	427,405	45,00	19 233,22
18.	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	662,400	45,00	29 808,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,764	45,00	754,38
		Total manopera				180 779

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,868	10,00	18,68
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,800	5,00	34,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,350	3 200,00	10 720,00
4.	2010102903497c	Scinduri geluite si faltuite (доска строганная)	m3	2,720	3 800,00	10 336,00
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,572	3 200,00	1 830,40

6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,048	3 200,00	153,60
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,436	3 100,00	13 751,60
8.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	8,180	750,00	6 135,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,920	800,00	736,00
10.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	53,170	0,80	42,54
11.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	44,160	0,00	0,00
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,146	12,00	1,75
13.	2413217300010	Cleme	buc	33,150	5,00	165,75
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,098	16,00	1,57
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	14,358	20,00	287,16
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,460	60,00	27,60
17.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,278	50,00	63,90
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,621	30,00	108,63
19.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,480	40,00	979,20
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	54,404	20,00	1 088,08
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	18,535	20,00	370,70
22.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,120	20,00	462,40
23.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	70,350	12,00	844,20
24.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,320	20,00	326,40
25.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,523	15,00	67,84
26.	2513736621482	Banda izolanta	m	16,890	0,00	0,00
27.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	17,681	0,00	0,00
28.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	4,779	0,00	0,00
29.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	18,248	980,00	17 883,04
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,510	10,00	175,10
31.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	72,812	2,00	145,62
32.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,916	8,00	55,33
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 656,499	8,00	13 252,00
34.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	55,125	0,00	0,00
35.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata ЛК-20	m2	809,025	85,00	68 767,12
36.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8mm	kg	174,825	18,00	3 146,85
37.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Окрашенная жёсть Lider - ендова)	m2	126,787	95,00	12 044,77
38.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	422,100	0,00	0,00
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (Водосточные трубы д=100мм)	m	69,615	90,00	6 265,35
40.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (Лоток д=100мм)	m	91,928	70,00	6 434,96
41.	2743123549026	Снегозадержатели	m	74,000	65,00	4 810,00
42.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	244,000	10,00	2 440,00
43.	28112363099002	Confectii metalice A2	kg	300,835	15,00	4 512,52
44.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	200,00	200,00
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16,218	10,00	162,18
46.	2873122005400	Granulit pentru betoane Полистиролцемент	m3	56,826	1 000,00	56 826,00
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,208	15,00	1 263,12
48.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,945	20,00	18,90
49.	2873147300863	Agrafe	kg	7,875	10,00	78,75
50.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,893	38,00	109,93
51.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,342	38,00	51,00
52.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,220	0,00	0,00
53.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	11,925	33,33	397,46

54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	305,680	0,30	91,70
55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,575	12,00	198,90
56.	2874115837745	Suruburi	buc	875,500	0,20	175,10
57.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,220	1,00	1,22
58.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,220	0,50	0,61
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 517,500	0,50	1 758,75
60.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,310	16,00	228,96
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,330	12,00	303,96
62.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	17,510	15,00	262,65
63.	28752740000502	Cot burlan	buc	33,150	15,00	497,25
64.	28752740000503	Cot de capat	buc	16,575	12,00	198,90
65.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,575	12,00	198,90
66.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,510	12,00	210,12
67.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	122,570	12,00	1 470,84
68.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	992,250	0,50	496,12
69.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 285,212	0,05	864,26
70.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	232,155	8,00	1 857,24
71.	4100116202806	Apa	m3	22,080	0,00	0,00
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200	0,00	0,00
73.	4100126202818	Apa	m3	18,400	0,00	0,00
Total materiale de construcții						256 409

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003	0,00	0,00
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	22,000	350,00	7 700,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,107	12,00	37,29
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,824	10,00	508,24
5.	292214000670315	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,299	50,00	764,95
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,097	15,00	16,45
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,248	15,00	18,72
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,823	12,00	525,88
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,487	25,00	12,17
10.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,810	12,00	9,72
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,574	16,10	25,34
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,912	50,00	1 145,60
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,342	50,00	67,10
14.	34105200013732	Automacara 5 tf	h-ut	55,200	0,00	0,00
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,318	120,00	278,16
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	100,00	0,30
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,514	180,00	1 352,52
Total utilaje de construcții						12 462

Прямые затраты	lei	449 650
Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	40 675
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	12 820
Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 4 %	4,00 %	20 126
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	523 271
Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	10 466

Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	533 737
НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	106 747

Total deviz:

640 484

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Investitor
Блок Г (архитектурные работы)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из оцинкованной стали)	m2			41,60 41,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Демонтаж сборных парапетных плит из ж/б, κ=0,8 κ 3/II и ЭКСПЛ маш)	buc			233,20 79,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	45,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	154,00
3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыши - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			44,25 43,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	45,00	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2			13,90 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
5	RCsE42A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции - керамзитовый гравий)	m2			129,15 129,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0700	45,00	48,15
	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	45,00	81,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	0,00	0,00
	34105200013732	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)	t			24,75 24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,75
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			19,08

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		2. Кровля из профнастила				
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			4 557,25 1 012,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,25
	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	2,5000	33,33	83,32
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, а II а	m3	0,9300	3 100,00	2 882,94
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,73
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,31
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
9	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 3,35м3)	m2			39,31 21,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 200,00	16,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			176,05 38,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			28,00 7,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	45,00	7,66
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	15,00	20,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	100,00	0,09
12	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			163,56 54,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,1000	45,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata JIK-20	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	8,00	2,77
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			21,34

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)				11,25
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			153,27 45,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	45,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8mm	kg	5,5500	18,00	104,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Лоток д=100мм)	m			117,67 13,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (Лоток д=100мм)	m	1,0500	70,00	75,71
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			134,76 15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (Водосточные трубы д=100мм)	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			84,32 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026	Снегозадержатели	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2			87,89 11,47
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	45,00	0,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	45,00	10,80
	2010102903497c	Scinduri geluite si faltuite (доска строганная)	m3	0,0200	3 800,00	76,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			61,65 45,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Окрашенная жесть Lider - ендова)	m2			171,79
						51,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Окрашенная жесть Lider - ендова)	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закл/деталей МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			29,71
						9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	28112363099002	Confectii metalice A2	kg	1,0400	15,00	15,76
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			57,08
						49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	20,00	2,08
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
		3. Утепление чердачного перекрытия				
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полиэтиленовая пленка)	m2			15,72
						5,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	1,13
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ. 150мм)	m3			1 126,46
						72,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,45
	2873122005400	Granulit pentru betoane Полистиролцемент	m3	1,0400	1 000,00	1 040,01
	292214000670315	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			15,72
						5,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	1,13
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
26	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 5 см, к=1,67)	m2			75,75
						26,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	45,00	26,30
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	980,00	49,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,35
		4. Вентрешетки и лестница				
27	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste	m2			801,30

1	2	3	4	5	6	7
		2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - Вр1)				36,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	45,00	36,75
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	750,00	750,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,80	5,20
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,00	0,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,00	0,00
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,00	0,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	12,00	0,36
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	12,00	1,09
28	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - Вр2, 3))	m2			832,42 63,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	45,00	63,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	750,00	750,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,80	5,20
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,00	0,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,00	0,00
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,00	0,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	50,00	9,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	12,00	0,36
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	12,00	1,27
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. ИД из металлопласта)	m2			869,12 36,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,62
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			314,30 112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом	t			15 470,12 3 825,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 0,150 т, соединение на сварке)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	45,00	1 912,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	45,00	1 338,77
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	45,00	382,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	45,00	191,23
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	10,00	10 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,02
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	16,00	6,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,17
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	120,00	1 140,00
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			57,08 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	20,00	2,08
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Блок Г (архитектурные
работы)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-SA Блок Г (архитектурные работы)

Valoarea de deviz 640 484 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из оцинкованной стали)	m2	62,500	41,60 41,40	2 600,00 2 587,50
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Демонтаж сборных парапетных плит из ж/б, к=0,8 к з/пл и экспл маш)	buc	50,000	233,20 79,20	11 660,00 3 960,00
3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	368,000	44,25 43,65	16 284,00 16 063,20
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	368,000	13,90	5 115,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка стяжки из цементного раствора)			13,50	4 968,00
5	RCsE42A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции - керамзитовый гравий)	m2	368,000	129,15 129,15	47 527,20 47 527,20
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	70,890	24,75 24,75	1 754,55 1 754,55
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	70,890	19,08 0,00	1 352,52 0,00
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				86 293,47 76 860,45
		2. Кровля из профнастила				
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	4,770	4 557,25 1 012,49	21 738,06 4 829,58
9	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 3,35м3)	m2	670,000	39,31 21,15	26 337,70 14 170,50
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	8,120	176,05 38,25	1 429,52 310,59


1	2	3	4	5	6	7
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. .(Антисептирование обрешетки)	m3	3,350	28,00 7,66	93,79 25,65
12	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	670,000	163,56 54,00	109 584,19 36 180,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	670,000	21,34 11,25	14 300,48 7 537,50
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	30,000	153,27 45,00	4 598,10 1 350,00
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Лоток д=100мм)	m	85,000	117,67 13,50	10 001,73 1 147,50
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	65,000	134,76 15,75	8 759,40 1 023,75
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	74,000	84,32 18,00	6 239,68 1 332,00
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2	136,000	87,89 11,47	11 953,72 1 560,60
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	136,000	61,65 45,00	8 384,40 6 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)				
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Окрашенная жёсть Lider - ендова)	m2	105,000	171,79 51,75	18 037,64 5 433,75
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закл/деталей МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	286,400	29,71 9,45	8 508,90 2 706,48
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	11,500	57,08 49,50	656,42 569,25
		Total Кровля из профнастила Inklusiv salariu				250 623,73 84 297,15
		3. Утепление чердачного перекрытия				
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полиэтиленовая пленка)	m2	364,240	15,72 5,62	5 725,49 2 048,85
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ. 150мм)	m3	54,640	1 126,46 72,45	61 549,60 3 958,65
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	364,240	15,72 5,62	5 725,49 2 048,85
26	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50,	m2	364,240	75,75 26,30	27 591,19 9 580,41

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 см, к=1,67)				
		Total Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu				100 591,77 17 636,76
		4. Вентрешетки и лестница				
27	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - Bp1)	m2	3,800	801,30 36,75	3 044,93 139,64
28	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - Bp2, 3))	m2	4,380	832,42 63,58	3 646,01 278,50
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. ИД из металлопласта)	m2	0,920	869,12 36,49	799,59 33,57
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	1,000	314,30 112,50	314,30 112,50
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны	t	0,244	15 470,12 3 825,00	3 774,71 933,30

1	2	3	4	5	6	7
		решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	9,800	57,08 49,50	559,38 485,10
		Total Вентрешетки и лестница Inclusiv salariu				12 138,92 1 982,61

	Прямые затраты	lei	449 650
	Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	40 675
	Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	12 820
	Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 4 %	4,00 %	20 126
	Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	523 271
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	10 466
	Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	533 737
	НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	106 747
	Total de viz:		640 484
	Inclusiv salariu		180 779



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)