

Reparatia drumurilor locale s.Chetrosu, r.Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 656 874,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,1200	85,00	47 185,200
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8800	85,00	584,800
		Total manopera				47 770,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	60,0000	25,00	1 500,000
2.	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	53,7030	300,00	16 110,900
3.	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	668,6550	300,00	200 596,500
4.	1411122201752	Amestec optimal de agregate sort 0x32 mm	m3	159,6000	310,00	49 476,000
5.	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	135,3105	250,00	33 827,625
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	131,6250	25,00	3 290,625
		Total materiale de construcții				304 801,65

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,3120	650,00	6 052,800
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,7731	650,00	25 202,515
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,7280	120,00	2 367,360
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,3600	340,00	17 462,400
5.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	135,8370	340,00	46 184,580
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,2870	350,00	6 750,450
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,7040	200,00	340,800
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,1895	340,00	8 224,430
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,1625	320,00	4 212,000
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,2000	320,00	2 304,000
		Total utilaje de construcții				119 101,34

Total	Lei	471 672,99
Asigurari sociale	24 %	11 464,80
Cheltueli de regie	10 %	48 313,78
Beneficiu	3 %	15 943,54
TVA	20 %	109 479,02

Total deviz:

656 874,14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia drumurilor locale s.Chetrosu,**
r.Drochia

Investitor **Primaria s.Chetrosu, r.Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x.3=810 m2				
0	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=15cm)	m3			673,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	85,00	68,00
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	250,00	64,25
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	320,00	8,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			7,888
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura langa drum pentru evacuarea apei)	100 m			763,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	85,00	146,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2				
6	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			40,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	40,95
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 786,940
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	85,00	474,30
	1411122201752	Amestec optimal de agregate sort 0x32 mm	m3	6,6500	310,00	2 061,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	25,00	62,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	320,00	96,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	200,00	14,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	340,00	727,60
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	120,00	98,64
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	650,00	252,20
		3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10cm)	m3			673,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	85,00	68,00
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	250,00	64,25
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	320,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,888
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			763,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	85,00	146,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	650,00	617,50
		4. Sector selectiv				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10cm)	m3			673,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	85,00	68,00
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	250,00	64,25
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	320,00	8,00
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			7,888
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia drumurilor locale s.Chetrosu, r.Drochia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 656 874,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x.3=810 m2				
0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,1000	85,800	694,980
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0692	650,00	694,980
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1000	122,850	995,085
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5309	650,00	995,085
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=15cm)	m3	121,5000	673,120	81 784,080
	7129020012800	Pavator	h-om	97,2000	85,00	8 262,000
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	31,2255	250,00	7 806,375
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	12,3930	300,00	3 717,900
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	154,3050	300,00	46 291,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,3750	25,00	759,375
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,1030	650,00	3 316,950
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,3470	340,00	10 657,980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0375	320,00	972,000

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	1,9800	787,500	1 559,250
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,4550	350,00	1 559,250
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	237,8900	7,888	1 876,460
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,5190	340,00	1 876,460
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura langa drum pentru evacuarea apei)	100 m	2,7000	763,700	2 061,990
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6440	85,00	394,740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5650	650,00	1 667,250
		<i>Total</i>	Lei			88 971,845
		Total Sector cu 15 cm piatra linga Podul de la Balta 270 m.l.x.3=810 m2 Inclusiv salariu				88 971,845 8 656,740
		2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2				
6	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	24,0000	40,950	982,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5120	650,00	982,800
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,0000	3 786,940	90 886,560
	7129020012800	Pavator	h-om	133,9200	85,00	11 383,200
	1411122201752	Amestec optimal de agregate sort 0x32 mm	m3	159,6000	310,00	49 476,000
	1212121212121	apa	m3	60,0000	25,00	1 500,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,2000	320,00	2 304,000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,7040	200,00	340,800

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,3600	340,00	17 462,400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,7280	120,00	2 367,360
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	9,3120	650,00	6 052,800
		<i>Total</i>	Lei			91 869,360
		Total Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2 Inclusiv salariu				91 869,360 11 383,200
		3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	85,800	1 544,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3760	650,00	1 544,400
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	122,850	2 211,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4020	650,00	2 211,300
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10cm)	m3	180,0000	673,120	121 161,600
	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	85,00	12 240,000
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	46,2600	250,00	11 565,000
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	18,3600	300,00	5 508,000
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	228,6000	300,00	68 580,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,0000	25,00	1 125,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5600	650,00	4 914,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,4400	340,00	15 789,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,5000	320,00	1 440,000
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,9320	787,500	2 308,950

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5970	350,00	2 308,950
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	357,6800	7,888	2 821,388
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,2982	340,00	2 821,388
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,3000	763,700	992,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2360	85,00	190,060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2350	650,00	802,750
		<i>Total</i>	Lei			131 040,448
		Total Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei Inklusiv salariu				131 040,448 12 430,060
		4. Sector selectiv				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,5000	85,800	1 930,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9700	650,00	1 930,500
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10cm)	m3	225,0000	673,120	151 452,000
	7129020012800	Pavator	h-om	180,0000	85,00	15 300,000
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	57,8250	250,00	14 456,250
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	22,9500	300,00	6 885,000
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	285,7500	300,00	85 725,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,2500	25,00	1 406,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,4500	650,00	6 142,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	58,0500	340,00	19 737,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6250	320,00	1 800,000
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,6600	787,500	2 882,250

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea pietrei)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,2350	350,00	2 882,250
17	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (transportarea pietrei)	t	447,0800	7,888	3 526,582
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	10,3723	340,00	3 526,582
		<i>Total</i>	Lei			159 791,332
		Total Sector selectiv Inclusiv salariu				159 791,332 15 300,000

		Total	Lei	471 672,99
		Asigurări sociale	24 %	11 464,80
		Cheltuieli de regie	10 %	48 313,78
		Beneficiu	3 %	15 943,54
		TVA	20 %	109 479,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		656 874,14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)