

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		2. Lucrari de montare				
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			128,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	14817	Corp de iluminare(Slim Linear light LM80 80 600mm 18W 6000K)	buc		112,00	112,00
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			436,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	31974	Corp de iluminare(LED PL-PS6-40W 6000K)	buc		420,75	420,75
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			589,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	28753	Rama ext.panel led 60x60	buc		153,00	153,00
	2875274400503	Corp de iluminare(LED PL-PS6-40W 6000K)	buc		420,75	420,75
5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			589,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	31974	Corp de iluminare(LED PL-PS6-40W 6000K)	buc		420,75	420,75
	6060	Rama ext.panel led 60x60	buc		153,00	153,00
6	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			386,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9759	Corp de iluminare(PL-L1 2*36W)	buc		303,00	303,00
	16040	Tub LED T8 18W	buc		67,15	67,15
7	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			297,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	98914	Corp de iluminat PL-GS2x36WL IP65	buc		214,20	214,20
	16040	Tub LED T8 18W	buc		67,15	67,15
8	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			334,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	98916	Corp de iluminare PL-GS2X18WL IP65	buc		237,00	237,00
	31988	Tub LED T8 10W 6500K	buc		40,80	81,60
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri,	buc			947,08

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,04				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	31988	Tub LED T8 10W 6500K	buc		40,80	81,60
	98849	Corp de iluminare PL-L2 2x18	buc		246,00	246,00
	91785	Cablu VVGng (LS)	m		18,10	603,33

APROBAT:

Intocmit
Dir.Casciuc O.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.