

Монтаж уличного освещения
улиц г. Вулканешты
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Монтаж уличного освещения улиц г. Вулканешты

Valoarea de deviz 379 902,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтаж уличного освещения к существующему учету на ул. Свердлова, г.Вулканешты 1.1. Lucrari de montare				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,9200	2 651,37 2 063,54	5 090,63 3 962,00
2		Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	1 920,000 0	10,56 0,00	20 275,20 0,00
3		Consola CA 1500	buc	72,0000	32,50 0,00	2 340,00 0,00
4		Furnituria de sustinere CS 1500	buc	25,0000	32,50 0,00	812,50 0,00
5		Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	25,0000	27,95 0,00	698,75 0,00
6		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	72,0000	15,00 0,00	1 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7		Banda inox F-2007	m	170,0000	8,10 0,00	1 377,00 0,00
8		Screpa A200	buc	170,0000	2,20 0,00	374,00 0,00
9		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	50,0000	25,00 0,00	1 250,00 0,00
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	25,0000	86,53 74,01	2 163,36 1 850,36
11		Corp de iluminat LED 50W	buc	25,0000	449,16 0,00	11 229,00 0,00
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	25,0000	140,77 107,86	3 519,15 2 696,46
13		Consola cu un brat	buc	25,0000	130,00 0,00	3 250,00 0,00
14		Conector Forbox 6mm	buc	60,0000	1,25 0,00	75,00 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7500	607,19 392,21	455,39 294,16
16		Cablu AVVG 3x4	m	75,0000	5,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 364,98
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			1 980,67
		<i>Transport</i>	5 %			2 183,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34 %			2 993,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 845,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				63 368,20 8 802,98
		<i>Total</i>	lei			63 368,20
		Total Монтаж уличного освещения к существующему учету на ул. Свердлова, г.Вулканешты Inclusiv salariu				63 368,20 8 802,98
		2. Монтаж уличного освещения пер. Кагульский, пер. Фрунзе				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de montare				
17	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,2940	2 651,36 2 063,54	3 430,86 2 670,22
18		Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	1 294,000 0	10,56 0,00	13 664,64 0,00
19		Consola CA 1500	buc	32,0000	32,50 0,00	1 040,00 0,00
20		Furnituria de sustinere CS 1500	buc	16,0000	32,50 0,00	520,00 0,00
21		Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	16,0000	27,95 0,00	447,20 0,00
22		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	48,0000	15,00 0,00	720,00 0,00
23		Banda inox F-2007	m	168,0000	8,10 0,00	1 360,80 0,00
24		Screpa A200	buc	168,0000	2,20 0,00	369,60 0,00
25		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	120,0000	25,00 0,00	3 000,00 0,00
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	60,0000	86,53 74,01	5 192,05 4 440,85
27		Corp de iluminat LED 50W	buc	60,0000	449,16 0,00	26 949,60 0,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	60,0000	140,77 107,86	8 445,97 6 471,50
29		Consola cu un brat	buc	60,0000	130,00 0,00	7 800,00 0,00
30		Conector Forbox 6mm	buc	180,0000	1,25 0,00	225,00 0,00
31	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	1,2000	609,25	731,10

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			392,21	470,65
32		Cablu AVVG 3x4	m	120,0000	5,00 ----- 0,00	600,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 496,82
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			3 161,97
		<i>Transport</i>	5 %			702,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34 %			4 778,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 494,18
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				85 633,72 14 053,22
		<i>Total</i>	lei			85 633,72
		Total Монтаж уличного освещения пер. Кагульский, пер. Фрунзе Inclusiv salariu				85 633,72 14 053,22
		3. Монтаж уличного освещения улиц: угол Ананьева и Садовая, г. Вулканешты 3.1. Lucrari de montare				
33	33-04- 017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8100	2 651,37 ----- 2 063,54	2 147,61 ----- 1 671,47
34		Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	980,0000	10,56 ----- 0,00	10 348,80 ----- 0,00
35		Consola CA 1500	buc	30,0000	32,50 ----- 0,00	975,00 ----- 0,00
36		Furnituria de sustinere CS 1500	buc	11,0000	32,50 ----- 0,00	357,50 ----- 0,00
37		Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	11,0000	27,95 -----	307,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
38		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	30,0000	15,00 0,00	450,00 0,00
39		Banda inox F-2007	m	150,0000	8,10 0,00	1 215,00 0,00
40		Screpa A200	buc	150,0000	2,20 0,00	330,00 0,00
41		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	66,0000	25,00 0,00	1 650,00 0,00
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	33,0000	86,53 74,01	2 855,63 2 442,47
43		Corp de iluminat LED 50W	buc	33,0000	449,16 0,00	14 822,28 0,00
44	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	33,0000	140,77 107,86	4 645,28 3 559,32
45		Consola cu un brat	buc	33,0000	130,00 0,00	4 290,00 0,00
46		Conector Forbox 6mm	buc	99,0000	1,25 0,00	123,75 0,00
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0200	609,35 392,22	621,54 400,06
48		Cablu AVVG 3x4	m	102,0000	5,00 0,00	510,00 0,00
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	106,37 74,96	106,37 74,96
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	1 150,40 635,77	345,12 190,73
51	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	3 916,12 1 097,56	979,03 274,39
52		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	13,45 0,00	336,25 0,00
53	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	11,95 10,75	11,95 10,75

1	2	3	4	5	6	7
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	109,13 49,34	436,53 197,37
		<i>Total</i>	lei			47 865,09
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			1 984,84
		<i>Trasnport</i>	5 %			1 871,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34 %			2 999,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 641,64
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 362,88 8 821,52
		3.2. Utilaj				
55		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	735,00 0,00	735,00 0,00
56		Contoare electronic 230V	buc	1,0000	475,00 0,00	475,00 0,00
57		Panou de distribuite IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	450,00 0,00	450,00 0,00
58		Timer 16A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
59		Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,0000	290,00 0,00	290,00 0,00
60		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	28,00 0,00	112,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 362,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			28,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 390,34
		<i>Total</i>	lei			58 753,22
		Total Монтаж уличного освещения улиц: угол Ананьева и Садовая, г. Вулканешты Inclusiv salariu				58 753,22 8 821,52
		4. Монтаж уличного освещения пер. Чапаева к существующему учету по ул.				

1	2	3	4	5	6	7
		Ленина				
		4.1. Lucrari de montare				
61	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1600	2 651,44 2 063,56	424,23 330,17
62		Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	160,0000	10,56 0,00	1 689,60 0,00
63		Consola CA 1500	buc	8,0000	32,50 0,00	260,00 0,00
64		Furnituria de sustinere CS 1500	buc	8,0000	32,50 0,00	260,00 0,00
65		Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	8,0000	27,95 0,00	223,60 0,00
66		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	8,0000	15,00 0,00	120,00 0,00
67		Banda inox F-2007	m	38,0000	8,10 0,00	307,80 0,00
68		Screpa A200	buc	38,0000	2,20 0,00	83,60 0,00
69		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	24,0000	25,00 0,00	600,00 0,00
70	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	12,0000	86,53 74,01	1 038,41 888,17
71		Corp de iluminat LED 50W	buc	12,0000	449,16 0,00	5 389,92 0,00
72	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	140,77 107,86	1 689,19 1 294,30
73		Consola cu un brat	buc	12,0000	130,00 0,00	1 560,00 0,00
74		Conector Forbox 6mm	buc	36,0000	1,25 0,00	45,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	608,60 392,20	121,72 78,44
76		Cablu AVVG 3x4	m	20,0000	5,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 913,07
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			582,99
		<i>Trasnpport</i>	5 %			544,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34 %			880,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			477,64
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 398,92 2 591,08
		<i>Total</i>	lei			16 398,92
		Total Монтаж уличного освещения пер. Чапаева к существующему учету по ул. Ленина Inclusiv salariu				16 398,92 2 591,08
		5. Монтаж уличного освещения ул. С.Армии до конца + щит учета и управления г. Вулканешты 5.1. Lucrari de montare				
77	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8000	2 651,36 2 063,54	2 121,09 1 650,83
78		Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	800,0000	10,56 0,00	8 448,00 0,00
79		Consola CA 1500	buc	30,0000	32,50 0,00	975,00 0,00
80		Furnituria de sustinere CS 1500	buc	6,0000	32,50 0,00	195,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
81		Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	6,0000	27,95 0,00	167,70 0,00
82		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	32,0000	15,00 0,00	480,00 0,00
83		Banda inox F-2007	m	106,0000	8,10 0,00	858,60 0,00
84		Screpa A200	buc	106,0000	2,20 0,00	233,20 0,00
85		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	20,0000	25,00 0,00	500,00 0,00
86	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	86,53 74,01	865,34 740,14
87		Corp de iluminat LED 50W	buc	10,0000	449,16 0,00	4 491,60 0,00
88	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	140,77 107,86	1 407,66 1 078,58
89		Consola cu un brat	buc	10,0000	130,00 0,00	1 300,00 0,00
90		Conector Forbox 6mm	buc	30,0000	1,25 0,00	37,50 0,00
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	606,67 392,20	182,00 117,66
92		Cablu AVVG 3x4	m	30,0000	5,00 0,00	150,00 0,00
93	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	106,37 74,96	106,37 74,96
94	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	1 150,40 635,77	345,12 190,73
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	3 916,12 1 097,56	979,03 274,39
96		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	13,45 0,00	336,25 0,00
97	08-03-	Contoare, montate pe suport	buc	1,0000	11,95	11,95

1	2	3	4	5	6	7
	600-1	pregatit, monofaza			10,75	10,75
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	109,13 49,34	436,53 197,37
		<i>Total</i>	lei			24 627,94
		<i>Asigurare</i>	22,5 %			4 363,63
		<i>Transport</i>	5 %			969,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34 %			1 474,04
		<i>Brnrficiu de deviz</i>	3 %			943,06
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 378,37 4 335,41
		5.2. Utilaj				
99		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	735,00 0,00	735,00 0,00
100		Contoare electronic 230V	buc	1,0000	475,00 0,00	475,00 0,00
101		Panou de distribuite IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	450,00 0,00	450,00 0,00
102		Timer 16A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
103		Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,0000	290,00 0,00	290,00 0,00
104		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	28,00 0,00	112,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 362,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			28,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 390,34
		<i>Total</i>	lei			34 768,71
		Total Монтаж уличного освещения ул. С.Армии до конца + щит учета и управления г. Вулканешты Inclusiv salariu				34 768,71 4 335,41
		6. Монтаж улчного освещения				

1	2	3	4	5	6	7
		ул. Рашкулева + щит учета и управления г. Вулканешты				
		6.1. Lucrari de montare				
105	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,4200	2 651,38 2 063,55	1 113,58 866,69
106		Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	420,0000	10,56 0,00	4 435,20 0,00
107		Consola CA 1500	buc	15,0000	32,50 0,00	487,50 0,00
108		Furnituria de sustinere CS 1500	buc	4,0000	32,50 0,00	130,00 0,00
109		Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	4,0000	27,95 0,00	111,80 0,00
110		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	22,0000	15,00 0,00	330,00 0,00
111		Banda inox F-2007	m	120,0000	8,10 0,00	972,00 0,00
112		Screpa A200	buc	120,0000	2,20 0,00	264,00 0,00
113		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	120,0000	25,00 0,00	3 000,00 0,00
114	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	40,0000	86,53 74,01	3 461,37 2 960,57
115		Corp de iluminat LED 50W	buc	40,0000	449,16 0,00	17 966,40 0,00
116	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	40,0000	140,77 107,86	5 630,64 4 314,33
117		Consola cu un brat	buc	40,0000	130,00 0,00	5 200,00 0,00
118		Conector Forbox 6mm	buc	120,0000	1,25 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
119	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0400	609,30 392,21	633,67 407,90
120		Cablu AVVG 3x4	m	104,0000	5,00 0,00	520,00 0,00
121	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	106,37 74,96	106,37 74,96
122	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	1 150,40 635,77	345,12 190,73
123	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	3 916,12 1 097,56	979,03 274,39
124		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	13,45 0,00	336,25 0,00
125	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	11,95 10,75	11,95 10,75
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	109,13 49,34	436,53 197,37
		<i>Total</i>	lei			46 621,41
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			2 091,98
		<i>Trasnport</i>	5 %			1 788,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34 %			3 161,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 609,88
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				55 272,54 9 297,69
		6.2. Utilaj				
127		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	735,00 0,00	735,00 0,00
128		Contoare electronic 230V	buc	1,0000	475,00 0,00	475,00 0,00
129		Panou de distribuite IP54, III MPI 2-3	buc	1,0000	450,00 0,00	450,00 0,00
130		Timer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
131		Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,0000	290,00 0,00	290,00 0,00
132		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	28,00 0,00	112,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 362,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			28,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 390,34
		<i>Total</i>	lei			57 662,88
		Total Монтаж улчного освещения ул. Рашкулева + щит учета и управления г. Вулканешты Inclusiv salariu				57 662,88 9 297,69

		Total	lei	316 585,65
		TVA	20 %	63 317,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		379 902,78 47 901,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)