

**Reparația fațadei încăperii administrative –OMF  
din satul Parcova, r-nul Edineț**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 106 099,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea: fatade simple, de vopsea de var	m2	92,0000	20,812	1 914,704
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,2400	94,60	1 914,704
	3410520005701	Autoturn	h-ut	17,4800	0,00	0,000
2	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime	m2	60,0000	70,950	4 257,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,0000	94,60	3 405,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000	94,60	851,400
3	RpCJ36A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton de pe autoturnuri: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	22,6000	280,334	6 335,549
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,8560	94,60	5 473,178
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,4972	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,7640	2,20	305,281
	2652102100713	Var pasta	kg	25,9900	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6102	450,00	274,590
	3410520005701	Autoturn	h-ut	47,9120	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,6500	50,00	282,500
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	84,2000	67,482	5 681,966
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,0480	94,60	3 504,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5240	94,60	1 752,370

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,5160	2,20	181,535
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5220	450,00	234,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1263	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0842	100,00	8,420
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0842	0,00	0,000
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec Clas Polisterol : glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,8000	178,717	3 002,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,6488	94,60	1 574,976
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,0400	30,60	154,224
	2653102100834	Amestec uscat Clas polisterol	kg	239,9040	5,10	1 223,510
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4973	100,00	49,730
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	318,0000	7,428	2 362,104
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,5400	94,60	902,484
	2416586105303	Amorsa-grund ( SUPRATON EXTRA )	kg	47,7000	30,60	1 459,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,9000	0,00	0,000
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta PROFI LINE 21) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul	m2	318,0000	117,164	37 258,152
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	216,2400	94,60	20 456,304
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "PROFI LINE 21"	kg	352,9800	47,60	16 801,848

	Total	Lei	60 811,91
	Asigurarea sociala si medicina	24 %	9 560,58
	Cheltuieli de transport	10 %	2 063,55
	Cheltuieli de depozitare	2 %	412,71
	Cheltuieli de regie	14,5 %	10 563,06
	Total		83 411,81
	Beneficiul	6 %	5 004,69
	Total		88 416,50
	TVA	20 %	17 683,30
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>106 099,80</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)