

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).****Подключение существующей ТП 25-10/0,4 кВ к сетям 10кВ**

Valoarea de deviz 15 667,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalarea stilpi				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint	m3	1,0000	68,62 68,62	68,62 68,62
2	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1000	5 665,40 1 228,20	566,54 122,82
3	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,0500	2 505,00 1 095,60	125,25 54,78
4	TsD01B	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	17,87 17,87	17,87 17,87
Total Instalarea stilpi						778,28
Inclusiv salariu						264,09
		1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV				
5	pret de piata	Surub B5	buc	1,0000	16,00 0,00	16,00 0,00
6	pret de piata	Suport Y1	buc	1,0000	210,00 0,00	210,00 0,00
7	pret de piata	Cirlig Г1	buc	2,0000	63,00 0,00	126,00 0,00
8	pret de piata	Suport PA 1	buc	1,0000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	pret de piata	Suport PA 2	buc	1,0000	193,00	193,00
					0,00	0,00
10	pret de piata	Suport PA 3	buc	2,0000	207,00	414,00
					0,00	0,00
11	pret de piata	Suport PA 4	buc	1,0000	214,00	214,00
					0,00	0,00
12	pret de piata	Suport PA 5	buc	1,0000	219,00	219,00
					0,00	0,00
13	pret de piata	Bratară X 7	buc	3,0000	232,00	696,00
					0,00	0,00
14	pret de piata	Bratară X 8	buc	1,0000	241,00	241,00
					0,00	0,00
15	pret de piata	Izolator de farfor IIIΦ-20Γ	buc	5,0000	74,00	370,00
					0,00	0,00
16	Pret de piata	Capac K6	buc	5,0000	17,00	85,00
					0,00	0,00
17	Pret de piata	Conductor	m	2,0000	24,00	48,00
					0,00	0,00
18	pret de piata	Clema PC-2	buc	2,0000	38,00	76,00
					0,00	0,00
19	pret de piata	Clema PA-2	buc	6,0000	42,00	252,00
					0,00	0,00
20	pret de piata	Clema A2-A-70	buc	6,0000	88,00	528,00
					0,00	0,00
21	pret de piata	Clema HB-2	buc	3,0000	51,00	153,00
					0,00	0,00
22	pret de piata	Izolator de farfor ПСД-70Е	buc	6,0000	118,00	708,00
					0,00	0,00
23	Prat de piata	Urechiusă Y1-7-16	buc	3,0000	16,00	48,00
					0,00	0,00
24	Prat de piata	Veriga ПРТ-7	buc	3,0000	14,00	42,00
					0,00	0,00
25	pret de piata	Surub M12x40	buc	11,0000	16,00	176,00
					0,00	0,00
26	pret de piata	Piulita M12	buc	11,0000	4,00	44,00
					0,00	0,00
27	pret de piata	Saiba M12	buc	11,0000	2,00	22,00
					0,00	0,00
28	Pret de piata	Conductor 3П1	m	8,0000	28,00	224,00
					0,00	0,00
Total Elemente si						5 285,00

1	2	3	4	5	6	7
materiale de constructii pentru stilpi 10 kV Inclusiv salariu						0,00
		1.3. Suspendarea conductorilor				
29	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul	1 km	0,0150	7 320,00	109,80
					3 300,00	49,50
30	33-04-030-4	Montarea separatorilor: manual. РЛНД3-10/400	set	1,0000	493,11	493,11
					427,84	427,84
Total Suspendarea conductorilor						602,91
Inclusiv salariu						477,34
Cheltuieli directe			lei		6 666,19	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		166,82	
Transport			2,00 %		115,54	
Total			100,00 +		6 948,55	
Cheltuieli de regie			7,03 %		488,48	
Total			100,00 +		7 437,03	
Beneficiu			1,20 %		89,24	
Total Lucrari de constructie						7 526,27
Inclusiv salariu						741,43
		2. Utilaj				
31	Pret de piata	Separator РЛНД3-10/400	buc	1,0000	3 810,00	3 810,00
					0,00	0,00
32	Pret de piata	Mecanism de actionarea ПPH3-10	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
					0,00	0,00
Total Utilaj						5 530,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		13 056,27	
TVA			20,00 %		2 611,25	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**15 667,52
741,43**

Intocmit



(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)