

**Lucrari de amenajare a  
trotuarului la drumul L520 de  
acces spre s.Lapusna**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L520 de acces spre s.Lapusna**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                                 | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L520 s.Lapusna</b>                                                                                                                                                |        |                                       |                                                   |                            |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L520 s.Lapusna (partea dreapta, L=350, b=1,2)</b>                                                                                                               |        |                                       |                                                   |                            |
| 1      | DG05A                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                                             | m2     | 400,000                               |                                                   |                            |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 216,000                               |                                                   |                            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                                   |                            |
| 2      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton                                                                                                                                                                     | m      | 350,000                               |                                                   |                            |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 91,000                                |                                                   |                            |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 91,000                                |                                                   |                            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                                   |                            |
| 3      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (demontarea mecanizata a bordurilor) | 100 m3 | 0,315                                 |                                                   |                            |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,819                                 |                                                   |                            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                                   |                            |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6 | 7 |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
| 4 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 1,260   |   |   |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                              | h-ut   | 2,205   |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |        |         |   |   |
| 5 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                            | 100m2  | 4,200   |   |   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                     | h-om   | 35,196  |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |        |         |   |   |
| 6 | DA12A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)                                 | m3     | 63,000  |   |   |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                  | h-om   | 50,400  |   |   |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3     | 16,191  |   |   |
|   | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                     | m3     | 6,426   |   |   |
|   | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                     | m3     | 80,010  |   |   |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3     | 15,750  |   |   |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                | h-ut   | 2,646   |   |   |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut   | 16,254  |   |   |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                             | h-ut   | 1,575   |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |        |         |   |   |
| 7 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1 De format resurs beton norma 0.055 de exclus ciment , nisip            | m      | 350,000 |   |   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                     | h-om   | 52,500  |   |   |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                  | h-om   | 154,000 |   |   |
|   | 2663102100001 | Beton clasa C12\15                                                                                                                                                       | m3     | 19,250  |   |   |
|   | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare                                                                                                                                            | m      | 351,750 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    |                    | dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                                                            |      |           |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 2,100     |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
| 8  | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton                                       | m    | 350,000   |   |   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 42,000    |   |   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 63,000    |   |   |
|    | 2663102100001      | Beton clasa C12\15                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 16,800    |   |   |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                         | kg   | 357,000   |   |   |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,050     |   |   |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm                                                                                                                                                                                 | m    | 351,750   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
| 9  | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm) | m2   | 387,600   |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 224,886   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,124     |   |   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                            | kg   | 620,160   |   |   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                              | kg   | 5 116,320 |   |   |
|    | 2661112800655<br>1 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 gri                                                                                                                                                                                         | m2   | 393,414   |   |   |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,938     |   |   |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                     | m3   | 14,729    |   |   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                | buc  | 7,752     |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
| 10 | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec                                                                            | m2   | 32,400    |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x6 cm)                                                                                                                              |      |         |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om | 18,798  |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,512   |   |   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                           | kg   | 51,840  |   |   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                             | kg   | 427,680 |   |   |
|    | 2661112800655<br>3 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 cm, gri                                                                                                                                                      | m2   | 32,886  |   |   |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                  | m3   | 0,162   |   |   |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                    | m3   | 1,231   |   |   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                               | buc  | 0,648   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 11 | AcE07A             | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc  | 1,000   |   |   |
|    | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,700   |   |   |
|    | 2875274200000      | Capac cu rama tip T                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,030   |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 6,664   |   |   |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,026   |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,007   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 12 | TsI50A             | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km                                                                                                                                          | t    | 65,000  |   |   |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                       | h-ut | 3,250   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i><br><b>1.2. Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L520 s.Lapusna (partea stinga scoala, L=340, b=1,2)</b>                                                                          |      |         |   |   |
| 13 | RpCS19D            | Demontari: pavaje din piatra sau pavele                                                                                                                                                               | m2   | 80,000  |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om | 13,600  |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 14,400  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
| 14 | RpCS19G       | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton                                                                                                                                                                     | m      | 340,000 |   |   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 88,400  |   |   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 88,400  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
| 15 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (demontarea mecanizata a bordurilor) | 100 m3 | 0,315   |   |   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,819   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
| 16 | TsC03A1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                             | 100 m3 | 1,230   |   |   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,152   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
| 17 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                        | 100m2  | 4,080   |   |   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 34,190  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
| 18 | DA12A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)                                                                             | m3     | 61,200  |   |   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 48,960  |   |   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                    | m3     | 15,728  |   |   |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                 | m3     | 6,242   |   |   |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri                                                                                                                                                                                      | m3     | 77,724  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |               | r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3   | 15,300  |   |   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,570   |   |   |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 15,790  |   |   |
|    | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,530   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 19 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (100x30x15), pe fundație de beton C8/10, XC3, XF1 De format resurs beton norma 0.055 de exclus ciment, nisip                                                                           | m    | 340,000 |   |   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 51,000  |   |   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 149,600 |   |   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa C12\15                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 18,700  |   |   |
|    | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                              | m    | 341,700 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 2,040   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 20 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm De format resurs beton                                      | m    | 280,000 |   |   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 33,600  |   |   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 50,400  |   |   |
|    | 2663102100001 | Beton clasa C12\15                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 13,440  |   |   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                         | kg   | 285,600 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,840   |   |   |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm                                                                                                                                                                                 | m    | 281,400 |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 21 | DE17A         | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm) | m2   | 368,400 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5             | 6 | 7 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 213,746       |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deserve                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,821         |   |   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci,<br>(pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 589,440       |   |   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci,<br>(pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4 862,88<br>0 |   |   |
|    | 2661112800655<br>1 | Placi din beton, pentru trotuare<br>20x10x4.3 gri                                                                                                                                                                                                         | m2   | 373,926       |   |   |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7<br>mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,842         |   |   |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7<br>mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 13,999        |   |   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 7,368         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |   |   |
| 22 | DE17A              | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:3, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 5 cm (Culoare gri<br>20x10x6 cm) | m2   | 39,600        |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 22,976        |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deserve                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,626         |   |   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci,<br>(pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 63,360        |   |   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci,<br>(pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 522,720       |   |   |
|    | 2661112800655<br>3 | Placi din beton, pentru trotuare<br>20x10x6 cm, gri                                                                                                                                                                                                       | m2   | 40,194        |   |   |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7<br>mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,198         |   |   |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7<br>mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,505         |   |   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,792         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |   |   |
| 23 | AcE07A             | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare, necarosabil tip I<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030                                         | buc  | 5,000         |   |   |
|    | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,500         |   |   |
|    | 2875274200000      | Capac cu rama tip T                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,150         |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M<br>30 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 33,321        |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                            | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3   | 0,129  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                | m3   | 0,036  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                 |      |        |   |   |
| 24 | TsI50A        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t    | 35,000 |   |   |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                              | h-ut | 1,750  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                 |      |        |   |   |

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

**Ofertant**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.



