

**Reconstructia blocului curativ-
diagnostic cu izolator on cadrul
Centrului de Recuperare pentru
Copii "Ceador Lunga" din str.
Sanatoriala Nr.1 or. Ceador-
Lunga N01/06**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Sistemului automat de semnalizare a incendiilor

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-08	Dispozitive "ПІС" de receptie și control, de demarare. Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4	buc	1,00		
2	10-08-002-01	Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z	buc	2,00		
3	10-01-039-06	Acumulator UL18-12V	buc	2,00		
4	10-01-039-06	Acumulator UL9-12V	buc	1,00		
5	10-01-039-06	Acumulator 12V 7,0Ah	buc	2,00		
6	10-08-002-02	Detector optic de fum conventional seria Iris ID100	buc	130,00		
7	10-08-002-01	Detector termic ID200	buc	3,00		
8	10-08-002-01	Baza standard cu lacat EB0010	buc	133,00		
9	10-01-039-06	Buton de alarma ИПП 513-10	buc	14,00		
10	10-04-066-06	Indicator "y" ОПОП 1-8	buc	1,00		

[illegible]

Obiect Reconstructia blocului curativ-diagnostic **Investitor**
cu izolator on cadrul Centrului de Recuperare
pentru Copii "Ceador Lunga" din str.
Sanatoriala Nr.1 or. Ceador-Lunga N01/06

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Sistemului automat de semnalizare a incendiilor
(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-08	Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4	buc			
	1	Muncitor	h-om	8,0000		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300		
2	10-08-002-01	Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600		
3	10-01-039-06	Acumulator UL18-12V	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0000		
4	10-01-039-06	Acumulator UL9-12V	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0000		
5	10-01-039-06	Acumulator 12V 7,0Ah	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0000		
6	10-08-002-02	Detector optic de fum conventional seria Iris ID100	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,0000		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600		
7	10-08-002-01	Detector termic ID200	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600		
8	10-08-002-01	Baza standard cu lacat EB0010	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600		
9	10-01-039-06	Buton de alarma ИПР 513-10	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0000		
10	10-04-066-06	Indicator "y" ОПОП 1-8	buc			
	1	Muncitor	h-om	6,0000		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100		
11	10-04-066-06	Indicator "EXIT" ОПОП 1-8	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,0000		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TOC30"	kg	0,0100		
12	10-04-066-05	Sirena de incendiu cu flas IS0020RE	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
13	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Sistema radio MATS-100)	compl.			
	1	Muncitor	h-om.	32,7000		
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180		
14	10-02-016-06	Sursa de alimentare HD-PB0301 RIP 3A / 12B	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,1000		
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu PVS-3x1.5	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	4444401	Cablu PVS-3x1.5	m	100,0000		
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	590-4013	Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	100,0000		
17	08-02-390-1	Canal plastic 20x10	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	24524	Canal plastic 20x10	m	100,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800		
18	08-02-390-1	Canal plastic 25x16	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	24525	Canal plastic 25x16	m	100,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800		
19	08-02-390-1	Canal plastic 40x16	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	24526	Canal plastic 40x16	m	100,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800		
20		Diubel cu surup	buc			
	62034	Diubel cu surup	buc	1,0000		
21		Samorez	buc			
	62037	Samorez	buc	1,0000		
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou antiincendiu adresabil, set SmartLine036/4	buc			
	580-2106	Panou Antiincendiu SmartLine036/4	buc	1,0000		
23	Pretul firmei	Modul SmartLine/8Z	buc			
	600-8210	Modul SmartLine/8Z	buc	1,0000		
24	Pretul firmei	Acumulator UL18-12V	buc			
	580-2100	Acumulator UL18-12V	buc	1,0000		
25	Pretul firmei	Acumulator UL9-12V	buc			
	580-21000	Acumulator UL9-12V	buc	1,0000		
26	Pretul firmei	Acumulator 12V 7,0Ah	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	580-2101	Acumulator 12V 7,0Ah	buc	1,0000		
27	Pretul firmei	Sursa de alimentare HD - PB0301 РИП (3А)	buc			
	540-1683	Sursa de alimentare HD - PB0301 РИП (3А)	buc	1,0000		
28	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			
	600-0147	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000		
29	Pretul firmei	Detector termic ID200	buc			
	540-1673	Detector termic ID200	buc	1,0000		
30	Pretul firmei	Baza de montare pentru detector EB0010	buc			
	600-0109	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	1,0000		
31	Pretul firmei	Buton avertizare manuala IC0020	buc			
	600-0148	Buton avertizare manuala IC0020	buc	1,0000		
32	Pretul firmei	Indicator "γ" ОПОП 1-8	buc			
	600-0104	Indicator "γ" ОПОП 1-8	buc	1,0000		
33	Pretul firmei	Indicator "EXIT" ОПОП 1-8	buc			
	600-0105	Indicator "EXIT" ОПОП 1-8	buc	1,0000		
34	Pretul firmei	Sirena de incendiu cu flas IS0020RE	buc			
	540-1675	Sirena de incendiu cu flas IS0020RE	buc	1,0000		
35	Pretul firmei	Radioemitor MATS-100	buc			
	600-0106	Radioemitor MATS-100	buc	1,0000		

**Reconstructia blocului curativ-
diagnostic cu izolator on cadrul
Centrului de Recuperare pentru
Copii "Ceador Lunga" din str.
Sanatoriala Nr.1 or. Ceador-Lunga
N01/06**

Formular Nr. 7

(denumirea obiectivului)

WinCme

**Deviz local de resurse №
Sistemului automat de semnalizare a incendiilor**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	300,25
2.	1	Muncitor	h-om.	413,27
		Total manopera		

Materiale:

1.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30
3.	24524	Canal plastic 20x10	m	400,00
4.	24525	Canal plastic 25x16	m	100,00
5.	24526	Canal plastic 40x16	m	50,00
6.	4444401	Cablu PVS-3x1.5	m	150,00
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,10
8.	540-1673	Detector termic ID200	buc	3,00
9.	540-1675	Sirena de incendiu cu flas IS0020RE	buc	12,00
10.	540-1683	Sursa de alimentare HD - PB0301 РИП (3A)	buc	3,00
11.	580-2100	Acumulator UL18-12V	buc	2,00
12.	580-21000	Acumulator UL9-12V	buc	1,00
13.	580-2101	Acumulator 12V 7,0Ah	buc	2,00
14.	580-2106	Panou Antiincendiu SmartLine036/4	buc	1,00
15.	590-4013	Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	1 950,00
16.	600-0104	Indicator "y" ОПОП 1-8	buc	1,00
17.	600-0105	Indicator "EXIT" ОПОП 1-8	buc	9,00
18.	600-0106	Radioemitor MATS-100	buc	1,00
19.	600-0109	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	133,00
20.	600-0147	Detector optic de fum ID100	buc	130,00
21.	600-0148	Buton avertizare manuala IC0020	buc	14,00
22.	600-8210	Modul SmartLine/8Z	buc	2,00
23.	62034	Diubel cu surup	buc	2 450,00

24.	62037	Samorez	buc	300,00
		Total materiale de construcții		

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	29,21
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	33,44
		Total utilaje de construcții		

