

**м.Комрат, ПУ Гимназия-  
Детский сад им.С.Демиреля**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**

**Ремонт**

Valoarea de deviz 700 154,29 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b> <b>1.1. Спортзал</b> <b>1.1.1. Полы</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Разборка старого дерев. пола	m2	146,16	13,30 12,10	1 944,00 1 768,80
2	CG04B2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных толстых хвойных досок(брус) со шпунтом и пазом, прибитые на хвойные лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) лаги 100X150мм шаг 0.5м.- 36шт	m2	146,16	519,89 52,25	75 986,98 7 636,75

1	2	3	4	5	6	7
3	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	82,40	38,17 16,50	3 144,93 1 359,60
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	11,85	57,26 9,33	678,55 110,55
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, cariori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	11,85	522,90 46,74	6 196,39 553,85
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	146,16	155,81 30,25	22 772,92 4 421,45
		<b>Total Палы Inclusiv salariu</b>				<b>110 723,77 15 851,00</b>
		<b>1.1.2. Стены</b>				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен (панелей) и откосов от масляной краски)	m2	86,40	31,65 12,65	2 734,45 1 092,85
8	RpCR29Ап рим	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен выше панелей от известковой побелки)	m2	550,25	22,80 3,80	12 542,95 2 088,35
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	122,55	128,91 93,50	15 797,62 11 458,70

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка поврежденной части стены				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконтант")	m2	306,38	6,70 1,65	2 052,77 505,45
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	306,38	113,56 67,10	34 791,98 20 557,90
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен* добавление и цвет красителя согласовать с заказчиком	m2	306,38	49,04 30,25	15 024,81 9 268,05
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,06	462,60 3,77	1 415,55 11,55
14	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	15,30	396,46 198,04	6 065,77 3 029,95

1	2	3	4	5	6	7
		(Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, филенчатая, из фризовой доски или пластин) Устройство деревянных защитных коробов 1.8x1.7(н.)м. -5шт., из досок толщ 25мм с дерев. рейками 30x30 мм с шагом 3см. для ограждения радиатора, от пола до подоконника				
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	15,30	160,43 55,00	2 454,55 841,50
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>92 880,45 48 854,30</b>
		<b>1.1.3. Проемы</b>				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (дерев. дверные блоки) 1.35x2.1м	m2	2,84	23,24 23,24	66,00 66,00
17	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1.35x2.1м	m2	2,84	2 437,56 49,96	6 922,67 141,90
		<b>Total Проемы Inclusiv salariu</b>				<b>6 988,67 207,90</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.4. Откосы</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтат")	m2	19,34	6,70 1,65	129,55 31,90
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	19,34	113,55 67,09	2 195,99 1 297,45
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники(уголки) для окон или дверей, колонн, ригеля из алюминия)	m	53,70	20,15 5,50	1 082,10 295,35
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	19,34	49,06 30,26	948,80 585,20
22	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоразового использования для покрытия сооружений) Установка защитной сетки для окон 5шт.	m2	32,00	18,35 7,70	587,20 246,40
		<b>Total Откосы Inclusiv salariu</b>				<b>4 943,64 2 456,30</b>
		<b>1.1.5. Потолки</b>				
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка	m2	146,16	25,33 6,33	3 701,55 924,55

1	2	3	4	5	6	7
		потлков от известковой побелки)				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - "Бетоноконтат")	m2	146,16	6,70 1,65	978,89 240,90
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	146,16	88,64 42,07	12 955,38 6 149,55
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	146,16	49,04 30,25	7 167,63 4 421,45
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно)	m2	146,16	28,91 20,62	4 224,93 3 014,55
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>29 028,38 14 751,00</b>
		<b>1.1.6. Инвентарь</b>				
28	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок- металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с	buc	6,00	5 117,82 1 351,35	30 706,90 8 108,10

1	2	3	4	5	6	7
		покраской) Изготовление и монтаж новых баскетбольных щитов для спортзала 1.8x1.2м - 2шт. 1.2x0.8м - 4шт. включая изготовку изделий				
29	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке, включая растяжку из мет. троса d6-8мм, включая покраску)	buc	2,00	2 096,93 1 075,25	4 193,87 2 150,50
30	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, одним слоем по существующей окраске) Окраска спорт. инвентаря (шведских лестниц) и радиаторов отопления	m2	22,50	75,53 33,00	1 699,50 742,50
		<b>Total Инвентарь Inclusiv salariu</b>				<b>36 600,27 11 001,10</b>
		<b>Total Спортзал Inclusiv salariu</b>				<b>281 165,18 93 121,60</b>
		<b>1.2. Раздевалки М/Ж коридор и кабинет физрука</b> <b>1.2.1. Полы( замена дерев. полов в кабинете физрука)</b>				
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Разборка старого дерев. пола	m2	16,20	13,30 12,09	215,40 195,80
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	49,41	55,25	2 730,01

1	2	3	4	5	6	7
		placi (Укладка арматурной сварной сетки для усиления полов)			1,66	81,95
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,20	166,49 57,75	2 697,09 935,55
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	19,10	360,92 64,91	6 893,62 1 239,70
		<b>Total Полы( замена дерев. полов в кабинете физрука) Inclusiv salariu</b>				<b>12 536,12 2 453,00</b>
		<b>1.2.2. Стены</b>				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	224,00	15,85 14,85	3 550,40 3 326,40
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	224,00	6,70 1,65	1 500,80 369,60
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	224,00	128,90 93,50	28 872,50 20 944,00



1	2	3	4	5	6	7
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) - κ=2 до средней толщ. 3см	m2	224,00	25,14 14,30	5 630,95 3 203,20
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	224,00	6,70 1,65	1 500,80 369,60
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	112,00	113,56 67,10	12 718,61 7 515,20
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен* добавление и цвет красителя согласовать с заказчиком	m2	112,00	49,04 30,25	5 492,42 3 388,00
42	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,12	461,96 3,93	517,40 4,40
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер	m2	112,00	379,99 90,75	42 559,35 10 164,00

1	2	3	4	5	6	7
		плиток: до 200 x 200 мм) * Дизайн и размер плиток согласовать с заказчиком				
44	СК17Апри м	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, филенчатая, из фризовой доски или пластин) Устройство деревянных защитных коробов 1.8x1.0м(h). -шт., из доски толщ 25мм. с дерев. рейками 30x30 с шагом 3см. для ограждения радиатора, от пола до подоконника	m2	5,40	400,59 198,00	2 163,21 1 069,20
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смола, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	5,40	160,46 55,00	866,50 297,00
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>105 372,94 50 650,60</b>
		<b>1.2.3. Проемы (оконные,дверные)</b>				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (дерев. дверные блоки) 1.08x2.05м. -1шт	m2	2,21	22,90 22,90	50,60 50,60
47	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и	m2	2,21	2 437,97 50,02	5 387,91 110,55

1	2	3	4	5	6	7
		необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1.08x2.05м - 1шт				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) ( 1.37x0.7м - 1шт., 1.3x0.5м - 2шт., 3.5x0.5м - 2шт)	m2	5,71	23,12 23,12	132,00 132,00
		<b>Total Проемы (оконные,дверные) Inklusiv salariu</b>				<b>5 570,51 293,15</b>
		<b>1.2.4. Откосы</b>				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2	10,00	15,85 14,85	158,50 148,50
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2	10,00	6,70 1,65	67,00 16,50
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	10,00	128,90 93,50	1 288,95 935,00
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) - к=2 до средней толщ. 3см.	m2	10,00	25,13 14,30	251,30 143,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	6,70 1,65	67,00 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")				
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	10,00	113,56 67,10	1 135,59 671,00
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники(уголки) для окон или дверей, колонн, ригеля из алюминия)	m	110,00	20,15 5,50	2 216,50 605,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	10,00	49,04 30,25	490,40 302,50
		<b>Total Откосы Inclusiv salariu</b>				<b>5 675,24 2 838,00</b>
		<b>1.2.5. Потолки</b>				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки потолках)	m2	143,62	15,85 14,85	2 276,05 2 132,35
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - "Бетоноконтакт")	m2	143,62	6,70 1,65	962,23 237,05
59	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M	m2	143,62	112,49 71,50	16 155,23 10 269,05

1	2	3	4	5	6	7
		100-T pentru sprit; mortar de varciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см)				
60	СК28В	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Потолки из пластиковой вагонки по деревянному каркасу с багетами=85м, изготовленные на стройплощадке)	m2	143,62	204,99 126,50	29 440,47 18 167,60
		<b>Total Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>48 833,98 30 806,05</b>
		<b>Total Разделки М/Ж коридор и кабинет физрука Inclusiv salariu</b>				<b>177 988,79 87 040,80</b>
		<i>Total</i>	lei			459 153,97
		<i>Соц и мед страхование</i>		24,00 %		43 238,98
		<i>Транспорт матер</i>		4,00 %		11 061,84
		<i>Прямые затраты</i>		100,00 +		513 454,79
		<i>Накладные расходы</i>		7,00 %		35 941,84
		<i>Сметная прибыль</i>		3,00 %		16 481,90
		<i>Итого</i>		100,00 +		565 878,53
		<b>Total Общестроительные работы Inclusiv salariu</b>				<b>565 878,53 180 162,40</b>
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
61	РрЕF23А	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников люминесцентных)	buc	12,00	12,10 12,10	145,20 145,20
62	08-02-369-1	Светильник с лампами: Эконом	buc	12,00	836,18	10 034,20

1	2	3	4	5	6	7
		на 55Вт (Прожекторы в спортзал)			63,25	759,00
63	08-03-591-7	(Розетки спаренные) *Место установки согласовать с заказчиком	100 buc	0,04	6 417,00 1 815,00	256,68 72,60
64	08-03-591-4	Включатель/выключатель тил ЕЛБИ, утепленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя	100 buc	0,02	6 882,50 2 420,00	137,65 48,40
65	08-02-403-1	Прокладка провода ПВС 3x2.5мм2. включить гофротрубу и коробка ответвления, прокладка по чердаку	100 m	0,28	5 142,50 935,00	1 439,90 261,80
66	08-02-403-1	Прокладка провода ПВС 3x1.5мм2. включить гофротрубу и коробка ответвления	100 m	0,60	4 264,67 935,00	2 558,80 561,00
67	08-03-599-1	Монтаж распределительных щитков на 6 автоматов	buc	1,00	100,80 9,35	100,80 9,35
		<i>Total</i>	lei			14 673,23
		<i>Соц и мед страхование</i>	24,00 %			445,76
		<i>Транспорт матер</i>	4,00 %			419,11
		<i>Прямые затраты</i>	100,00 +			15 538,10
		<i>Накладные расходы</i>	70,00 %			1 300,14
		<i>Сметная прибыль</i>	3,00 %			505,14
		<i>Итого</i>	100,00 +			17 343,38
		<b>Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>17 343,38 1 857,35</b>
		<b>3. Оборудование</b>				
		<b>3.1. Электрика</b>				
68	цена рыночная	Щиток на 6 автоматов - стоимость	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
69	цена рыночная	Автомат на 16А-стоимость	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
70	цена рыночная	Автомат на 25А-стоимость	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Электрика Inclusiv salariu</b>				<b>240,00</b>
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>240,00</b>

		Total	lei	583 461,91
		НДС	20,00 %	116 692,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>700 154,29</b>
				<b>182 019,75</b>

Intocmit

SRL "Avtomirat"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)