

Reparatia Salii sportive la liceul Stefan cel Mare din or.Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 450 956,569 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Carcasa de protectie la ferestre)	m2	34,250	10,331 10,331	353,823 353,823
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	257,870	11,631 11,156	2 999,402 2 876,905
3	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	160,000	9,504 9,504	1 520,576 1 520,576
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	156,000	9,855 9,090	1 537,442 1 418,102
5	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	15,600	680,525 66,525	10 616,193 1 037,793
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	156,000	198,126 37,188	30 907,734 5 801,328
7	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	257,870	181,959 95,036	46 921,889 24 506,934

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	257,870	26,760 22,726	6 900,615 5 860,333
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	160,000	26,760 22,726	4 281,619 3 636,160
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,870	2,920 1,240	1 220,005 517,988
11	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	417,870	37,110 14,462	15 506,988 6 043,215
12	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund (Carcasa de protectie la ferestre si calorifere) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	35,400	81,320 18,594	2 878,724 658,228
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Carcas de protectie si calorifere)	m2	49,250	57,470 45,452	2 830,420 2 238,511
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	417,870	36,741 24,792	15 353,139 10 359,833
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	156,000	85,349 28,924	13 314,444 4 512,144
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Takett) Material marunt (cuie,	m2	156,000	304,247 45,452	47 462,537 7 090,512


1	2	3	4	5	6	7
		ticling, capace)=1,015				
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Executarea Marcajului)	m2	156,000	35,367 22,726	5 517,252 3 545,256
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,280	17,361 17,361	39,584 39,584
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,280	1 118,475 30,175	2 550,122 68,798
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,800	75,260 50,411	285,989 191,560
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,250	2,919 1,239	345,228 146,562
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,250	33,768 22,726	3 993,090 2 687,370
23	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	19,710	28,775 16,528	567,146 325,767
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	143,000	11,631 11,156	1 663,290 1 595,365
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,700	33,505 32,230	794,060 763,842
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,300	198,125 37,188	4 220,057 792,105
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori.	m2	138,420	75,260 50,410	10 417,534 6 977,791

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,700	88,157 63,220	2 089,315 1 498,305
29	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	2,400	219,157 49,584	525,976 119,002
30	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	25,000	201,045 48,758	5 026,120 1 218,940
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,120	33,768 22,726	5 474,467 3 684,339
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,610	11,630 11,155	286,221 274,530
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,430	33,513 32,248	47,924 46,114
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,430	198,487 37,188	283,836 53,179
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,180	75,261 50,411	1 744,552 1 168,530
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,430	88,163 63,222	126,073 90,408

1	2	3	4	5	6	7
37	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	1,430	201,060 48,746	287,516 69,707
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,610	33,769 22,727	831,054 559,308
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	111,880	11,632 11,157	1 301,341 1 248,194
40	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,900	9,855 9,090	186,266 171,808
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,900	198,112 37,188	3 744,321 702,853
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,980	75,261 50,411	6 997,728 4 687,176
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,900	88,158 63,220	1 666,180 1 194,850
44	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	18,900	201,044 48,758	3 799,741 921,519
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,880	33,768 22,726	3 777,965 2 542,585
		Total	lei			273 195,498

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii sociale si asigurari medica	22,50 %			26 058,990
		Transportarea materialelor	10,00 %			14 762,877
		Total	100,00 +			314 017,365
		Cheltuieli de regie	12,90 %			40 508,240
		Total	100,00 +			354 525,605
		Beneficiu de deviz	6,00 %			21 271,536
		Total	100,00 +			375 797,141
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				375 797,141 115 817,732

		Total	lei	375 797,141
		TVA	20,00 %	75 159,428
		Total deviz: Inclusiv salariu		450 956,569 115 817,732



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)