**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Retele electrice interioare REI Etapa I**

Valoarea de deviz 5 033 622,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 1200x1000 (Вводно-распределительное устройство в комплекте ВZUM-TF) в комплекте	buc	1,0000	374,797 330,154	374,797 330,154
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,0000	105,952 105,952	1 271,424 1 271,424
3	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -630/5)	buc	6,0000	145,438 135,278	872,628 811,668
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD405CT Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _n =380В, I=5-10А)	buc	2,0000	82,302 82,302	164,604 164,604
		<i>Total</i>	Lei			2 683,453

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства) Inklusiv salariu				2 683,453 2 577,850
		1.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (АВР-110 Устройство автоматического ввода резерва) в комплекте	buc	1,0000	248,309 224,202	248,309 224,202
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	105,952 105,952	741,664 741,664
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -100/5)	buc	3,0000	145,438 135,278	436,314 405,834
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный U _n =380В, I=5-10А)	buc	1,0000	82,302 82,302	82,302 82,302
		<i>Total</i>	Lei			1 508,589
		Total 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва) Inklusiv salariu				1 508,589 1 454,002
		1.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
9	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31)	buc	1,0000	485,907 440,836	485,907 440,836
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000	105,952 105,952	635,712 635,712
11		Комплект силовых шин U _n =380В, I _n =630А	buc	1,0000	793,350 0,000	793,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 914,969
		Total РП-1 (Щиты распределительные) Inklusiv salariu				1 914,969 1 076,548

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
12	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	259,916 224,202	259,916 224,202
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,0000	105,952 105,952	1 695,232 1 695,232
14		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	793,350 0,000	793,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 748,498
		Total 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				2 748,498 1 919,434
		1.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,0000	259,916 224,202	259,916 224,202
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	105,952 105,952	847,616 847,616
17		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	793,350 0,000	793,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 900,882
		Total 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				1 900,882 1 071,818
		1.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	248,309 224,202	248,309 224,202

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,0000	105,952 105,952	2 436,896 2 436,896
20		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
21		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 003,345
		Total 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				3 003,345 2 661,098
		1.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65)	buc	1,0000	248,257 219,472	248,257 219,472
23	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый)	buc	1,0000	191,612 176,902	191,612 176,902
		<i>Total</i>	Lei			439,869
		Total 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65 Inklusiv salariu				439,869 396,374
		1.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
24	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	26,0000	105,952 105,952	2 754,752 2 754,752
26		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 319,221
		Total 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				3 319,221 2 974,224
		1.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	4,0000	246,329 219,472	985,316 877,888
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	100,0000	105,952 105,952	10 595,200 10 595,200
30		Шина соединительная	buc	8,0000	104,170 0,000	833,360 0,000
31		Шина PE и N	buc	16,0000	27,450 0,000	439,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 853,076
		Total 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				12 853,076 11 473,088
		1.10. 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
32	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	105,952 105,952	2 542,848 2 542,848
34		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
35		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450	109,800

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
		<i>Total</i>	Lei				3 107,317
		Total 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu					3 107,317 2 762,320
		1.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)					
36	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472	
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	25,0000	105,952 105,952	2 648,800 2 648,800	
38		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000	
39		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				3 213,269
		Total 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu					3 213,269 2 868,272
		1.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)					
40	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	4,0000	246,329 219,472	985,316 877,888	
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	104,0000	105,952 105,952	11 019,008 11 019,008	
42		Шина соединительная	buc	8,0000	104,170 0,000	833,360 0,000	
43		Шина PE и N	buc	16,0000	27,450 0,000	439,200 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				13 276,884

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				13 276,884 11 896,896
		1.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
44	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	105,952 105,952	2 542,848 2 542,848
46		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
47		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 107,317
		Total 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				3 107,317 2 762,320
		1.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
48	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	105,952 105,952	2 119,040 2 119,040
50		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
51		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 683,509
		Total 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей,				2 683,509 2 338,512

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				
		1.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
52	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	105,952 105,952	2 224,992 2 224,992
54		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
55		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 789,461
		Total 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 789,461 2 444,464
		1.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,0000	105,952 105,952	2 119,040 2 119,040
58		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
59		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 683,509
		Total 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				2 683,509 2 338,512
		1.17. 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей,				

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31)				
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0000	105,952 105,952	2 224,992 2 224,992
62		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
63		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 789,461
		Total 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				2 789,461 2 444,464
		1.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
64	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,0000	105,952 105,952	2 330,944 2 330,944
66		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170 0,000	208,340 0,000
67		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450 0,000	109,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 895,413
		Total 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				2 895,413 2 550,416
		1.19. 6-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
68	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la	buc	1,0000	246,329	246,329

1	2	3	4	5	6	7
		1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)			219,472	219,472
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,0000	105,952	2 542,848
					105,952	2 542,848
70		Шина соединительная	buc	2,0000	104,170	208,340
					0,000	0,000
71		Шина PE и N	buc	4,0000	27,450	109,800
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 107,317
		Total 6-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				3 107,317 2 762,320
		1.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
72	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329	246,329
					219,472	219,472
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,0000	105,952	529,760
					105,952	529,760
74		Шина соединительная	buc	1,0000	104,170	104,170
					0,000	0,000
75		Шина PE и N	buc	2,0000	27,450	54,900
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			935,159
		Total РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				935,159 749,232
		1.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
76	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329	246,329
					219,472	219,472

1	2	3	4	5	6	7
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,0000	105,952 105,952	1 483,328 1 483,328
78		Шина соединительная	buc	1,0000	104,170 0,000	104,170 0,000
79		Шина PE и N	buc	2,0000	27,450 0,000	54,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 888,727
		Total 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 888,727 1 702,800
		1.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc	1,0000	246,329 219,472	246,329 219,472
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,0000	105,952 105,952	1 377,376 1 377,376
82		Шина соединительная	buc	1,0000	104,170 0,000	104,170 0,000
83		Шина PE и N	buc	2,0000	27,450 0,000	54,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 782,775
		Total 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 782,775 1 596,848
		1.23. . Апараты напряжения до 1000кВ				
84	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором)	buc	13,0000	145,438 135,278	1 890,694 1 758,614
85	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый)	buc	16,0000	191,612 176,902	3 065,790 2 830,432

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 956,484
		Total . Aparaty napryajeniya do 1000кВ Inclusiv salariu				4 956,484 4 589,046
		1.24. Осветительное оборудование				
86	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Светильник)	100 buc	9,5200	<u>26 076,777</u> 25 636,600	<u>248 250,916</u> 244 060,432
87		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	798,0000	<u>457,420</u> 0,000	<u>365 021,160</u> 0,000
88		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	8,0000	<u>585,000</u> 0,000	<u>4 680,000</u> 0,000
89		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	20,0000	<u>455,600</u> 0,000	<u>9 112,000</u> 0,000
90		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, P=10 Вт, IP54	buc	88,0000	<u>459,670</u> 0,000	<u>40 450,960</u> 0,000
91		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	28,0000	<u>355,000</u> 0,000	<u>9 940,000</u> 0,000
92		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	3,0000	<u>345,000</u> 0,000	<u>1 035,000</u> 0,000
93		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _н =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	7,0000	<u>385,000</u> 0,000	<u>2 695,000</u> 0,000
94		Патрон с цоколем E27	buc	9,0000	<u>6,000</u> 0,000	<u>54,000</u> 0,000
95	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,4800	<u>10 261,281</u>	<u>4 925,415</u>

1	2	3	4	5	6	7
					9 289,721	4 459,066
96		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	245,000 0,000	1 470,000 0,000
97		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	245,000 0,000	1 470,000 0,000
98		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	12,0000	245,000 0,000	2 940,000 0,000
99		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	24,0000	215,000 0,000	5 160,000 0,000
100		Лампа светодиодная трубчатая, U _n =220В, P _n =10Вт ЛСТ-10	buc	3 326,0000	29,670 0,000	98 682,420 0,000
101		Лампа светодиодная с цоколем E27, U _n =220В, P _n =5Вт ЛС-20	buc	16,0000	25,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			796 286,871
		Total Осветительное оборудование Inklusiv salariu				796 286,871 248 519,498
		1.25. Электроустановочное оборудование				
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	8,6300	3 730,860 3 604,260	32 197,322 31 104,764
103		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	57,0000	35,000 0,000	1 995,000 0,000
104		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	55,000 0,000	55,000 0,000
105		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим	buc	231,0000	34,500 0,000	7 969,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart				
106		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	101,0000	65,000 0,000	6 565,000 0,000
107		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	15,0000	45,000 0,000	675,000 0,000
108		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	33,0000	45,000 0,000	1 485,000 0,000
109		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	425,0000	125,000 0,000	53 125,000 0,000
110	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,5500	3 097,120 3 046,120	7 897,656 7 767,606
111		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	42,0000	32,500 0,000	1 365,000 0,000
112		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	10,0000	50,000 0,000	500,000 0,000
113		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	73,0000	35,500 0,000	2 591,500 0,000
114		Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc	24,0000	45,000 0,000	1 080,000 0,000
115		Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	50,0000	47,620 0,000	2 381,000 0,000
116		Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	56,0000	42,630 0,000	2 387,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
117		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1 073,0000	12,500 0,000	13 412,500 0,000
118		Коробка ответвительная	buc	2 160,0000	37,500 0,000	81 000,000 0,000
119		Коробка клемная	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			216 751,758
		Total Электроустановочное оборудование Inclusiv salariu				216 751,758 38 872,370
		1.26. Кабельная продукция				
120	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	233,3400	568,106 530,706	132 561,854 123 834,938
121		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	8 700,0000	15,350 0,000	133 545,000 0,000
122		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	9 850,0000	24,500 0,000	241 325,000 0,000
123		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1 035,0000	19,170 0,000	19 840,950 0,000
124		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	140,0000	39,660 0,000	5 552,400 0,000
125		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2	m	135,0000	54,850 0,000	7 404,750 0,000
126		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m	150,0000	77,670 0,000	11 650,500 0,000
127		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	210,0000	126,350 0,000	26 533,500 0,000
128		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	320,0000	198,670 0,000	63 574,400 0,000
129		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм	m	2 090,0000	29,670 0,000	62 010,300 0,000
130		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	114,0000	57,170 0,000	6 517,380 0,000
131		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	480,0000	43,170 0,000	20 721,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
132		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	25,0000	97,850 0,000	2 446,250 0,000
133		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	50,0000	154,170 0,000	7 708,500 0,000
134		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	50,0000	189,500 0,000	9 475,000 0,000
135	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,6200	568,106 530,706	2 056,544 1 921,156
136		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	130,0000	77,000 0,000	10 010,000 0,000
137		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	82,0000	97,850 0,000	8 023,700 0,000
138		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	buc	120,0000	436,460 0,000	52 375,200 0,000
139		Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	30,0000	153,900 0,000	4 617,000 0,000
140	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,9000	568,106 530,706	2 215,613 2 069,753
141		Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	250,0000	23,850 0,000	5 962,500 0,000
142		Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	140,0000	36,500 0,000	5 110,000 0,000
143	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	139,0000	2 753,507 2 251,480	382 737,501 312 955,720
144		Труба поливинилхлоридная 20мм	m	3 900,0000	8,660 0,000	33 774,000 0,000
145		Труба поливинилхлоридная 25мм	m	10 000,000 0	10,870 0,000	108 700,000 0,000
146	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	3 453,508 2 913,680	1 726,754 1 456,840
147		Труба стальная 25мм	m	50,0000	84,500	4 225,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
148	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	2,4000	4 532,182 3 925,900	10 877,236 9 422,160
149		Труба стальная 32мм	m	50,0000	104,750 0,000	5 237,500 0,000
150		Труба стальная 40мм	m	190,0000	155,270 0,000	29 501,300 0,000
151	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,4500	4 360,660 3 282,620	1 962,297 1 477,179
152		Металлорукав 25мм	m	10,0000	15,850 0,000	158,500 0,000
153		Металлорукав 32мм	m	10,0000	21,670 0,000	216,700 0,000
154		Металлорукав 40мм	m	25,0000	30,850 0,000	771,250 0,000
155	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35	buc	105,0000	180,686 180,686	18 972,030 18 972,030
156	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	8,0000	3 626,909 2 894,760	29 015,270 23 158,080
157		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	35,0000	185,000 0,000	6 475,000 0,000
158		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	15,0000	125,000 0,000	1 875,000 0,000
159		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	350,0000	113,350 0,000	39 672,500 0,000
160		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	350,0000	62,350 0,000	21 822,500 0,000
161		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	25,0000	209,170 0,000	5 229,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
162		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	25,0000	77,850 0,000	1 946,250 0,000
163	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	3,1000	3 261,274 1 541,034	10 109,949 4 777,205
		<i>Total</i>	Lei			1 556 243,72 8
		Total Кабельная продукция Inclusiv salariu				1 556 243,72 8 500 045,061
		1.27. Демонтаж				
164	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	18,0000	556,248 556,248	10 012,464 10 012,464
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	650,0000	20,812 20,812	13 527,800 13 527,800
166	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	570,0000	12,298 12,298	7 009,860 7 009,860
		<i>Total</i>	Lei			30 550,124
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				30 550,124 30 550,124
		<i>Total</i>	Lei			2 679 420,98 5
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			212 975,499
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			87 949,196
		<i>Total</i>				2 980 345,68 0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			443 698,955
		<i>Total</i>				3 424 044,63 5
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			136 961,785

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 561 006,42 0 887 397,911
		2. Utilaj				
		2.1. 1-ВРУ (Вводно- распределительные устройства)				
167		ВЗУМ-ТФ Вводно- распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 485,000 0,000	24 485,000 0,000
168		РП -3Р/800А Рубильник перекидной, U _н =380В, I _н =800А	buc	2,0000	4 765,000 0,000	9 530,000 0,000
169		ПП -630А Предохранитель плавкий, I _{пл.вс.} =630А	buc	6,0000	258,350 0,000	1 550,100 0,000
170		Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	6,0000	400,000 0,000	2 400,000 0,000
171		ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных U _н =380В, I=5-10А	buc	2,0000	12 100,000 0,000	24 200,000 0,000
172		Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	2,0000	9 850,000 0,000	19 700,000 0,000
173		ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, U _н =380В, I _н =630А	buc	2,0000	6 425,000 0,000	12 850,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			94 715,100
		Total 1-ВРУ (Вводно- распределительные устройства) Inclusiv salariu				94 715,100
		2.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
174		АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	36 867,000 0,000	36 867,000 0,000
175		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный U _н =380В, I _р =125А	buc	2,0000	1 021,170 0,000	2 042,340 0,000
176		КМ -220/150 Контактор магнитный U _к =220В, I _н =150А	buc	2,0000	2 504,170 0,000	5 008,340 0,000
177		ПП -100А Предохранитель	buc	3,0000	97,170	291,510

1	2	3	4	5	6	7
		плавкий, Iпл.вс.=100А			0,000	0,000
178		ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	3,0000	255,000 0,000	765,000 0,000
179		ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Uн=380В, I=5-10А	buc	1,0000	9 608,350 0,000	9 608,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			54 582,540
		Total 1-ABP (Устройство автоматического ввода резерва) Inklusiv salariu				54 582,540
		2.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
180		ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	8 216,650 0,000	8 216,650 0,000
181		ВА+ЭР+ЭП-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Uн=380В, Iн=630А	buc	1,0000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
182		ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Uн=380В, Iн=630А	buc	1,0000	6 425,000 0,000	6 425,000 0,000
183		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iр=10А	buc	3,0000	28,350 0,000	85,050 0,000
184		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Uн=220В, Iр=16А, Iдифф=30МА	buc	1,0000	214,167 0,000	214,167 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 465,867
		Total РП-1 (Щиты распределительные) Inklusiv salariu				21 465,867
		2.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
185		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический	buc	1,0000	4 327,500 0,000	4 327,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		навесной, IP31				
186		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А	buc	1,0000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
187		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,670 0,000	1 766,670 0,000
188		ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =80А	buc	6,0000	299,170 0,000	1 795,020 0,000
189		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	6,0000	94,170 0,000	565,020 0,000
190		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,0000	87,500 0,000	87,500 0,000
191		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	1,0000	29,170 0,000	29,170 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 095,880
		Total 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inclusiv salariu				15 095,880
		2.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
192		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	4 427,500 0,000	4 427,500 0,000
193		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А	buc	1,0000	6 625,000 0,000	6 625,000 0,000
194		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,670 0,000	1 766,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
195		ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc	1,0000	<u>1 021,170</u> 0,000	<u>1 021,170</u> 0,000
196		ВА -3P/C100А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	5,0000	<u>299,170</u> 0,000	<u>1 495,850</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 336,190
		Total 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной) Inklusiv salariu				15 336,190
		2.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
197		ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	<u>2 017,370</u> 0,000	<u>2 017,370</u> 0,000
198		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	<u>110,000</u> 0,000	<u>110,000</u> 0,000
199		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	<u>1 766,670</u> 0,000	<u>1 766,670</u> 0,000
200		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	<u>94,170</u> 0,000	<u>94,170</u> 0,000
201		ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	1,0000	<u>108,350</u> 0,000	<u>108,350</u> 0,000
202		ВА -3P/C20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	2,0000	<u>87,500</u> 0,000	<u>175,000</u> 0,000
203		ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	6,0000	<u>32,170</u> 0,000	<u>193,020</u> 0,000
204		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	9,0000	<u>36,850</u> 0,000	<u>331,650</u> 0,000
205		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	2,0000	<u>452,170</u> 0,000	<u>904,340</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 700,570

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				5 700,570
		2.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
206		ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	485,000 0,000	485,000 0,000
207		ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	27,850 0,000	27,850 0,000
		<i>Total</i>	Lei			512,850
		Total 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65 Inklusiv salariu				512,850
		2.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
208		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000
209		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	2,0000	78,350 0,000	156,700 0,000
210		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	12,0000	28,350 0,000	340,200 0,000
211		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	12,0000	234,170 0,000	2 810,040 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 240,290
		Total 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inklusiv salariu				5 240,290
		2.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
212		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	4,0000	1 933,350 0,000	7 733,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
213		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	8,0000	78,350 0,000	626,800 0,000
214		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	44,0000	28,350 0,000	1 247,400 0,000
215		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Идифф=30МА	buc	48,0000	234,170 0,000	11 240,160 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 847,760
		Total 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				20 847,760
		2.10. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
216		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000
217		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	2,0000	78,350 0,000	156,700 0,000
218		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	11,0000	28,350 0,000	311,850 0,000
219		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Идифф=30МА	buc	11,0000	234,170 0,000	2 575,870 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 977,770
		Total 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной) Inclusiv salariu				4 977,770
		2.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				

1	2	3	4	5	6	7
220		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	<u>1 933,350</u> 0,000	<u>1 933,350</u> 0,000
221		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	<u>110,000</u> 0,000	<u>110,000</u> 0,000
222		ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	23,0000	<u>32,170</u> 0,000	<u>739,910</u> 0,000
223		ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	<u>1 766,670</u> 0,000	<u>1 766,670</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 549,930
		Total 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				4 549,930
		2.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
224		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	4,0000	<u>1 933,350</u> 0,000	<u>7 733,400</u> 0,000
225		ВН -3P/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	4,0000	<u>110,000</u> 0,000	<u>440,000</u> 0,000
226		ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	96,0000	<u>32,170</u> 0,000	<u>3 088,320</u> 0,000
227		ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	4,0000	<u>1 766,670</u> 0,000	<u>7 066,680</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 328,400
		Total 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				18 328,400
		2.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
228		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический	buc	1,0000	<u>1 933,350</u> 0,000	<u>1 933,350</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		навесной, IP31				
229		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
230		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	22,0000	32,170 0,000	707,740 0,000
231		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,670 0,000	1 766,670 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 517,760
		Total 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				4 517,760
		2.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
232		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000
233		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
234		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	98,350 0,000	98,350 0,000
235		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	94,170 0,000	94,170 0,000
236		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	1,0000	87,500 0,000	87,500 0,000
237		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
238		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	36,850 0,000	73,700 0,000
239		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	12,0000	35,850 0,000	430,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
240		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uк=220В, Iн=9А	buc	2,0000	459,170 0,000	918,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 827,280
		Total 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				3 827,280
		2.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
241		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000
242		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Uн=380В, Iн=100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
243		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=50А	buc	1,0000	98,350 0,000	98,350 0,000
244		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=40А	buc	1,0000	94,170 0,000	94,170 0,000
245		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=25А	buc	1,0000	87,500 0,000	87,500 0,000
246		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=16А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
247		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=4А	buc	2,0000	36,850 0,000	73,700 0,000
248		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=2А	buc	12,0000	35,850 0,000	430,200 0,000
249		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uк=220В, Iн=9А	buc	2,0000	459,170 0,000	918,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 827,280
		Total 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей,				3 827,280

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				
		2.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
250		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000
251		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
252		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	98,350 0,000	98,350 0,000
253		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	94,170 0,000	94,170 0,000
254		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	1,0000	87,500 0,000	87,500 0,000
255		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
256		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	36,850 0,000	73,700 0,000
257		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	11,0000	35,850 0,000	394,350 0,000
258		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	459,170 0,000	918,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 791,430
		Total 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inclusiv salariu				3 791,430
		2.17. 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
259		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
260		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
261		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	98,350 0,000	98,350 0,000
262		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	1,0000	94,170 0,000	94,170 0,000
263		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	1,0000	87,500 0,000	87,500 0,000
264		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =16А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
265		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	36,850 0,000	73,700 0,000
266		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	12,0000	35,850 0,000	430,200 0,000
267		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	459,170 0,000	918,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 827,280
		Total 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				3 827,280
		2.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
268		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,350 0,000	1 933,350 0,000
269		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
270		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =50А	buc	1,0000	98,350 0,000	98,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
271		ВА -3P/C40A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,170 0,000	94,170 0,000
272		ВА -3P/C25A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	87,500 0,000	87,500 0,000
273		ВА -3P/C16A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
274		ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	2,0000	36,850 0,000	73,700 0,000
275		ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	13,0000	35,850 0,000	466,050 0,000
276		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	2,0000	459,170 0,000	918,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 863,130
		Total 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				3 863,130
		2.19. . 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
277		Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЦМП-4	buc	1,0000	1 830,000 0,000	1 830,000 0,000
278		ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc	1,0000	740,000 0,000	740,000 0,000
279		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,170 0,000	94,170 0,000
280		ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	3,0000	108,350 0,000	325,050 0,000
281		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
282		ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	2,0000	36,850 0,000	73,700 0,000
283		ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	13,0000	35,850 0,000	466,050 0,000
284		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	2,0000	459,170 0,000	918,340 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 528,980
		Total . 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31) Inklusiv salariu				4 528,980
		2.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
285		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 313,350 0,000	1 313,350 0,000
286		ВН -3P/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
287		АД- 2P/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	1,0000	234,170 0,000	234,170 0,000
288		ВА -1P/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
289		ВА -1P/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	2,0000	37,500 0,000	75,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 734,190
		Total РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 734,190
		2.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
290		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический	buc	1,0000	1 313,350 0,000	1 313,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		навесной, IP31				
291		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
292		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _р =10А	buc	10,0000	28,350 0,000	283,500 0,000
293		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	3,0000	29,170 0,000	87,510 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 766,030
		Total 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 766,030
		2.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
294		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 313,350 0,000	1 313,350 0,000
295		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	1,0000	81,670 0,000	81,670 0,000
296		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _р =10А	buc	9,0000	28,350 0,000	255,150 0,000
297		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	3,0000	29,170 0,000	87,510 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 737,680
		Total 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31) Inklusiv salariu				1 737,680
		2.23. Апараты напряжения до 1000кВ				
298		ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	13,0000	976,650 0,000	12 696,450 0,000
299		ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	16,0000	35,000 0,000	560,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 256,450
		Total Апараты напяржэння да 1000кВ Inclusiv salariu				13 256,450
		2.24. Кабельная продукция				
300		Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7- 3,1 A1 Schaneider)	buc	105,0000	3 029,850 0,000	318 134,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			318 134,250
		Total Кабельная продукция Inclusiv salariu				318 134,250
		<i>Total</i>	Lei			626 164,887
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			7 513,979
		Total Utilaj Inclusiv salariu				633 678,866

		Total	Lei		4 194 685,25
		TVA	20 %		838 937,05
		Total de viz:			5 033 622,30
		Inclusiv salariu			887 397,86

Intocmit

SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea incaperilor de la
nivelurile II-VII cu
renovarea/modernizarea
fatadelor, situat in mun.
Chisinau, str. Constantin Tanase
nr.9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Retele electrice interioare REI Etapa I**

Valoarea de deviz 5 033 622,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9 057,5876	94,60	856 847,787
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	322,9400	94,60	30 550,124
Total manopera						887 397,86

Materiale:

1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	620,0000	1,50	930,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,2993	28 000,00	8 380,400
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	216,2595	63,57	13 747,615
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2 118,0660	3,00	6 354,198
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,7564	72,00	630,461
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2 118,0660	7,20	15 250,075
7.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	310,0000	12,50	3 875,000
8.	1142514541	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	10,0000	50,00	500,000
9.	11452614541	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм ²	m	150,0000	77,67	11 650,500
10.	122365145214	Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЦМП-4	buc	1,0000	1 830,00	1 830,000
11.	1256145541	Коробка ответвительная	buc	2 160,0000	37,50	81 000,000
12.	14514514548	ВА -1P/C6A Выключатель автоматический однополюсный, U _n =220В, I _n =6А	buc	1,0000	29,17	29,170
13.	1451454154	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1 073,0000	12,50	13 412,500
14.	1451454154	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	10 000,0000	10,87	108 700,000
15.	14521452415241	ВА+ЭР+ЭП-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения U _n =380В,	buc	1,0000	6 525,00	6 525,000

		И _н =630А				
16.	14526145214524	ВА -1P/C20А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =20А	buc	147,0000	32,17	4 728,990
17.	1452614521465	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм ²	m	50,0000	189,50	9 475,000
18.	145261452415	Кабель АВВГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм ²	m	30,0000	153,90	4 617,000
19.	145415845874	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	15,0000	45,00	675,000
20.	14545845847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм ²	m	135,0000	54,85	7 404,750
21.	145458478547	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, U _к =220В, I _н =9А	buc	2,0000	452,17	904,340
22.	1521451456241	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	42,0000	32,50	1 365,000
23.	15214545874	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм ²	m	210,0000	126,35	26 533,500
24.	1541514541	Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	56,0000	42,63	2 387,280
25.	165441584584	ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	8 216,65	8 216,650
26.	212514541	Металлорукав 32мм	m	10,0000	21,67	216,700
27.	21452142514254 1	АД- 2P/16А/30МА Автомат дифференциальный, U _н =220В, I _p =16А, I _{дифф} =30МА	buc	72,0000	234,17	16 860,240
28.	2145214524154	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм ²	m	25,0000	97,85	2 446,250
29.	2145241541	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x240мм ²	m	120,0000	436,46	52 375,200
30.	231465214514	Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	105,0000	3 029,85	318 134,250
31.	23152145214	ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	16,0000	35,00	560,000
32.	23545367	Лампа светодиодная трубчатая, U _н =220В, P _н =10Вт ЛСТ-10	buc	3 326,0000	29,67	98 682,420
33.	2457247523758	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	12,0000	245,00	2 940,000
34.	2542378537	Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	3,0000	793,35	2 380,050
35.	25452457823674 5	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	3,0000	345,00	1 035,000
36.	256651455841	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	231,0000	34,50	7 969,500
37.	257842784	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	245,00	1 470,000
38.	2635415415847	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	350,0000	113,35	39 672,500
39.	26514524154	ВА -1P/C10 Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _p =10А	buc	19,0000	28,35	538,650
40.	2786253782	ВА+PP-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, U _н =380В,	buc	2,0000	6 425,00	12 850,000

		И _н =630А				
41.	282587278	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _н =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	28,0000	355,00	9 940,000
42.	315261465214	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	3,0000	81,67	245,010
43.	32015145214	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	2 090,0000	29,67	62 010,300
44.	3216541564154	ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный U _н =380В, I=5-10А	buc	1,0000	9 608,35	9 608,350
45.	32315631632514	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	114,0000	57,17	6 517,380
46.	3616514545847	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =40А	buc	12,0000	78,35	940,200
47.	36215614241524	ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	27,85	27,850
48.	362156145241	Металлорукав 40мм	m	25,0000	30,85	771,250
49.	3624155614514	ЩРн-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,350
50.	36251641564	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	25,0000	209,17	5 229,250
51.	362561621454	Металлорукав 25мм	m	10,0000	15,85	158,500
52.	41584758478	Шина соединительная	buc	41,0000	104,17	4 270,970
53.	41584845847	РП -3Р/800А Рубильник перекидной, U _н =380В, I _н =800А	buc	2,0000	4 765,00	9 530,000
54.	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, U _н =380В, I _н =100А	buc	12,0000	110,00	1 320,000
55.	45458475847	ЩРн-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	2 017,37	2 017,370
56.	471247257	Лампа светодиодная с цоколем E27, U _н =220В, P _н =5Вт ЛС-20	buc	16,0000	25,00	400,000
57.	5009031	Scoabe	10 buc	963,2400	5,00	4 816,200
58.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6 585,3520	0,50	3 292,676
59.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	12,2750	50,00	613,750
60.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0370	50,00	51,850
61.	5022121251	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =10А	buc	67,0000	28,35	1 899,450
62.	5144169847	Коробка клемная	buc	2,0000	35,00	70,000
63.	51451441584	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	425,0000	125,00	53 125,000
64.	514514541541	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	50,0000	154,17	7 708,500
65.	5145415241584	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	73,0000	35,50	2 591,500
66.	5145415847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	320,0000	198,67	63 574,400
67.	52145154	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	15,0000	125,00	1 875,000
68.	521454151454	ЩРн-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	16,0000	1 933,35	30 933,600
69.	5214545845847	ПП -100А Предохранитель плавкий, I _{пл.вс.} =100А	buc	3,0000	97,17	291,510
70.	524158478547	ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =80А	buc	6,0000	299,17	1 795,020
71.	524558475847	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В,	buc	798,0000	457,42	365 021,160

		P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600				
72.	5274832578	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	24,0000	215,00	5 160,000
73.	527528472847	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, Uн=220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	7,0000	385,00	2 695,000
74.	5287658967	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, Uн=220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	8,0000	585,00	4 680,000
75.	54154158478532	ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Uн=220В, Iн=4А	buc	21,0000	36,85	773,850
76.	541545845847	ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	7,0000	1 766,67	12 366,690
77.	541545847847	ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,670
78.	54158458475847	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	4 327,50	4 327,500
79.	54158458478574	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	101,0000	65,00	6 565,000
80.	5415847201201	Труба стальная 40мм	m	190,0000	155,27	29 501,300
81.	54158478547	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	250,0000	23,85	5 962,500
82.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	46,4654	180,00	8 363,772
83.	54545845847	BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 485,00	24 485,000
84.	545478547	Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	50,0000	47,62	2 381,000
85.	5458415454	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	25,0000	77,85	1 946,250
86.	5458458478547	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	33,0000	45,00	1 485,000
87.	5458478547	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	130,0000	77,00	10 010,000
88.	5458478547587	ВА -3P/C50A Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=50А	buc	5,0000	98,35	491,750
89.	54584785478547	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	55,00	55,000
90.	5458478547857	ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Uн=380В, I=5-10А	buc	2,0000	12 100,00	24 200,000
91.	54645847857	Шина PE и N	buc	82,0000	27,45	2 250,900
92.	5469485478574	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	82,0000	97,85	8 023,700
93.	561458458485	ВА -3P/C100A Выключатель автоматический трехполюсный, Uн=380В, Iн=100А	buc	5,0000	299,17	1 495,850
94.	562415458478	ВА -1P/B6A Выключатель	buc	1,0000	30,00	30,000

		автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А				
95.	5645845847587	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =25А	buc	5,0000	87,50	437,500
96.	56485478547584 7	ВА+ЭР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	6 425,00	6 425,000
97.	5695496489547	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _н =220В, Р=10 Вт, IP54	buc	88,0000	459,67	40 450,960
98.	5845845847	Труба стальная 25мм	m	50,0000	84,50	4 225,000
99.	58479658478594 7	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400х100	m	35,0000	185,00	6 475,000
100.	6145241541	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5мм ²	m	480,0000	43,17	20 721,600
101.	614541545847	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения U _н =380В, I _н =500А	buc	1,0000	6 625,00	6 625,000
102.	6145641584785	Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для сктырой проводки, IP20 Evrostandart	buc	24,0000	45,00	1 080,000
103.	614654151454	ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =32А	buc	1,0000	108,35	108,350
104.	62156456984785 947	ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	3,0000	255,00	765,000
105.	62565469545698 47	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _р =10А	buc	3,0000	28,35	85,050
106.	63125464584785 74	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, U _н =220В, I _р =16А, I _{дифф} =30МА	buc	1,0000	214,17	214,167
107.	6314541654165	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =6А	buc	6,0000	29,17	175,020
108.	63415645475874	ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	485,00	485,000
109.	6341651454	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	4 427,50	4 427,500
110.	63544758475847	ВА -1Р/В4А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =4А	buc	2,0000	37,50	75,000
111.	6354645845847	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, U _н =220В, I _н =2А	buc	73,0000	35,85	2 617,050
112.	636514514541	ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, U _н =380В, I _н =20А	buc	3,0000	87,50	262,500
113.	64156415845847	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для	buc	1,0000	6 525,00	6 525,000

		дистанционного отключения $U_n=380V$, $I_n=500A$				
114.	64514584758478547	ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, $U_n=380V$, $I_n=250A$	buc	1,0000	740,00	740,000
115.	64516456947	ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	13,0000	976,65	12 696,450
116.	645694589478547	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380V$, $I_n=16A$	buc	6,0000	81,67	490,020
117.	651414584584	ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный $U_n=380V$, $I_p=125A$	buc	2,0000	1 021,17	2 042,340
118.	65148458478547	КМ -220/150 Контактёр магнитный $U_k=220V$, $I_n=150A$	buc	2,0000	2 504,17	5 008,340
119.	652145845845847	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	3,0000	1 313,35	3 940,050
120.	652614514564	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	9 850,0000	24,50	241 325,000
121.	6526564569847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	140,0000	39,66	5 552,400
122.	6541584584	ПП -630А Предохранитель плавкий, $I_{пл.вс.}=630A$	buc	6,0000	258,35	1 550,100
123.	65416415847	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	350,0000	62,35	21 822,500
124.	654458478547	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, $U_k=220V$, $I_n=9A$	buc	12,0000	459,17	5 510,040
125.	6545458475847	ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380V$, $I_n=40A$	buc	13,0000	94,17	1 224,210
126.	654545847874	Труба стальная 32мм	m	50,0000	104,75	5 237,500
127.	654584854874	ОПС1-В-4P Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,670
128.	6547598475847	ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, $U_n=380V$, $I_n=32A$	buc	3,0000	108,35	325,050
129.	6562145214541	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	8 700,0000	15,35	133 545,000
130.	656415415847	АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	36 867,00	36 867,000
131.	656445847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1 035,0000	19,17	19 840,950
132.	65669459847	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки $I=20A$, $U=220V$, IP20 Evrostandart	buc	57,0000	35,00	1 995,000
133.	6569456948547	Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	2,0000	9 850,00	19 700,000
134.	656954986447	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	3 900,0000	8,66	33 774,000
135.	65983574839	Патрон с цоколем E27	buc	9,0000	6,00	54,000
136.	6952694845847	ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный $U_n=380V$, $I_p=125A$	buc	1,0000	1 021,17	1 021,170
137.	695458478547	Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	6,0000	400,00	2 400,000
138.	75862376327	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, $U_n=220V$,	buc	20,0000	455,60	9 112,000

		P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300				
139.	7823675826387	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	6,0000	245,00	1 470,000
140.	8478547857487	Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	140,0000	36,50	5 110,000
Total materiale de construcții						2 385 148,85

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	480,1766	25,00	12 004,415
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	7,7600	28,00	217,280
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	10,3768	28,00	290,550
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	733,1040	28,00	20 526,912
Total utilaje de construcții						33 039,15

Total	Lei	4 194 685,25
TVA	20 %	838 937,05

Total deviz:

5 033 622,30

Intocmit

SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Replanificarea incaperilor de la nivelurile II-VII cu renovarea/modernizarea fatadelor, situat in mun. Chisinau, str. Constantin Tanase nr.9 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				

1	2	3	4	5	6	7
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 1200x1000 (Вводно-распределительное устройство в комплекте BZUM-TF) в комплекте	buc			374,797 330,154
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	63,57	15,89
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
3	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -630/5)	buc			145,438 135,278
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	72,00	2,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	28,00	7,28
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А)	buc			82,302 82,302
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
		1.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (АВР-110 Устройство автоматического ввода резерва) в комплекте	buc			248,309 224,202
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (Трансформатор тока ТТ -100/5)	buc			145,438 135,278
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	72,00	2,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	28,00	7,28
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А)	buc			82,302 82,302
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
		1.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
9	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31)	buc			485,907 440,836
	1	Muncitor	h-om	4,6600	94,60	440,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,57	19,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	25,00	26,00
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
11		Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc			793,350 0,000
	2542378537	Комплект силовых шин Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	793,35	793,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
12	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31)	buc			259,916 224,202
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	63,57	12,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	25,00	23,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
14		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc			793,350 0,000
	2542378537	Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	793,35	793,35
		1.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			259,916 224,202
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	63,57	12,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	25,00	23,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
17		Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc			793,350 0,000
	2542378537	Комплект силовых шин U _н =380В, I _н =630А	buc	1,0000	793,35	793,35
		1.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			248,309 224,202
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
20		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
21		Шина РЕ и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			248,257 219,472

1	2	3	4	5	6	7
		(ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,57	9,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
23	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый)	buc			191,612 176,902
	1	Muncitor	h-om	1,8700	94,60	176,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,57	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	72,00	1,44
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	50,00	3,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	180,00	2,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	28,00	3,36
		1.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
24	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
26		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
27		Шина РЕ и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1, 5-РЩ1, 6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
30		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
31		Шина РЕ и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. 3-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
32	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
34		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
35		Шина РЕ и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
36	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
38		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
39		Шина РЕ и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
40	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
42		Шина соединительная	buc			104,170 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
43		Шина РЕ и N	buc			27,450
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
44	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
46		Шина соединительная	buc			104,170
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
47		Шина РЕ и N	buc			27,450
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
48	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
50		Шина соединительная	buc			104,170
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
51		Шина РЕ и N	buc			27,450
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
52	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95

1	2	3	4	5	6	7
54		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
55		Шина PE и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина PE и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
56	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
58		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
59		Шина PE и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина PE и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.17. 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
62		Шина соединительная	buc			104,170 0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
63		Шина PE и N	buc			27,450 0,000
	54645847857	Шина PE и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
64	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			105,952

1	2	3	4	5	6	7
		transportare				105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
66		Шина соединительная	buc			104,170
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
67		Шина PE и N	buc			27,450
	54645847857	Шина PE и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.19. 6-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
68	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
70		Шина соединительная	buc			104,170
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
71		Шина PE и N	buc			27,450
	54645847857	Шина PE и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
72	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
74		Шина соединительная	buc			104,170
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
75		Шина PE и N	buc			27,450
	54645847857	Шина PE и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
76	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
78		Шина соединительная	buc			104,170
						0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
79		Шина РЕ и N	buc			27,450
						0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)	buc			246,329
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,57	6,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	25,00	20,50
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			105,952
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
82		Шина соединительная	buc			104,170
						0,000
	41584758478	Шина соединительная	buc	1,0000	104,17	104,17
83		Шина РЕ и N	buc			27,450
						0,000
	54645847857	Шина РЕ и N	buc	1,0000	27,45	27,45
		1.23. . Апараты напряжения до 1000кВ				
84	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором)	buc			145,438
						135,278
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	72,00	2,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	28,00	7,28
85	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-2 Пост управления двухштыфтовый)	buc			191,612
						176,902
	1	Muncitor	h-om	1,8700	94,60	176,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,57	4,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	72,00	1,44
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	50,00	3,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	180,00	2,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	28,00	3,36
		1.24. Осветительное оборудование				
86	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Светильник)	100 buc			26 076,777
						25 636,600
	1	Muncitor	h-om	271,0000	94,60	25 636,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,57	133,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,20	110,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	180,00	75,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	28,00	30,52
87		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc			457,420 0,000
	524558475847	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP20 OPL/R led 600	buc	1,0000	457,42	457,42
88		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc			585,000 0,000
	5287658967	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=4x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 600	buc	1,0000	585,00	585,00
89		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc			455,600 0,000
	75862376327	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP54 ALS.OPL/R led 300	buc	1,0000	455,60	455,60
90		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=10 Вт, IP54	buc			459,670 0,000
	5695496489547	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, U _n =220В, P=10 Вт, IP54	buc	1,0000	459,67	459,67
91		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc			355,000 0,000
	282587278	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 OPL/S led 300	buc	1,0000	355,00	355,00
92		Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc			345,000 0,000
	254524578236745	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, U _n =220В, P=2x10 Вт, IP20 ALS.OPL/S led 300	buc	1,0000	345,00	345,00
93		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _n =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc			385,000 0,000
	527528472847	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный для наружной установки, U _n =220В, P=1x20 Вт, IP65 CD 120	buc	1,0000	385,00	385,00
94		Патрон с цоколем E27	buc			6,000 0,000
	65983574839	Патрон с цоколем E27	buc	1,0000	6,00	6,00
95	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 261,281 9 289,721
	1	Muncitor	h-om	98,2000	94,60	9 289,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	72,00	293,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	180,00	37,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,00
96		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc			245,000 0,000
	257842784	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Выход", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	245,00	245,00
97		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc			245,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	7823675826387	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Направления", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	245,00	245,00
98		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc			245,000 0,000
	2457247523758	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Пожарный гидрант", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	245,00	245,00
99		Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc			215,000 0,000
	5274832578	Светильник аварийный с блоком автономного питания, эвакуационный светодиодный с указателем "Огнетушитель", IP40 MIZAR S LED	buc	1,0000	215,00	215,00
100		Лампа светодиодная трубчатая, U _n =220В, P _n =10Вт ЛСТ-10	buc			29,670 0,000
	23545367	Лампа светодиодная трубчатая, U _n =220В, P _n =10Вт ЛСТ-10	buc	1,0000	29,67	29,67
101		Лампа светодиодная с цоколем E27, U _n =220В, P _n =5Вт ЛС-20	buc			25,000 0,000
	471247257	Лампа светодиодная с цоколем E27, U _n =220В, P _n =5Вт ЛС-20	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.25. Электроустановочное оборудование				
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 730,860 3 604,260
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	180,00	75,60
103		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			35,000 0,000
	65669459847	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	35,00	35,00
104		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc			55,000 0,000
	54584785478547	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP54 Evrostandart	buc	1,0000	55,00	55,00
105		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			34,500 0,000
	256651455841	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	34,50	34,50
106		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			65,000 0,000
	54158458478574	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для скрытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	65,00	65,00
107		Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			45,000 0,000
	145415845874	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	45,00	45,00
108		Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой	buc			45,000

1	2	3	4	5	6	7
		проводки I=20A, U=220В, IP20 Evrostandart				0,000
	5458458478547	Блок из двух розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	45,00	45,00
109		Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc			125,000 0,000
	51451441584	Блок из четырех розеток штепсельных с заземляющим контактом для открытой проводки I=20А, U=220В, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	125,00	125,00
110	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 097,120 3 046,120
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
111		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc			32,500 0,000
	1521451456241	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	32,50	32,50
112		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc			50,000 0,000
	1142514541	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP54 Evrostandart	buc	1,0000	50,00	50,00
113		Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc			35,500 0,000
	5145415241584	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	35,50	35,50
114		Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для скрытой проводки, IP20 Evrostandart	buc			45,000 0,000
	6145641584785	Выключатель проходной для управления освещением с двух и более мест для скрытой проводки, IP20 Evrostandart	buc	1,0000	45,00	45,00
115		Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc			47,620 0,000
	545478547	Выключатель одноклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	47,62	47,62
116		Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc			42,630 0,000
	1541514541	Выключатель двухклавишный для открытой проводки IP20 Evrostandart	buc	1,0000	42,63	42,63
117		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			12,500 0,000
	1451454154	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	12,50	12,50
118		Коробка ответвительная	buc			37,500 0,000
	1256145541	Коробка ответвительная	buc	1,0000	37,50	37,50
119		Коробка клемная	buc			35,000 0,000
	5144169847	Коробка клемная	buc	1,0000	35,00	35,00
		1.26. Кабельная продукция				
120	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			568,106 530,706
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
121		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m			15,350

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	6562145214541	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	15,35	15,35
122		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m			24,500
						0,000
	652614514564	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5мм2	m	1,0000	24,50	24,50
123		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m			19,170
						0,000
	656445847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	19,17	19,17
124		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m			39,660
						0,000
	6526564569847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5мм2	m	1,0000	39,66	39,66
125		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2	m			54,850
						0,000
	14545845847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2	m	1,0000	54,85	54,85
126		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m			77,670
						0,000
	11452614541	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6мм2	m	1,0000	77,67	77,67
127		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m			126,350
						0,000
	15214545874	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2	m	1,0000	126,35	126,35
128		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m			198,670
						0,000
	5145415847	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2	m	1,0000	198,67	198,67
129		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм	m			29,670
						0,000
	32015145214	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	29,67	29,67
130		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m			57,170
						0,000
	32315631632514	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4мм2	m	1,0000	57,17	57,17
131		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m			43,170
						0,000
	6145241541	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	43,17	43,17
132		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m			97,850
						0,000
	2145214524154	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4мм2	m	1,0000	97,85	97,85
133		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m			154,170
						0,000
	514514541541	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6мм2	m	1,0000	154,17	154,17
134		Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m			189,500
						0,000
	1452614521465	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10мм2	m	1,0000	189,50	189,50
135	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			568,106
						530,706
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
136		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m			77,000
						0,000
	5458478547	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2	m	1,0000	77,00	77,00
137		Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m			97,850
						0,000
	5469485478574	Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 5x50мм2	m	1,0000	97,85	97,85

1	2	3	4	5	6	7
138		Кабель АBBГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	buc			436,460 0,000
	2145241541	Кабель АBBГнг(А)-LSLTx 5x240мм2	m	1,0000	436,46	436,46
139		Кабель АBBГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m			153,900 0,000
	145261452415	Кабель АBBГнг(А)-FRLSLTx 5x70мм2	m	1,0000	153,90	153,90
140	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			568,106 530,706
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
141		Кабель КBBГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m			23,850 0,000
	54158478547	Кабель КBBГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	23,85	23,85
142		Кабель КBBГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m			36,500 0,000
	8478547857487	Кабель КBBГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	36,50	36,50
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 753,507 2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,57	61,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,20	96,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	28,00	135,52
144		Труба поливинилхлоридная 20мм	m			8,660 0,000
	656954986447	Труба поливинилхлоридная 20мм	m	1,0000	8,66	8,66
145		Труба поливинилхлоридная 25мм	m			10,870 0,000
	1451454154	Труба поливинилхлоридная 25мм	m	1,0000	10,87	10,87
146	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 453,508 2 913,680
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	2 913,68
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	56,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	63,57	66,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	72,00	59,04
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	50,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	28,00	173,04
147		Труба стальная 25мм	m			84,500 0,000
	5845845847	Труба стальная 25мм	m	1,0000	84,50	84,50
148	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 532,182 3 925,900
	1	Muncitor	h-om	41,5000	94,60	3 925,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	63,57	66,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	72,00	59,04
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	28,00	237,16
149		Труба стальная 32мм	m			104,750 0,000
	654545847874	Труба стальная 32мм	m	1,0000	104,75	104,75
150		Труба стальная 40мм	m			155,270 0,000
	5415847201201	Труба стальная 40мм	m	1,0000	155,27	155,27
151	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 360,660 3 282,620
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	28 000,00	87,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	63,57	66,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	3,00	65,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,20	156,96
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	28,00	124,32
152		Металлорукав 25мм	m			15,850 0,000
	362561621454	Металлорукав 25мм	m	1,0000	15,85	15,85
153		Металлорукав 32мм	m			21,670 0,000
	212514541	Металлорукав 32мм	m	1,0000	21,67	21,67
154		Металлорукав 40мм	m			30,850 0,000
	362156145241	Металлорукав 40мм	m	1,0000	30,85	30,85
155	08-03-544-3	Coloana de distributie cu prize de fise, curent 25 A, montata pe cutie modulara si cuplata la magistrala din conductori cu fire, sectiune, mm2, pina la 35	buc			180,686 180,686
	1	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
156	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m			3 626,909 2 894,760
	1	Muncitor	h-om	30,6000	94,60	2 894,76
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	63,57	434,82
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	5,00	5,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	72,00	28,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,20	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	25,00	79,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0100	28,00	56,28
157		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m			185,000 0,000
	584796584785947	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 400x100	m	1,0000	185,00	185,00
158		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m			125,000 0,000
	52145154	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x100	m	1,0000	125,00	125,00
159		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m			113,350 0,000
	2635415415847	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 200x50	m	1,0000	113,35	113,35
160		Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m			62,350 0,000
	65416415847	Лоток кабельный металлический перфорированный с перегородкой 100x50	m	1,0000	62,35	62,35
161		Короб стальной оцинкованный с	m			209,170

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100				0,000
	36251641564	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 400x100	m	1,0000	209,17	209,17
162		Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m			77,850
	5458415454	Короб стальной оцинкованный с толщиной стенки не менее 2мм, глухой с крышкой 100x50	m	1,0000	77,85	77,85
163	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			3 261,274
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,03
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,50	300,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	12,50	1 250,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	28,00	170,24
		1.27. Демонтаж				
164	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			556,248
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	94,60	556,25
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
166	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			12,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	94,60	12,30
		2. Utilaj				
		2.1. 1-ВРУ (Вводно-распределительные устройства)				
167		BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc			24 485,000
	54545845847	BZUM-TF Вводно-распределительное устройство в комплекте	buc	1,0000	24 485,00	24 485,00
168		РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Ун=380В, In=800А	buc			4 765,000
	41584845847	РП -3Р/800А Рубильник перекидной, Ун=380В, In=800А	buc	1,0000	4 765,00	4 765,00
169		ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc			258,350
	6541584584	ПП -630А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=630А	buc	1,0000	258,35	258,35
170		Трансформатор тока ТТ -630/5	buc			400,000
	695458478547	Трансформатор тока ТТ -630/5	buc	1,0000	400,00	400,00
171		ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А	buc			12 100,000
	5458478547857	ZMD405СТ Счетчик активной энергии электронный трехфазный с дистанционной передачей данных Ун=380В, I=5-10А	buc	1,0000	12 100,00	12 100,00
172		Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc			9 850,000
	6569456948547	Коммутационный модуль с GSM антенной E650C CU-U52 UMTS	buc	1,0000	9 850,00	9 850,00
173		ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc			6 425,000
	2786253782	ВА+РР-3Р/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	6 425,00	6 425,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. 1-АВР (Устройство автоматического ввода резерва)				
174		АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc			36 867,000 0,000
	656415415847	АВР Устройство автоматического ввода резерва	buc	1,0000	36 867,00	36 867,00
175		ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Iр=125А	buc			1 021,170 0,000
	651414584584	ВА -3P/C125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Iр=125А	buc	1,0000	1 021,17	1 021,17
176		КМ -220/150 Контактор магнитный Ук=220В, In=150А	buc			2 504,170 0,000
	65148458478547	КМ -220/150 Контактор магнитный Ук=220В, In=150А	buc	1,0000	2 504,17	2 504,17
177		ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc			97,170 0,000
	5214545845847	ПП -100А Предохранитель плавкий, Iпл.вс.=100А	buc	1,0000	97,17	97,17
178		ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc			255,000 0,000
	62156456984785947	ТТ -100/5 Трансформатор тока	buc	1,0000	255,00	255,00
179		ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А	buc			9 608,350 0,000
	3216541564154	ZMG410CR Счетчик активной энергии электронный трехфазный Ун=380В, I=5-10А	buc	1,0000	9 608,35	9 608,35
		2.3. РП-1 (Щиты распределительные)				
180		ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc			8 216,650 0,000
	165441584584	ЩМП-16.8.4-0 Щит с монтажной панелью, металлический напольный, IP31	buc	1,0000	8 216,65	8 216,65
181		ВА+ЭР+ЭП-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=630А	buc			6 525,000 0,000
	14521452415241	ВА+ЭР+ЭП-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электроприводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
182		ВА+ЭР-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc			6 425,000 0,000
	564854785475847	ВА+ЭР-3P/630А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, Ун=380В, In=630А	buc	1,0000	6 425,00	6 425,00
183		ВА -1P/C10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Iр=10А	buc			28,350 0,000
	6256546954569847	ВА -1P/C10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Iр=10А	buc	1,0000	28,35	28,35
184		АД- 2P/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc			214,167 0,000
	6312546458478574	АД- 2P/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Iр=16А, Iдифф=30мА	buc	1,0000	214,17	214,17
		2.4. 1-ГРЩ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
185		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью,	buc			4 327,500

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной, IP31				0,000
	54158458475847	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	4 327,50	4 327,50
186		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc			6 525,000 0,000
	64156415845847	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
187		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			1 766,670 0,000
	541545845847	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,67
188		ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=80А	buc			299,170 0,000
	524158478547	ВА -3Р/С80А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=80А	buc	1,0000	299,17	299,17
189		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
190		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			87,500 0,000
	636514514541	ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	87,50	87,50
191		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc			29,170 0,000
	14514514548	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=6А	buc	1,0000	29,17	29,17
		2.5. 1-ГРЩВ (Щит с монтажной панелью, металлический навесной)				
192		ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc			4 427,500 0,000
	6341651454	ЩМП-6-2 Щит с монтажной панелью, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	4 427,50	4 427,50
193		ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc			6 625,000 0,000
	614541545847	ВА+РР-ЭП+3Р/500А Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым электронным расцепителем, с электро приводом для дистанционного отключения Ун=380В, In=500А	buc	1,0000	6 625,00	6 625,00
194		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			1 766,670 0,000
	654584854874	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,67
195		ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc			1 021,170 0,000
	6952694845847	ВА -3Р/С125 Выключатель автоматический трехполюсный Ун=380В, Ip=125А	buc	1,0000	1 021,17	1 021,17
196		ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			299,170 0,000
	561458458485	ВА -3Р/С100А Выключатель автоматический	buc	1,0000	299,17	299,17

1	2	3	4	5	6	7
		трехполюсный, Ун=380В, In=100А				
		2.6. 1-ГРЩА (Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной)				
197		ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc			2 017,370 0,000
	45458475847	ЩРН-54з-1 Бокс для установки 54 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	2 017,37	2 017,37
198		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
199		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			1 766,670 0,000
	541545847847	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,67
200		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
201		ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc			108,350 0,000
	614654151454	ВА -3Р/С32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	1,0000	108,35	108,35
202		ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc			87,500 0,000
	636514514541	ВА -3Р/С20А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=20А	buc	1,0000	87,50	87,50
203		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			32,170 0,000
	14526145214524	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	32,17	32,17
204		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
205		КМ -220/9А Контактёр малагабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			452,170 0,000
	145458478547	КМ -220/9А Контактёр малагабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	452,17	452,17
		2.7. 1-ОУ Щит с монтажной панелью IP65				
206		ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc			485,000 0,000
	63415645475874	ЩМП-1-0 Щит с монтажной панелью IP65	buc	1,0000	485,00	485,00
207		ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc			27,850 0,000
	36215614241524	ПКЕ-222-1 Пост управления кнопочный одноштифтовый	buc	1,0000	27,85	27,85
		2.8. 1-РЩ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
208		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000
	3624155614514	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
209		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки	buc			78,350

1	2	3	4	5	6	7
		трехполюсный, Ун=380В, In=40А				0,000
	3616514545847	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	78,35	78,35
210		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc			28,350 0,000
	5022121251	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	1,0000	28,35	28,35
211		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc			234,170 0,000
	214521425142541	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	1,0000	234,17	234,17
		2.9. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
212		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
213		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			78,350 0,000
	3616514545847	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	78,35	78,35
214		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc			28,350 0,000
	5022121251	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	1,0000	28,35	28,35
215		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc			234,170 0,000
	214521425142541	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	1,0000	234,17	234,17
		2.10. 2-РЩ1, 4-РЩ1,5-РЩ1,6-РЩ1, (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной)				
216		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
217		ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			78,350 0,000
	3616514545847	ВН -3Р/40А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	78,35	78,35
218		ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc			28,350 0,000
	5022121251	ВА -1Р/С10А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=10А	buc	1,0000	28,35	28,35
219		АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc			234,170 0,000
	214521425142541	АД- 2Р/16А/30МА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ip=16А, Idифф=30МА	buc	1,0000	234,17	234,17
		2.11. 1-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
220		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
221		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 ----- 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
222		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			32,170 ----- 0,000
	14526145214524	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	32,17	32,17
223		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			1 766,670 ----- 0,000
	541545845847	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,67
		2.12. 2-РЩК1, 4-РЩК1, 5-РЩК1, 6-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
224		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 ----- 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
225		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 ----- 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
226		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			32,170 ----- 0,000
	14526145214524	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	32,17	32,17
227		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			1 766,670 ----- 0,000
	541545845847	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,67
		2.13. 3-РЩК1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
228		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 ----- 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
229		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 ----- 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
230		ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc			32,170 ----- 0,000
	14526145214524	ВА -1Р/С20А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=20А	buc	1,0000	32,17	32,17
231		ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc			1 766,670 ----- 0,000
	541545845847	ОПС1-В-4Р Ограничитель импульсных перенапряжений	buc	1,0000	1 766,67	1 766,67
		2.14. 1-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
232		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
233		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
234		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			98,350 0,000
	5458478547587	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	98,35	98,35
235		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
236		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			87,500 0,000
	5645845847587	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	87,50	87,50
237		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			81,670 0,000
	645694589478547	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,67	81,67
238		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
239		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			35,850 0,000
	6354645845847	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	35,85	35,85
240		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			459,170 0,000
	654458478547	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	459,17	459,17
		2.15. 2-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
241		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
242		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
243		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			98,350 0,000
	5458478547587	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	98,35	98,35
244		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
245		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			87,500 0,000
	5645845847587	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	87,50	87,50
246		ВА -3Р/С16А Выключатель	buc			81,670

1	2	3	4	5	6	7
		автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А				0,000
	645694589478547	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,67	81,67
247		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
248		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			35,850 0,000
	6354645845847	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	35,85	35,85
249		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			459,170 0,000
	654458478547	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	459,17	459,17
		2.16. 3-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
250		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
251		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
252		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			98,350 0,000
	5458478547587	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	98,35	98,35
253		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
254		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			87,500 0,000
	5645845847587	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	87,50	87,50
255		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			81,670 0,000
	645694589478547	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,67	81,67
256		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
257		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			35,850 0,000
	6354645845847	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	35,85	35,85
258		КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			459,170 0,000
	654458478547	КМ -220/9А Контактор малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	459,17	459,17
		2.17. 4-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
259		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48	buc			1 933,350

1	2	3	4	5	6	7
		модулей, металлический навесной, IP31				0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
260		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
261		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			98,350 0,000
	5458478547587	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	98,35	98,35
262		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
263		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			87,500 0,000
	5645845847587	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	87,50	87,50
264		ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			81,670 0,000
	645694589478547	ВА -3Р/С16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,67	81,67
265		ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1Р/С4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
266		ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			35,850 0,000
	6354645845847	ВА -1Р/С2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	35,85	35,85
267		КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc			459,170 0,000
	654458478547	КМ -220/9А Контактёр малогабаритный, Ук=220В, In=9А	buc	1,0000	459,17	459,17
		2.18. 5-РЩВ1 (Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31)				
268		ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 933,350 0,000
	521454151454	ЩРН-48з-1 Бокс для установки 48 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 933,35	1 933,35
269		ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc			110,000 0,000
	4165214564	ВН -3Р/100А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=100А	buc	1,0000	110,00	110,00
270		ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc			98,350 0,000
	5458478547587	ВА -3Р/С50А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=50А	buc	1,0000	98,35	98,35
271		ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3Р/С40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
272		ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc			87,500 0,000
	5645845847587	ВА -3Р/С25А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=25А	buc	1,0000	87,50	87,50

1	2	3	4	5	6	7
273		ВА -3P/C16A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			81,670 0,000
	645694589478547	ВА -3P/C16A Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,67	81,67
274		ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1P/C4A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
275		ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			35,850 0,000
	6354645845847	ВА -1P/C2A Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	35,85	35,85
276		КМ -220/9А Контактр малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			459,170 0,000
	654458478547	КМ -220/9А Контактр малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	459,17	459,17
		2.19. . 6-РЩВ1 (Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31)				
277		Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЩМП-4	buc			1 830,000 0,000
	122365145214	Щит металлический навесной, с монтажной панелью IP31 ЩМП-4	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
278		ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc			740,000 0,000
	64514584758478547	ВН -3P/250А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, In=250А	buc	1,0000	740,00	740,00
279		ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc			94,170 0,000
	6545458475847	ВА -3P/C40А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=40А	buc	1,0000	94,17	94,17
280		ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc			108,350 0,000
	6547598475847	ВА -3P/C32А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=32А	buc	1,0000	108,35	108,35
281		ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc			81,670 0,000
	645694589478547	ВА -3P/C16А Выключатель автоматический трехполюсный, Ун=380В, In=16А	buc	1,0000	81,67	81,67
282		ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc			36,850 0,000
	54154158478532	ВА -1P/C4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=4А	buc	1,0000	36,85	36,85
283		ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc			35,850 0,000
	6354645845847	ВА -1P/C2А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, In=2А	buc	1,0000	35,85	35,85
284		КМ -220/9А Контактр малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc			459,170 0,000
	654458478547	КМ -220/9А Контактр малогабаритный, Uk=220В, In=9А	buc	1,0000	459,17	459,17
		2.20. РЩЛ1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
285		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 313,350 0,000
	652145845845847	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 313,35	1 313,35

1	2	3	4	5	6	7
286		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ин=20А	buc			81,670 0,000
	315261465214	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ин=20А	buc	1,0000	81,67	81,67
287		АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ир=16А, Идифф=30мА	buc			234,170 0,000
	214521425142541	АД- 2Р/16А/30мА Автомат дифференциальный, Ун=220В, Ир=16А, Идифф=30мА	buc	1,0000	234,17	234,17
288		ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=6А	buc			30,000 0,000
	562415458478	ВА -1Р/В6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=6А	buc	1,0000	30,00	30,00
289		ВА -1Р/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=4А	buc			37,500 0,000
	63544758475847	ВА -1Р/В4А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=4А	buc	1,0000	37,50	37,50
		2.21. 1-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
290		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 313,350 0,000
	652145845845847	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 313,35	1 313,35
291		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ин=20А	buc			81,670 0,000
	315261465214	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ин=20А	buc	1,0000	81,67	81,67
292		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ир=10А	buc			28,350 0,000
	26514524154	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ир=10А	buc	1,0000	28,35	28,35
293		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=6А	buc			29,170 0,000
	6314541654165	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=6А	buc	1,0000	29,17	29,17
		2.22. 4-ЩАО1 (Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31)				
294		ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc			1 313,350 0,000
	652145845845847	ЩРН-24з-1 Бокс для установки 24 модулей, металлический навесной, IP31	buc	1,0000	1 313,35	1 313,35
295		ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ин=20А	buc			81,670 0,000
	315261465214	ВН -3Р/20А Выключатель нагрузки трехполюсный, Ун=380В, Ин=20А	buc	1,0000	81,67	81,67
296		ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ир=10А	buc			28,350 0,000
	26514524154	ВА -1Р/С10 Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ир=10А	buc	1,0000	28,35	28,35
297		ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=6А	buc			29,170 0,000
	6314541654165	ВА -1Р/С6А Выключатель автоматический однополюсный, Ун=220В, Ин=6А	buc	1,0000	29,17	29,17
		2.23. Апараты напряжения до 1000кВ				
298		ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc			976,650

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	64516456947	ЯТП-0,25-220/12 Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,0000	976,65	976,65
299		ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc			35,000 ----- 0,000
	23152145214	ПКЕ-222-2 Пост управления двухштифтовый	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.24. Кабельная продукция				
300		Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc			3 029,850 ----- 0,000
	231465214514	Колонна телескопическая пластиковая для прокладки кабеля (Coloana cu fata fixa 2,7-3,1 A1 Schneider)	buc	1,0000	3 029,85	3 029,85

APROBAT:

Intocmit
SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.