

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Semnalizarea de incendiu si paza

Valoarea de deviz 107 598 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	15,00	22,50 22,50	337,50 337,50
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	15,00	26,54 20,25	398,11 303,75
3	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00	11,25 11,25	270,00 270,00
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,00	8,01 6,75	192,19 162,00
Cheltuieli directe			lei			1 197,80
Contributii sociale si medicale (Π3) * 22,5 %			22,50 %			241,48
Cheltuieli de transport (Π3) * 9 %			9,00 %			8,48
Total Π3+Asigur+Cheltu			100,00 +			1 447,76
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14 %			14,00 %			202,69
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +			1 650,45
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %			66,02
Total Lucrari de constructie						1 716,47

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 073,25
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Пожарная сигнализация				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 gaze - Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc	1,00	1 816,51 1 755,00	1 816,51 1 755,00
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM	buc	1,00	784,92 688,50	784,92 688,50
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	56,00	34,46 15,75	1 929,64 882,00
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc	51,00	97,73 90,00	4 984,01 4 590,00
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный тепловой	buc	5,00	97,70 90,00	488,50 450,00
10	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещатель пожарный ручной СПР	buc	7,00	46,64 45,00	326,48 315,00
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	2,00	155,70 92,70	311,40 185,40
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc	1,00	47,31 45,00	47,31 45,00
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc	7,00	47,32 45,00	331,21 315,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,10	1 617,04 1 071,00	6 629,87 4 391,10
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	2 476,00 1 548,00	247,60 154,80
16		Труба поливинилхлоридная д25	m	5,00	3,87	19,35

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ25			0,00	0,00
17		Труба поливинилхлоридная д16 ПВХ16	m	400,00	3,25 0,00	1 300,00 0,00
18		Труба поливинилхлоридная д40 ПВХ40	m	10,00	9,25 0,00	92,50 0,00
19	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	20,00	17,70 13,50	354,10 270,00
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,15	1 021,77 303,30	3 218,57 955,40
21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,85	762,90 103,06	1 411,36 190,66
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,00	1 017,48 353,70	1 017,48 353,70
23		Кабель негорючий 1x2x0,75 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,75	m	500,00	6,45 0,00	3 225,00 0,00
24		Провод сеч 3x1,5 мм2 ВВГнг FRLS 3x1,5	m	100,00	8,67 0,00	867,00 0,00
25		Тросс стальной оцинкованный	m	120,00	8,10 0,00	972,00 0,00
26		Крепёжные материалы	set	2,00	75,60 0,00	151,20 0,00
27	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	10,00	14,40 14,40	144,00 144,00
28		Коробка УК-2П	buc	10,00	13,50	135,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Пожарная сигнализация						30 805,01
Inclusiv salariu						15 685,56
		2.2. Охранная сигнализация (котельная)				
29	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 gaze Контрольная панель на 4 зоны, DSC, Канада PC-585	buc	1,00	520,13 495,00	520,13 495,00
30	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de gaze: 5 Клавиатура РК-5501Е 1 Н	buc	1,00	373,35 360,00	373,35 360,00
31	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator	buc	1,00	20,49 20,25	20,49 20,25
32	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,00	454,50 454,50	454,50 454,50
33	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	1,00	155,70 92,70	155,70 92,70
34	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00	1 471,50 1 471,50	1 471,50 1 471,50
35	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	4,00	33,23 15,75	132,94 63,00
36	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,00	46,57 45,00	46,57 45,00
37	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	3,00	48,21 45,00	144,63 135,00
38	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком HC-103	buc	1,00	47,31 45,00	47,31 45,00
39	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	15,00	18,22 13,50	273,30 202,50

1	2	3	4	5	6	7
40	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida	100 m	0,45	2 429,49 1 305,00	1 093,27 587,25
41		Cablu CQR	m	20,00	4,80 0,00	96,00 0,00
42		Провод сеч 3x1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5	m	25,00	8,15 0,00	203,75 0,00
43		Крепежные материалы	kg	1,00	42,00 0,00	42,00 0,00
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	1 590,25 1 071,00	318,05 214,20
45		Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20	m	20,00	3,10 0,00	62,00 0,00
Total Охранная сигнализация (котельная)						5 455,49
Inclusiv salariu						4 185,90
Cheltuieli directe			lei		36 260,50	
Contributii sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		4 471,08	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %			10,00 %		1 465,59	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu			100,00 +		42 197,17	
Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %			76,00 %		15 102,31	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		2 291,97	
Total Lucrari de montare						59 591,45
Inclusiv salariu						19 871,46
		3. Utilaj				
		3.1. Пожарная сигнализация				
46		Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором	buc	1,00	4 237,60 0,00	4 237,60 0,00
47		Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM	buc	1,00	1 728,00	1 728,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
48		Извещатель пожарный дымовой СПД-2	buc	56,00	172,52 0,00	9 661,12 0,00
49		Извещатель пожарный тепловой	buc	5,00	77,50 0,00	387,50 0,00
50		Извещатель пожарный ручной СПР	buc	7,00	172,51 0,00	1 207,57 0,00
51		Акумулятор DELTA DT 12B 7A/Ч	buc	2,00	520,00 0,00	1 040,00 0,00
52		Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком SA-913F	buc	1,00	110,82 0,00	110,82 0,00
53		Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107	buc	7,00	144,45 0,00	1 011,15 0,00
54		Огнетушитель углекислотный	buc	1,00	562,00 0,00	562,00 0,00
Total Пожарная сигнализация						19 945,76
Inclusiv salariu						0,00
		3.2. Охранная сигнализация (котельная)				
55		Контрольная панель на 4 зоны, DSC, Канада PC-585	buc	1,00	1 820,45 0,00	1 820,45 0,00
56		Клавиатура РК-5501E 1 Н	buc	1,00	1 475,65 0,00	1 475,65 0,00
57		Трансформатор 30ВА TR-30VA	buc	1,00	295,20 0,00	295,20 0,00
58		Bloc de alimentare РИП-7АН	buc	1,00	1 296,45 0,00	1 296,45 0,00
59		Акумулятор 12B 7A/Ч	buc	1,00	522,15 0,00	522,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60		Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00	2 020,45 0,00	2 020,45 0,00
61		Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,00	422,15 0,00	422,15 0,00
62		Датчик магнитоконтактный СМК	buc	3,00	27,50 0,00	82,50 0,00
63		Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком НС-103	buc	1,00	146,45 0,00	146,45 0,00
Total Охранная сигнализация (котельная)						8 081,45
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		28 027,21	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %		336,33	
Total Utilaj						28 363,54
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		89 665	
TVA (ПЗ) * 20 %			20,00 %		17 933	

Total deviz: **107 598**
Inclusiv salariu **20 944**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)