

OFERTĂ

Către Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est

adresa mun. Soroca, str. Independentei, 73

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

reprezentanți ai ofertantului SRL „Narcis – VS”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Floresti, sat. Capresti

_(denumirea lucrării)

pentru suma de : 253 970.32 (doua sute cincizeci si trei mii noua sute saptezeci lei 32 bani) la care se adauga TVA in suma de: 50 794.06 (cincizeci mii sapte sute nouazeci si patru lei 06 bani) lei.

Total: 304 764.38 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (saizeci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 12.08.2026, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate (ziua/luna/anul)

fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **12.06.2026**

Frunze Tatiana, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Narcis – VS”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0.00 (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 15 240.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 7 (sapte) ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Director Frunze Tatiana

**Agentia Teritoriala de Asistenta
Sociala Nord Est**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice,
persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Floresti, sat. Capresti**

Valoarea de deviz 304 764.38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pardoseli				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	192,7200	414,24 114,70	79 831,57 22 104,98
Total Pardoseli						79 831,56
Incluziv salariu						22 104,98
		1.2. Tavan				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate	m2	70,0000	18,50 18,50	1 295,00 1 295,00
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	266,0000	46,17 24,42	12 281,22 6 495,72
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	262,9600	369,30 162,80	97 111,13 42 809,89
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte	buc	3,0000	146,92 48,10	440,76 144,30

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv				
Total Tavan						111 128,14
Incluziv salariu						50 744,91
Total Lucrari de constructie						190 959,70
Incluziv salariu						72 849,89
	Cheltuieli directe		lei			190 959,68
	Asigurari sociale		24,00 %			17 483,97
	Transport		8,00 %			9 369,66
	Total		100,00 +			217 813,31
	Cheltuieli de regie		10,00 %			21 781,33
	Total		100,00 +			239 594,64
	Beneficiu de deviz		6,00 %			14 375,68
	Total		100,00 +			253 970,32
	Ставка НДС		20,00 %			50 794,06
	Total deviz:					304 764,38
	Incluziv salariu					72 849,89

Intocmit

(funcția, semnătura)

**Agentia Teritoriala de Asistenta
Sociala Nord Est**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice,
persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Floresti, sat. Capresti**

Valoarea de deviz 304 764.38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9500	74,00	144,30
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	265,9536	74,00	19 680,57
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,7800	74,00	6 495,72
4.	7422010060100	Timplar	h-om	548,1680	74,00	40 564,43
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,2064	74,00	5 343,27
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	74,00	621,60
Total manopera						72 849,89

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	204,3796	12,00	2 452,56
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1040	500,00	52,00
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1132	500,00	56,60
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,3000	15,00	199,50
5.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	194,6472	50,00	9 732,36
6.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	106,4000	52,00	5 532,80
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,1400	4,00	224,56
8.	2670112204051	Placi din laminat	m2	204,3796	220,00	44 963,51
9.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	276,1080	180,00	49 699,44
10.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 051,8400	4,00	4 207,36
Total materiale de construcții						117 120,69

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7260	100,00	972,60
3.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,1050	100,00	10,50

		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
		Total utilaje de construcții				989,10

Total:

Cheltuieli directe	lei	190 959,68
Asigurari sociale	24,00 %	17 483,97
Transport	8,00 %	9 369,66
Total	100,00 +	217 813,31
Cheltuieli de regie	10,00 %	21 781,33
Total	100,00 +	239 594,64
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 375,68
Total	100,00 +	253 970,32
Ставка НДС	20,00 %	50 794,06

Total deviz:

**304 764,3
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Nord Est**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice,
persoane cu dizabilitati (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Floresti, sat. Capresti
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pardoseli				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			414,24 114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	220,00	233,31
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	50,00	50,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.2. Tavan				
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate	m2			18,50 18,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	74,00	9,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	74,00	8,88
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			46,17 24,42

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	74,00	24,42
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	52,00	20,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	4,00	0,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			369,30 ----- 162,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	74,00	151,70
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	4,00	16,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
5	RpCB08 A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc			146,92 ----- 48,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6500	74,00	48,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	4,00	57,12
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,87
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	500,00	17,33
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350	100,00	3,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00

Intocmit

()

(funcția, semnătura)