

Primaria s.Cainarii Vechi r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cainarii Vechi, r-nul Soroca****Valoarea de deviz 234 752,41 lei**

Intocmit in prețuri curente 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	153,140	57,66	8 830,05
		Total manopera				8 830,05

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	31,000	38,00	1 178,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,000	135,00	4 185,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	585,900	135,00	79 096,50
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	46,500	135,00	6 277,50
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,000	25,00	2 325,00
		Total materiale de construcții				93 062,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,394	350,00	1 887,90
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	84,010	220,00	18 482,20
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	34,720	190,00	6 596,80
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,998	350,00	2 799,30
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	49,274	450,00	22 173,30
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,286	350,00	1 150,10
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,617	160,00	10 978,72
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,834	150,00	1 925,10
		Total utilaje de construcții				65 993,42

Total deviz:**234 752,41**

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)