

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către: Primăria comuna Manta, raionul Cahul
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Ghețivu Lilia

reprezentanți ai ofertantului SRL GENTILOM
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să efectuăm lucrării de reparație (pavaj) trotuarului în s. Manta
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 744 746,98 (șapte sute patru zeci și patru mii șapte sute patru zeci și șase lei nouă zeci și opt bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 148 949,40 (una sută patru zeci și opt mii nouă sute patru zece și nouă lei patru zeci bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (șase zeci zile) calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șase zeci) zile, respectiv pînă la data de 08.06.2021

(durata în litere și în cifre)

08.06.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07.04.2021


Ghețivu Lilia, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL GENTILOM

(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ___ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în quantum de % (din prețul total oferat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) cinci zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie (pavaj) trotuarului in s.
Manta, str. Stefan cel Mare
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 07/04/2021

reparatie

Valoarea de deviz 893 696,383 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	1 676,000	12,696	21 278,161
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	84,080	178,746	15 028,964
3	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	225,000	6,000	1 350,000
4	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	30,000	18,000	540,000
5	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,000	9,210	276,300
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	2 092,000	127,049	265 786,090
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 737,000	192,069	333 623,835
Total			lei			637 883,350
CASM				24,00 %		41 650,583
Total				100,00 %		679 533,933



Transportarea materialelor	2,00 %	9 281,259
Total	100,00 +	688 815,192
Cheltuieli regie	6,00 %	41 328,912
Total	100,00 +	730 144,104
Beneficiul	2,00 %	14 602,882
Total	100,00 +	744 746,986
TVA	20,00 %	148 949,397

Total deviz:
Incluziv salariu

893 696,383
215 194,677

Intocmit



[Handwritten signature]

(Ghetivu Gh.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Hincu Violeta.)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria comuna Manta
Lucrari de reparatie (pavaj) trotuarului in s. Manta, str. Stefan cel Mare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 07/04/2021

reparatie

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse.	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m			12,696
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	57,66	7,496
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	40,00	5,200
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3			178,746
	9312040019600	Sapator*	h-om	3,1000	57,66	178,746
3	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2			6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,000
4	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,000
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,210
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,210
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,049
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 200,00	57,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,00	54,270
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,	m2			192,069



		grosimea 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
7129020012800	Pavator		h-om	1,0124	57,66	58,375
9310060019922	Muncitor deservire		h-om	0,0316	40,00	1,264
2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare		m2	1,0150	96,00	97,440
2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)		kg	1,6000	1,65	2,640
2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)		kg	15,7300	1,65	25,954
1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)		m3	0,0050	65,00	0,325
1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)		m3	0,0857	65,00	5,571
2881116002701	Disc pentru taiat placi		buc	0,0200	25,00	0,500

APROBAT:

L.S.



L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Handwritten signature)

(Ghetivu Gh.)

Investitor

(Hincu Violeta.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie (pavaj) trotuarului in s.
Manta, str. Stefan cel Mare
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 07/04/2021

reparatie

Valoarea de deviz 893 696,383 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 352,979	57,66	135 672,770
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	298,290	40,00	11 931,600
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	272,769	40,00	10 910,760
4.	9312040019600	Sapator	h-om	260,648	57,66	15 028,964
Total manopera						215 194,677

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,685	65,00	564,525
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	148,861	65,00	9 675,965
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	2 779,200	1,65	4 585,680
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	27 323,010	1,65	45 082,966
5.	2661112300655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 763,055	96,00	169 253,280
6.	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	100,416	1 200,00	120 499,200
7.	2666122300325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 102,460	54,00	113 532,840
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	34,740	25,00	868,500
Total materiale de constructii						473 344,215

Utilaje de constructii:

1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,921	300,00	276,300
Total utilaje de constructii						276,300

Total			lei	637 883,350		
CASM			24,00 %	41 650,583		
Total			100,00 +	679 533,933		
Transportarea materialelor			2,00 %	9 281,259		
Total			100,00 +	688 815,192		
Cheltuieli regie			6,00 %	41 328,912		
Total			100,00 +	730 144,104		
Beneficiul			2,00 %	14 602,882		
Total			100,00 +	744 746,986		
TVA			20,00 %	148 949,397		

Total deviz:

893 696,383

Intocmit



(functia, semnatura)

(Ghetivu Gh.)

Verificat

(Hincu Violeta.)

(functia, semnatura)