

Reparatia strazii Tineretului din or.Singera

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 5 499 915,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,200	765,000 0,000	12 393,000 0,000
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	120,000	76,063 76,063	9 127,584 9 127,584
3	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km.	t	2 106,00 0	14,557 0,000	30 658,050 0,000
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	16,200	143,560 18,552	2 325,676 300,542
Total Lucrari de terasament					54 504,310	
Incluziv salariu					9 428,126	
2. Constructia trotuarului						
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.15m	m3	150,000	290,309 21,334	43 546,404 3 200,130
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie - 0.2m	m3	300,000	569,598 34,596	170 879,292 10 378,800
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr. 5cm k=1.25	m2	1 500,00 0	166,646 8,649	249 968,812 12 973,500
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton	m	1 500,00	95,054	142 581,600

1	2	3	4	5	6	7
		BPx100x20x8 cm		0	15,944	23 916,600
Total Constructia trotuarului						606 976,108
Incluziv salariu						50 469,030
3. Ajustarea latimii drumului						
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.15m	m3	225,000	290,309 21,334	65 319,606 4 800,195
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie - 0.2m	m3	450,000	569,598 34,596	256 318,938 15 568,200
11	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 250,00 0	140,562 8,072	316 265,400 18 162,900
Total Ajustarea latimii drumului						637 903,944
Incluziv salariu						38 531,295
4. Reparatia strazii						
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, H-3cm	m2	6 000,00 0	11,810 0,971	70 861,183 5 827,183
13	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat	t	432,000	14,557 0,000	6 288,750 0,000
14	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	240,000	143,564 18,552	34 455,360 4 452,480
15	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка асфальтобетонной покрытия ручным компрессором)	m2	240,000	5,569 2,319	1 336,560 556,560
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,072	7 836,667 0,000	564,240 0,000
17	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	240,000	140,562 8,072	33 734,976 1 937,376
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	1 500,00 0	155,267	232 901,100

1	2	3	4	5	6	7
					32,327	48 491,100
19	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	6 000,00 0	0,170 0,000	1 017,000 0,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.(0.6 l/m2)	t	4,950	7 851,758 0,000	38 866,200 0,000
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00 0	142,072 3,460	852 429,600 20 757,600
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	2,475	7 850,327 0,000	19 429,560 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Grosimea 6,0 cm. k=1.5	m2	8 250,00 0	201,212 4,324	1 660 001,8 97 35 677,125

Total Reparatia strazii						2 951 886,42
						6
Incluziv salariu						117 699,424

Total	lei	4 251 270,76
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	48 628,77
Cheltuieli de regie	4,50 %	193 495,47
Beneficiu de deviz	2,00 %	89 867,91
TVA	20,00 %	916 652,57

Total deviz: **5 499 915,48**
Incluziv salariu **216 127,86**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)