

**Lucrări de reparație a
Teraselor(pavilioanelor) de joacă**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-10-10

Valoarea de deviz 450 776,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparație a acoperisului la terasele de joaca (8 buc 6.5*7.5 m)				
		1.1. Demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	429,000	23,60 23,40	10 124,40 10 038,60
2	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	16,25 16,25	81,25 81,25
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 10 km	t	5,000	11,83 0,00	59,15 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				10 264,80 10 119,85
		1.2. Lucrari de reparație				
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (9,57 m3 de lemn prelucrat prin eluire si profilare, inclusiv antiseptarea, maurlatul 150*150 mm, capriorii 50*150 mm)	m3	9,570	4 644,18 731,25	44 444,84 6 998,06

1	2	3	4	5	6	7
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (3.22 m3 de scindura prelucrat prin jeluire profiare , inclusiv antiseptarea)	m2	429,000	36,34 9,59	15 591,48 4 113,04
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsirea partii inferioare a acoperisului cu lac pentru lemn, capriorii, murlat, astereala)	m2	429,000	24,55 17,88	10 529,81 7 668,38
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(tigla metalica, calitatea superioara, grosimea tablei 0,5mm, culoarea rosie)	m2	429,000	186,00 37,37	79 796,10 16 033,87
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125 mm)	m	64,000	111,61 9,75	7 142,72 624,00
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D 90mm)	m	24,000	135,35 11,38	3 248,40 273,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				160 753,35 35 710,35
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului la terasele de joaca (8 buc 6.5*7.5 m) Inclusiv salariu				171 018,15 45 830,20
		2. Lucrari de reparatie pardoselilor in terasele de joaca (8 buc 6.5*7.5 m)				
		2.1. Demolari				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	367,900	8,08 7,15	2 972,62 2 630,48
11	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	380,800	7,47 7,47	2 846,48 2 846,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 819,10 5 476,96
		2.2. Lucrari de reparatie a pardoselilor				
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	36,790	441,27 58,50	16 234,31 2 152,21
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	36,790	272,35 272,35	10 019,75 10 019,75
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibroturnat, 30 mm, culoare si modelul se va alege cu beneficiarul)	m2	367,900	151,59 19,37	55 770,16 7 126,24
		Total Lucrari de reparatie a pardoselilor Inclusiv salariu				82 024,22 19 298,20
		2.3. Lucrari de reparatie a peretilor				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidarie din fortan 20*20*40 cm)	m3	13,900	1 094,85 120,90	15 218,44 1 680,51
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	78,01 55,25	10 531,75 7 458,75
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt de patrundere adinca	m2	515,800	4,83 0,98	2 488,74 502,91
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	515,800	38,33 14,63	19 771,64 7 543,58
		Total Lucrari de reparatie a				48 010,57

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor Inclusiv salariu				17 185,75
		Total Lucrari de reparatie pardoselilor in terasele de joaca (8 buc 6.5*7.5 m) Inclusiv salariu				135 853,89 41 960,91

		Total	lei	306 872,04
		CNAM	22,50 %	19 753,00
		Cheltuieli de transport	5,00 %	10 883,21
		Cheltuieli de regie	5,00 %	16 875,41
		Beneficiu de deviz	6,00 %	21 263,01
		Total	100,00 +	375 646,67
		TVA	20,00 %	75 129,33
				450 776,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		87 791,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

