

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 573 917,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Taierea stratului vegetal H=0,30 m cu buldozerul cu impingere pina la 10 m in conuri pentru re folosirea la acostamente si taluzuri)	100 m3	2,26	703,17 0,00	1 589,16 0,00
2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Taierea stratului vegetal H=0,30 m cu buldozerul cu impingere pina la 10 m in conuri)	100 m3	7,82	702,49 0,00	5 493,48 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare)	100 m3	7,82	708,03 0,00	5 536,82 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (In depozit)	t	938,40	7,52 0,00	7 052,40 0,00
Total Lucrari pregatitoare					7 052,40	
2. Lucrari de terasamente						
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	1,26	815,47 0,00	1 027,49 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (La depozit)	t	214,20	5,68 0,00	1 216,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu cancare)	100 m3	1,55	817,49 0,00	1 267,11 0,00
8	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 1 km	t	263,50	12,60 0,00	3 320,96 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din rezerva cu excavatorul 0,5 m3 gr. II cu incarcare)	100 m3	7,57	816,79 0,00	6 183,08 0,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 287,00	6,61 0,00	8 506,45 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25 t cu 8 treceri pe aceiasi urma cu grosimea h=30,0 cm)	100 m3	12,64	963,76 0,00	12 181,96 0,00
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea taluzurilor rambleu mecanizat)	100m2	15,09	276,05 161,60	4 165,55 2 438,47
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoane si taluz)	100 m3	2,26	708,47 0,00	1 601,14 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,20	9,38 0,00	2 543,37 0,00
15	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	15,09	362,52 285,85	5 470,45 4 313,50
Total Lucrari de terasamente						5 470,45
3. Amenajarea sistemului rutier						
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	26,45	99,39 0,00	2 628,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)				
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din ramblesu cu compactor pneumatic 25 t cu 8 treceri pe aceiasi urma cu grosimea h=30,0 cm)	100 m3	7,38	963,57 0,00	7 111,13 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ((Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN 13242+A1; H=10,0 cm))	m3	247,00	622,30 20,34	153 707,85 5 023,71
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ((Strat de baza piatra sparta fr. 32-63 mm, conform SR EN13242-A; 2008); H=20,0 cm)	m3	724,00	466,23 16,49	337 550,57 11 939,48
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ((Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm, SR-EN 13242-A; 2008); H=8,0 m)	m3	197,00	466,22 16,49	91 844,42 3 248,73
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 50/70	t	1,72	10 446,95 0,00	17 968,76 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06 m)	m2	2 645,00	213,31 3,30	564 206,93 8 723,74
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 50/70	t	0,66	10 459,65 0,00	6 903,37 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=0,04 m)	m2	2 645,00	164,23 2,75	434 385,75 7 269,78
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10,0 cm)	m2	408,00	44,82 1,74	18 288,03 710,76
Total Amenajarea						18 288,03

1	2	3	4	5	6	7
sistemului rutier						
		4. Constructii de evacuare a apei 4.1. Устройство ж/б трубы отв. 0,6 м на				
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Evacuarea pamintului (gr. II) exc. 0,4 m.c.)	100 m3	0,205	743,85 0,00	152,49 0,00
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,133	818,95 0,00	108,92 0,00
28	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Fundatie din piatra sparta M300)	m3	0,40	380,30 64,60	152,12 25,84
29	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12.5)	m3	0,10	1 853,70 214,40	185,37 21,44
30	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб ТБ60-III)	m3	1,32	14 210,71 178,65	18 758,14 235,82
31	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal C16/20 CT9) (Ai=46,7 kg; AII=7,97 kg)	m3	2,50	9 060,97 665,14	22 652,42 1 662,84
32	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolatie prin ungere)	m2	35,90	95,81 31,01	3 439,57 1 113,14
33	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Hidroizolatie prin lipire)	m2	3,30	310,36 63,80	1 024,20 210,54
34	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinpa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti) (L=1,3:0,6 kg-cu norma)=2,16 m	m	2,16	55,48 14,25	119,84 30,78
35	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr.	100 m3	0,073	916,58 0,00	66,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, buldozer la 10,0 m)				
36	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (20,0 m)	100 m3	0,073	1 099,86 0,00	80,29 0,00
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,073	366,58 0,00	26,76 0,00
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,073	780,82 481,92	57,00 35,18

**Total Устройство ж/б
трубы отв. 0,6 м на 57,00**

**Total Constructii de
evacuare a apei 57,00**

5. Instalatii de semnalizare rutiera

39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	22,00	106,36 25,84	2 339,94 568,39
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp)	buc	2,00	762,51 59,91	1 525,02 119,83
41	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	2,00	896,12 72,56	1 792,23 145,12
42	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Stilpi de directionare a deplasarii)	buc	9,00	158,84 57,17	1 429,55 514,52

**Total Instalatii de
semnalizare rutiera 1 429,55**

Cheltuieli directe	lei	1 755 662,36
CNAS	24,00 %	11 604,39
Total	100,00 +	1 767 266,75

Cheltuieli de regie	14,50 %	256 253,68
Total	100,00 +	2 023 520,43
Beneficiu	6,00 %	121 411,22
Total	100,00 +	2 144 931,65
TVA	20,00 %	428 986,33
Total deviz:		2 573 917,98
Inclusiv salariu		48 351,61

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)