





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 109 privind achiziția prin COP

“ 30 ” septembrie 2019

or.Briceni

### 1.Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **COP**, între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, cont IBAN: MD53TRPDAX30000000402100, deschis la banca Trezorerie de stat, cod:220100000004614, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-I STIRBU Vitalie, Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată SRL Primaterax Nord 1006602011124 Extras Nr.22291** data 19.02.2016 Administrator Badrajan Liubovi în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2.Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Construcția anexei salii de sport la edificiul la Gimnaziul Coteala raionul Briceni** din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **70 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare

- sfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) necesitatea modificării unor lucrări;
  - e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenii necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la cererea nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **867196.00 lei ( Opt sute sase zeci sapte mii una suta nouazeci si sase lei 00 bani MD )**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o manieră corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea)

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **89 724 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1.1. Finisari interioare</b>				
		<b>1.1.1.1. Pereti</b>				
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafuri	m2	396,8000	129,93 103,83	51 554,58 41 198,10
		<i>Total</i>	Lei			51 554,58
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>51 554,58 41 198,10</b>
		<i>Total</i>	Lei			51 554,58
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>51 554,58 41 198,10</b>
		<i>Total</i>	Lei			51 554,58
		<b>Total capitol:</b>				<b>51 554,58 41 198,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			51 554,58
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>51 554,58 41 198,10</b>

		Total	Lei		51 554
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		9 270
		Total			60 824
		Cheltueli transportare	10 %		781
		Total			61 605
		Cheltueli de regie	14,5 %		8 933
		Total			70 538
		Beneficiu de deviz	6 %		4 232
		Total			74 770
		TVA	20 %		14 954
					89 724
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>41 198</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea)

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **67 935 Lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>					
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>					
		<b>1.1.1. Finisari exterioare</b>					
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	348,1000	51,31 43,24	17 861,22 15 053,58	
		<i>Total</i>	Lei			17 861,22	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>17 861,22 15 053,58</b>	
		<b>1.1.2. Scara exterioara</b>					
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,5000	93,70 69,19	796,43 588,14	
3	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3	4,6000	1 178,02 259,47	5 418,89 1 193,56	

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice beton clasa B 7,5				
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Teracota antiderapanta pentru pardoseli)	m2	14,2000	400,79 167,21	5 691,18 2 374,43
5		Cornier din metal pentru teracota	m	17,0000	21,67 5,77	368,32 98,02
		<i>Total</i>	Lei			12 274,82
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 274,82 4 254,15</b>
		<b>1.1.3. Pereu</b>				
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5600	1 310,11 508,55	733,66 284,79
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,0000	93,66 69,19	655,61 484,34
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	5,6000	505,43 103,79	2 830,40 581,21
9	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata	m2	56,0000	105,00 18,45	5 880,07 1 033,27



1	2	3	4	5	6	7
		direct pe un pat dinainte pregatit				
		<i>Total</i>	Lei			10 099,74
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 099,74 2 383,61</b>
		<i>Total</i>	Lei			40 238,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>40 238,78 21 691,34</b>
		<i>Total</i>	Lei			40 238,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>40 238,78 21 691,34</b>

		Total	Lei	40 239
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 880
		Total		45 119
		Cheltueli transportare	10 %	1 527
		Total		46 646
		Cheltueli de regie	14,5 %	6 763
		Total		53 409
		Beneficiu de deviz	6 %	3 204
		Total		56 613
		TVA	20 %	11 322
				<b>67 935</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>21 691</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **88 914 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20 \_\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1.1. Finisari exterioare</b>				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	248,1000	25,84 6,92	6 411,94 1 716,65
2	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea si solutii arhitecturale se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	259,0000	75,63 70,35	19 587,45 18 219,41
3	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 60 x 250 mm (forma caramizii)	m2	89,0000	294,38 103,21	26 199,50 9 185,81
		<i>Total</i>	Lei			52 198,89
		<b>Total capitol:</b>				<b>52 198,89</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>29 121,87</b>
		<i>Total</i>	Lei			52 198,89
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>52 198,89 29 121,87</b>
		<i>Total</i>	Lei			52 198,89
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>52 198,89 29 121,87</b>

		Total	Lei	52 199
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 552
		Total		58 751
		Cheltueli transportare	10 %	2 298
		Total		61 049
		Cheltueli de regie	14,5 %	8 852
		Total		69 901
		Beneficiu de deviz	6 %	4 194
		Total		74 095
		TVA	20 %	14 819
				<b>88 914</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>29 122</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **117 851 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>					
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>					
		<b>1.1.1. Finisari exterioare</b>					
1	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr.10 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	248,1000	272,61 121,72	67 635,10 30 198,79	
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	100,0000	25,84 6,92	2 584,42 691,92	
		<i>Total</i>	Lei			70 219,52	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>70 219,52 30 890,71</b>	
		<i>Total</i>	Lei			70 219,52	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>70 219,52 30 890,71</b>
		<i>Total</i>	Lei			70 219,52
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>70 219,52 30 890,71</b>

		Total	Lei	70 219	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 950	
		Total		77 169	
		Cheltueli transportare	10 %	3 748	
		Total		80 917	
		Cheltueli de regie	14,5 %	11 733	
		Total		92 650	
		Beneficiu de deviz	6 %	5 559	
		Total		98 209	
		TVA	20 %	19 642	
					<b>117 851</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>30 891</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **118 253 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1.1. Finisari exterioare</b>				
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	348,1000	118,92 98,02	41 396,75 34 121,45
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr.10 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	100,0000	272,61 121,72	27 261,23 12 172,03
		<i>Total</i>	Lei			68 657,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>68 657,98 46 293,48</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 657,98
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>68 657,98 46 293,48</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 657,98
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>68 657,98 46 293,48</b>

		Total	Lei			68 658
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			10 416
		Total				79 074
		Cheltueli transportare	10 %			2 119
		Total				81 193
		Cheltueli de regie	14,5 %			11 773
		Total				92 966
		Beneficiu de deviz	6 %			5 578
		Total				98 544
		TVA	20 %			19 709
						<b>118 253</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>46 293</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SC "Primaterax-Nord" SRL**

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **110 808 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>					
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>					
		<b>1.1.1. Finisari interioare</b>					
		<b>1.1.1.1. Pereti</b>					
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	116,8000	31,85 25,95	3 720,60 3 030,61	
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	396,8000	5,73 1,73	2 273,58 686,38	
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная эмаль)	m2	310,0000	9,29 0,00	2 880,65 0,00	
4	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,7200	39,32 0,00	146,27 0,00	
5	CN05D	Vopsitorii obisnuite	m2	87,1000	20,97	1 826,45	



1	2	3	4	5	6	7
		interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos ПФ115			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 847,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 847,55 3 716,99</b>
		<b>1.1.1.2. Tavane</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,2800	43,17 35,17	8 344,40 6 798,16
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	193,2800	106,43 88,22	20 570,36 17 051,12
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,2800	26,63 11,53	5 147,43 2 228,90
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	193,2800	43,10 37,19	8 330,01 7 188,22
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,2800	5,73 1,73	1 107,46 334,34
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ)	m2	193,2800	8,59 0,00	1 660,28 0,00
12	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare la	m2	96,6400	91,19 35,17	8 813,03 3 399,08

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime peste 4 m				
		<i>Total</i>	Lei			53 972,97
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>53 972,97 36 999,82</b>
		<i>Total</i>	Lei			64 820,52
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>64 820,52 40 716,81</b>
		<i>Total</i>	Lei			64 820,52
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>64 820,52 40 716,81</b>
		<i>Total</i>	Lei			64 820,52
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>64 820,52 40 716,81</b>

		Total	Lei	64 819
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 161
		Total		73 980
		Cheltueli transportare	10 %	2 101
		Total		76 081
		Cheltueli de regie	14,5 %	11 032
		Total		87 113
		Beneficiu de deviz	6 %	5 227
		Total		92 340
		TVA	20 %	18 468
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>110 808</b>
				<b>40 716</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC"Primaterax-Nord"SRL**

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **104 555 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1.1. Finisari interioare</b>				
		<b>1.1.1.1. Pereti</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	396,8000	44,46 36,46	17 642,62 14 468,22
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	396,8000	83,33 70,35	33 063,44 27 912,98
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	280,0000	31,85 25,95	8 919,24 7 265,16
		<i>Total</i>	Lei			59 625,30
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>59 625,30 49 646,36</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			59 625,30
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>59 625,30 49 646,36</b>
		Total	Lei			59 625,30
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>59 625,30 49 646,36</b>
		Total	Lei			59 625,30
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>59 625,30 49 646,36</b>

	Total	Lei	59 625
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 170
	Total		70 795
	Cheltueli transportare	10 %	993
	Total		71 788
	Cheltueli de regie	14,5 %	10 409
	Total		82 197
	Beneficiu de deviz	6 %	4 932
	Total		87 129
	TVA	20 %	17 426
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>104 555</b>
			<b>49 646</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SC "Primaterax-Nord" SRL**

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V\*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea)

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **118 319 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. UTILAJUL</b>				
1	10-08-019-01	Tablou distributie 12 module	buc	2,0000	886,00 0,00	1 772,00 0,00
2	VC07A	Ventilator axial	buc	2,0000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 472,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 472,00</b>
		<b>2. LUCRARI DE MONTARE</b>				
		<b>2.1. Instalatii electrice</b>				
3	08-03-605-1	Ventilator	buc	2,0000	123,92 71,50	247,84 143,00
4	10-08-019-01	Tablou distributie 12 module	buc	2,0000	28,83 28,83	57,66 57,66
5	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG 3x2,5)	100 m	1,5200	3 521,20 2 975,26	5 352,23 4 522,39
6	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea	100 m	2,0000	3 517,84	7 035,69

1	2	3	4	5	6	7
		cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (VVG 3x1,5)			2 975,26	5 950,51
7	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (VVG 3x4,0)	100 m	0,1000	3 522,80 2 975,30	352,28 297,53
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25*25	100 m	3,6200	1 225,13 939,28	4 434,97 3 400,20
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000	2 007,15 1 856,65	401,43 371,33
10	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	2 041,80 1 891,20	102,09 94,56
11	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000	2 384,55 2 196,85	476,91 439,37
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1000	15 254,50 9 744,50	1 525,45 974,45
13	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 4*18	100 buc	0,1500	15 254,53 9 744,53	2 288,18 1 461,68
14	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe pereti, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,1000	33 941,60 19 950,40	3 394,16 1 995,04
15	RpEJ10A	Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii)	m <sup>2</sup>	60,0000	96,20 69,19	5 772,01 4 151,52
		<i>Total</i>	Lei			31 440,90
		<b>Total capitol:</b>				<b>31 440,90</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 859,24</b>	
		<i>Total</i>	Lei			31 440,90	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>31 440,90 23 859,24</b>	
		<b>3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>					
		<b>3.1. Lucrari de constructii</b>					
		<b>3.1.1. Pardoseli</b>					
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,9200	<u>269,57</u> 144,15	<u>11 300,52</u> 6 042,77	
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	39,6000	<u>67,63</u> 49,01	<u>2 678,26</u> 1 940,83	
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,0000	<u>195,13</u> 13,49	<u>21 463,91</u> 1 484,17	
		<i>Total</i>	Lei			35 442,69	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 442,69 9 467,77</b>	
		<i>Total</i>	Lei			35 442,69	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 442,69 9 467,77</b>	
		<i>Total</i>	Lei			35 442,69	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 442,69 9 467,77</b>	

		Total	Lei		70 354
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		7 499
		Total			77 853
		Cheltueli transportare	10 %		3 385
		Total			81 238

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Directia Invatamint Tineret  
 si Sport Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Constructia anexei pentru sala  
 de sportive la Gimnaziul din  
 s.Coteala , r-ul Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **50 837 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>					
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>					
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>					
1	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,3600	195,13 13,49	8 070,43 558,05	
		<i>Total</i>	Lei			8 070,43	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 070,43 558,05</b>	
		<b>1.1.2. Articole de tamplarie</b>					
2	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	38,4000	102,85 5,19	3 949,41 199,27	
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din alumini	m	38,4000	102,91 23,06	3 951,90 885,66	
4	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta grate la ferestre,inclusiv elemente de fixare si vopsire	kg	167,0000	32,68 19,03	5 457,61 3 177,64	
5	CL20A	Grile de protectie pentru proiector, inclusiv elemente de fixare si vopsire	buc	10,0000	55,90 28,83	558,97 288,30	
6	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din plasa armata, inclusiv	m2	20,0000	444,83 121,09	8 896,52 2 421,72	



1	2	3	4	5	6	7
		elemente de fixare si vopsire				
		<i>Total</i>	Lei			22 814,41
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 814,41 6 972,59</b>
		<b>1.1.3. Finisari interioare</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			30 884,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>30 884,84 7 530,64</b>
		<i>Total</i>	Lei			30 884,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>30 884,84 7 530,64</b>

		Total	Lei	30 886
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 694
		Total		32 580
		Cheltueli transportare	10 %	2 325
		Total		34 905
		Cheltueli de regie	14,5 %	5 061
		Total		39 966
		Beneficiu de deviz	6 %	2 398
		Total		42 364
		TVA	20 %	8 473
				<b>50 837</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>7 531</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SC "Primaterax-Nord" SRL**



(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.