

**Lucrari de inlocuire a blocurilor
de ferestre la IP LT" A.Puskin "
din mun. Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Timplărie		
0	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre)	m2	113,34
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschidere dublă)	m2	113,34
2	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	76,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri la ferestre inainte de gletuire)	m2	76,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri la ferestre)	m2	76,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri la ferestre inainte de vopsire)	m2	76,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri la ferestre)	m2	76,00

functia; semnatura;numele; prenumele.