

IP Compania "Teleradio- Moldova"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de instalare, conectare la tensiune si admiterea in exploatare a instalatiilor electrice de putere aferente complexului de feroniere si studio a IP Compania "Teleradio - Moldova"

Valoarea de deviz 1 813 016,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (пробивка отверстий Д=40 мм в бетонных стенах толщиной 100 мм)	buc	36,0000	35,00	1 260,07
2	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (пробивка отверстий 100x150 мм в железобетонном перекрытии)	buc	6,0000	28,38	170,28
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	36,0000	17,72	637,74
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	58,18	349,10
		<i>Total</i>	lei			2 417,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			544,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			4,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			430,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			203,80
		<i>Total</i>				3 600,59
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 600,59 2 270,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electrooborudovanie napryajeniem do 1000В				
		2.1.1. C1				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
6	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina Vistop 63A, 690V, 3P Legrand)	buc	1,0000	309,01	309,01
7		Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
8		Izolator SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			861,68
		Total C1 Inclusiv salariu				861,68 485,30
		2.1.2. C2				
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
10	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-	buc	1,0000	309,01	309,01

1	2	3	4	5	6	7
		separator de sarcina Vistop 63A, 690V, 3P Legrand)				
11		Sina zero 8x12MM 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
12		Izolator SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			861,68
		Total C2 Inclusiv salariu				861,68 485,30
		2.1.3. C3				
13	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x600x300MM, ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	860,85	860,85
14	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina ВР32И-31В31251-250А)	buc	3,0000	309,00	927,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (шина заземления на 5 подключений ГЗШ 4x20 мм)	buc	2,0000	106,45	212,90
16		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	2,0000	291,66	583,32
		<i>Total</i>	lei			2 584,07
		Total C3 Inclusiv salariu				2 584,07 1 339,53
		2.1.4. Diferite				
17	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (источник бесперебойного питания TRIMOD HE 60 kVA Legrand)	buc	2,0000	1 117,11	2 234,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 234,22
		Total Diferite Inclusiv salariu				2 234,22 1 910,92
		2.1.5. PEG1				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x800x300mm, ЦМП-100.80.30 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	860,85	860,85
19	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina ВР32И-31В31251-250А)	buc	1,0000	309,01	309,01
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA)	buc	5,0000	106,45	532,26
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 50A 25kA)	buc	1,0000	106,45	106,45
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA)	buc	2,0000	106,45	212,90
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA)	buc	1,0000	107,65	107,65
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA)	buc	1,0000	106,45	106,45
25		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	2,0000	291,66	583,32
		<i>Total</i>	lei			2 818,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total PEG1				2 818,89
		Inclusiv salariu				1 655,49
		2.1.6. PEG2				
26	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x800x300mm, ЩМП-100.80.30 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	860,85	860,85
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina ВР32И-31В31251-250А)	buc	1,0000	309,01	309,01
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA)	buc	7,0000	106,45	745,16
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA)	buc	1,0000	106,45	106,45
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA)	buc	2,0000	106,45	212,90
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA)	buc	1,0000	106,45	106,45
32		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	2,0000	291,66	583,32
		<i>Total</i>	lei			2 924,14
		Total PEG2				2 924,14
		Inclusiv salariu				1 761,44
		2.1.7. PEG3				
33	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,0000	860,85	860,85

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x800x300mm, ЦМП-100.80.30 УХЛЗ IP31)				
34	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator-separator de sarcina ВР32И-31В71250-100А)	buc	2,0000	309,00	618,00
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA)	buc	7,0000	106,45	745,16
36		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	2,0000	291,66	583,32
		<i>Total</i>	lei			2 807,33
		Total PEG3 Inclusiv salariu				2 807,33 1 603,46
		2.1.8. PE1				
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЦРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc	9,0000	106,45	958,07
40		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
41		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17

1	2	3	4	5	6	7
42		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 821,36
		Total PE1 Inclusiv salariu				1 821,36 1 278,99
		2.1.9. PE2				
43	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc	9,0000	106,45	958,07
46		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
47		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
48		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 821,36
		Total PE2 Inclusiv salariu				1 821,36 1 278,99
		2.1.10. PE3				
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P	buc	1,0000	106,45	106,45

1	2	3	4	5	6	7
		32A 2M, DX3 Legrand)				
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc	4,0000	106,45	425,81
52		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
53		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
54		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 289,10
		Total PE3 Inclusiv salariu				1 289,10 749,23
		2.1.11. PE4				
55	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc	9,0000	106,45	958,07
58		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
59		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
60		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 821,36
		Total PE4 Inclusiv salariu				1 821,36 1 278,99

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.12. PE5				
61	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc	3,0000	106,45	319,36
64		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
65		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
66		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 182,65
		Total PE5 Inclusiv salariu				1 182,65 643,28
		2.1.13. PE6				
67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 3P B 16A 6kA RX3)	buc	3,0000	106,45	319,36

1	2	3	4	5	6	7
70		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
71		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
72		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 182,65
		Total PE6 Inclusiv salariu				1 182,65 643,28
		2.1.14. PE7				
73	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc	3,0000	106,45	319,36
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc	6,0000	106,45	638,71
77		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
78		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
79		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 821,36
		Total PE7 Inclusiv salariu				1 821,36 1 278,99
		2.1.15. PE8				

1	2	3	4	5	6	7
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc	6,0000	106,45	638,71
83		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00
84		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
85		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 502,00
		Total PE8 Inclusiv salariu				1 502,00 961,13
		2.1.16. PE9				
86	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	497,67	497,67
87	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc	1,0000	106,45	106,45
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc	6,0000	106,45	638,71
89		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	2,0000	22,50	45,00

1	2	3	4	5	6	7
90		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
91		Изолятор шинный SM25	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 502,00
		Total PE9 Inclusiv salariu				1 502,00 961,13
		<i>Total</i>	lei			29 035,85
		Total Электрооборудование напряжением до 1000В Inclusiv salariu				29 035,85 18 315,45
		2.2. Кабельные изделия				
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,0200	1 707,74	25 650,26
93		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 053,0000	24,75	26 061,75
94		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2	m	449,0000	99,92	44 864,08
95	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,5100	2 801,10	1 428,56
96		Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m	51,0000	658,33	33 574,83
97	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,3000	4 780,57	1 434,17
98		Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x95.0 mm2	m	30,0000	1 508,33	45 249,90
99		Наконечник медный луженый для кабеля сечением 35 мм2 ТМЛ 35-8-9	buc	40,0000	6,83	273,20
100		Наконечник медный луженый для кабеля сечением 95 мм2 ТМЛ 95-10-15	buc	40,0000	35,00	1 400,00
		<i>Total</i>	lei			179 936,75
		Total Кабельные изделия				179 936,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 319,30
		2.3. Electroinstanovochnye izdelia				
101	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1500	4 343,27	651,49
102		Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, 250В,16А, IP20 РС 20-3-0	buc	15,0000	65,00	975,00
103	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	4 362,67	785,28
104		Розетка двухполюсная для открытой установки двухместная, Priza 2x2P+E Forix	buc	18,0000	78,00	1 404,00
105	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (блок розеточный 5-и местный 5X2P+T 16A fara cablu)	100 buc	0,1800	6 907,39	1 243,33
106		Блок розеточный 5-и местный 5X2P+T 16A fara cablu	buc	18,0000	145,00	2 610,00
107		Коробка монтажная для открытой установки (6 вводов) КМ41233	buc	6,0000	17,92	107,52
		<i>Total</i>	lei			7 776,62
		Total Electroinstanovochnye izdelia				7 776,62
		Inclusiv salariu				2 530,36
		2.4. Elektromontazhnye izdelia				
108	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,7200	2 015,03	5 480,89
109		Кабель-канал ELECOR 25x25x2000 mm СКК10-025-025-1-K01	m	206,0000	12,00	2 472,00
110		Кабель-канал ELECOR 60x40x2000 mm СКК10-060-040-1-K01-018	m	66,0000	60,00	3 960,00

1	2	3	4	5	6	7
111	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,0100	7 029,34	14 128,98
112		Лоток неперфорированный 50x50x3000	m	150,0000	55,00	8 250,00
113		Лоток неперфорированный 50x100x3000	m	15,0000	75,00	1 125,00
114		Лоток неперфорированный 50x150x3000	m	36,0000	98,00	3 528,00
115		Крышка для лотка 50x3000	m	150,0000	32,42	4 863,00
116		Крышка для лотка 100x3000	m	15,0000	51,58	773,70
117		Крышка для лотка 150x3000	m	36,0000	67,92	2 445,12
		<i>Total</i>	lei			47 026,69
		Total Электромонтажные изделия Inclusiv salariu				47 026,69 9 781,90
		<i>Total</i>	lei			263 775,91
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11 987,28
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			13 628,72
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			37 959,73
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			19 641,09
		<i>Total</i>				346 992,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				346 992,73 49 947,01
		3. Utilaj				
		3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		3.1.1. C1				
118		Щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	716,67	716,67
119		Выключатель разъединитель модульного типа Vistor 63А, 690V, 3P Legrand	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 466,67
		Total C1 Inclusiv salariu				2 466,67
		3.1.2. C2				
120		Щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	716,67	716,67
121		Выключатель разъединитель модульного типа Vistop 63А, 690V, 3P Legrand	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			2 466,67
		Total C2 Inclusiv salariu				2 466,67
		3.1.3. C3				
122		Щит распределительный металлический навесной 1000x600x300мм, ЩМП- 100.60.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	3 416,67	3 416,67
123		Выключатель разъединитель BP32И-31В31251-250А	buc	3,0000	916,66	2 749,98
		<i>Total</i>	lei			6 166,65
		Total C3 Inclusiv salariu				6 166,65
		3.1.4. Diferite				
124		Источник бесперебойного питания 60 кВА напольного исполнения, TRIMOD HE 60 kVA Legrand	buc	2,0000	500 000,00	1 000 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000 000,00
		Total Diferite Inclusiv salariu				1 000 000,00
		3.1.5. PEG1				
125		Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЩМП- 100.80.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
126		Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc	1,0000	916,66	916,66
127		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40А 25kА Legrand	buc	5,0000	3 166,66	15 833,30
128		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 50А 25kА Legrand	buc	1,0000	3 166,66	3 166,66
129		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63А 25kА Legrand	buc	2,0000	2 833,33	5 666,66
130		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100А 25kА Legrand	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
131		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160А 25kА Legrand	buc	1,0000	3 041,66	3 041,66
		<i>Total</i>	lei			35 624,94
		Total PEG1 Inclusiv salariu				35 624,94
		3.1.6. PEG2				
132		Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЩМП- 100.80.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
133		Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc	1,0000	916,66	916,66
134		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40А 25kА Legrand	buc	7,0000	3 166,66	22 166,62
135		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63А 25kА Legrand	buc	1,0000	2 833,33	2 833,33
136		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100А 25kА Legrand	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
137		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160А 25kА Legrand	buc	1,0000	3 041,66	3 041,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 958,27
		Total PEG2 Inclusiv salariu				38 958,27
		3.1.7. PEG3				
138		Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЩМП- 100.80.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
139		Выключатель разъединитель BP32И-31В71250-100А	buc	2,0000	633,33	1 266,66
140		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40А 25kА Legrand	buc	7,0000	3 166,66	22 166,62
		<i>Total</i>	lei			27 433,28
		Total PEG3 Inclusiv salariu				27 433,28
		3.1.8. PE1				
141		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН- 24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
142		Выключатель нагрузки 3P 32А 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
143		Выключатель автоматический 1P С 16А 6кА RX3 Legrand	buc	9,0000	144,16	1 297,44
		<i>Total</i>	lei			2 571,60
		Total PE1 Inclusiv salariu				2 571,60
		3.1.9. PE2				
144		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН- 24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
145		Выключатель нагрузки 3P 32А 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
146		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16А 30mA DX3 Legrand	buc	9,0000	691,66	6 224,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 499,10
		Total PE2 Inclusiv salariu				7 499,10
		3.1.10. PE3				
147		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
148		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
149		Выключатель автоматический 1P С 16А 6кА RX3 Legrand	buc	4,0000	144,16	576,64
		<i>Total</i>	lei			1 568,30
		Total PE3 Inclusiv salariu				1 568,30
		3.1.11. PE4				
150		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
151		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
152		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16А 30mA DX3 Legrand	buc	9,0000	691,66	6 224,94
		<i>Total</i>	lei			7 499,10
		Total PE4 Inclusiv salariu				7 499,10
		3.1.12. PE5				
153		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
154		Выключатель нагрузки 3P 20A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	283,33	283,33
155		Выключатель автоматический 1P С 16А 6кА RX3 Legrand	buc	3,0000	144,16	432,48
		<i>Total</i>	lei			1 415,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total PE5 Inclusiv salariu				1 415,81
		3.1.13. PE6				
156		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
157		Выключатель нагрузки 3P 20A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	283,33	283,33
158		Выключатель автоматический 3P В 16А 6kA RX3 Legrand	buc	3,0000	325,00	975,00
		<i>Total</i>	lei			1 958,33
		Total PE6 Inclusiv salariu				1 958,33
		3.1.14. PE7				
159		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
160		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
161		Выключатель автоматический 1P С 16А 6kA RX3 Legrand	buc	3,0000	144,16	432,48
162		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16А 30mA DX3 Legrand	buc	6,0000	691,66	4 149,96
		<i>Total</i>	lei			5 856,60
		Total PE7 Inclusiv salariu				5 856,60
		3.1.15. PE8				
163		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12МЗ-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
164		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
165		Выключатель автоматический 1P С 16А 6kA RX3 Legrand	buc	6,0000	144,16	864,96
		<i>Total</i>	lei			1 856,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total PE8 Inclusiv salariu				1 856,62
		3.1.16. PE9				
166		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
167		Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
168		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc	6,0000	691,66	4 149,96
		<i>Total</i>	lei			5 424,12
		Total PE9 Inclusiv salariu				5 424,12
		<i>Total</i>	lei			1 148 766,06
		Total Электрооборудование напряжением до 1000В Inclusiv salariu				1 148 766,06
		<i>Total</i>	lei			1 148 766,06
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			11 487,66
		<i>Total</i>				1 160 253,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 160 253,72
		Total	lei			1 510 847,04
		TVA	20 %			302 169,41
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 813 016,45

Intocmit

SRL "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de instalare, conectare la tensiune si admiterea in exploatare a instalatiilor electrice de putere aferente complexului de feroniere si studio a IP Compania "Teleradio - Moldova"

Valoarea de deviz 1 813 016,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	527,9818	94,60	49 947,01
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,1400	94,60	675,44
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,8600	94,60	1 594,96
		Total manopera				52 217,41

Materiale:

1.	000632-10	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 95 мм ² ТМЛ 95-10-15	buc	40,0000	35,00	1 400,00
2.	000632-11	Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, 250В,16А, IP20 РС 20-3-0	buc	15,0000	65,00	975,00
3.	000632-12	Розетка двухполюсная для открытой установки двухместная, Priza 2x2P+E Forix	buc	18,0000	78,00	1 404,00
4.	000632-13	Блок розеточный 5-и местный 5X2P+T 16A fara cablu	buc	18,0000	145,00	2 610,00
5.	000632-14	Коробка монтажная для открытой установки (6 вводов) КМ41233	buc	6,0000	17,92	107,52
6.	000632-15	Кабель-канал ELECOR 25x25x2000 mm СКК10-025-025-1-K01	m	206,0000	12,00	2 472,00
7.	000632-16	Кабель-канал ELECOR 60x40x2000 mm СКК10-060-040-1-K01-018	m	66,0000	60,00	3 960,00
8.	000632-17	Лоток неперфорированный 50x50x3000	m	150,0000	55,00	8 250,00
9.	000632-18	Лоток неперфорированный 50x100x3000	m	15,0000	75,00	1 125,00
10.	000632-19	Лоток неперфорированный 50x150x3000	m	36,0000	98,00	3 528,00
11.	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	22,0000	22,50	495,00
12.	000632-20	Крышка для лотка 50x3000	m	150,0000	32,42	4 863,00
13.	000632-21	Крышка для лотка 100x3000	m	15,0000	51,58	773,70
14.	000632-22	Крышка для лотка 150x3000	m	36,0000	67,92	2 445,12
15.	000632-23	Щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc	2,0000	716,67	1 433,34

16.	000632-24	Выключатель разъединитель модульного типа Vistor 63A, 690V, 3P Legrand	buc	2,0000	1 750,00	3 500,00
17.	000632-25	Щит распределительный металлический навесной 1000x600x300мм, ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	3 416,67	3 416,67
18.	000632-26	Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc	5,0000	916,66	4 583,30
19.	000632-27	Источник бесперебойного питания 60 кВА напольного исполнения, TRIMOD HE 60 kVA Legrand	buc	2,0000	500 000,00	1 000 000,00
20.	000632-28	Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЩМП-100.80.30 УХЛЗ IP31	buc	3,0000	4 000,00	12 000,00
21.	000632-29	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc	19,0000	3 166,66	60 166,54
22.	000632-2В	Изолятор шинный SM25	buc	22,0000	5,00	110,00
23.	000632-3	Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	8,0000	291,66	2 333,28
24.	000632-30	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 50A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 166,66	3 166,66
25.	000632-31	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA Legrand	buc	3,0000	2 833,33	8 499,99
26.	000632-32	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA Legrand	buc	3,0000	3 000,00	9 000,00
27.	000632-33	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA Legrand	buc	2,0000	3 041,66	6 083,32
28.	000632-34	Выключатель разъединитель ВР32И-31В71250-100А	buc	2,0000	633,33	1 266,66
29.	000632-35	Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	5,0000	982,50	4 912,50
30.	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	7,0000	291,66	2 041,62
31.	000632-37	Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc	25,0000	144,16	3 604,00
32.	000632-38	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc	30,0000	691,66	20 749,80
33.	000632-39	Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc	4,0000	700,00	2 800,00
34.	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	9,0000	204,17	1 837,53
35.	000632-40	Выключатель нагрузки 3P 20A 2М, DX3 Legrand	buc	2,0000	283,33	566,66
36.	000632-41	Выключатель автоматический 3P B 16A 6kA RX3 Legrand	buc	3,0000	325,00	975,00
37.	000632-5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 053,0000	24,75	26 061,75
38.	000632-6	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2	m	449,0000	99,92	44 864,08
39.	000632-7	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m	51,0000	658,33	33 574,83
40.	000632-8	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x95.0 mm2	m	30,0000	1 508,33	45 249,90
41.	000632-9	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 35 мм2 ТМЛ 35-8-9	buc	40,0000	6,83	273,20
42.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,7200	20,00	54,40
43.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	544,0000	0,75	408,00
44.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0012	5 000,00	6,00
45.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica	t	0,0002	12 500,00	2,50

		"MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare				
46.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	12 500,00	7,50
47.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0126	12 500,00	157,50
48.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	0,00	0,00
49.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	35 000,00	3,50
50.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0600	40,00	2,40
51.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0009	28 000,00	25,20
52.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	16,3984	40,00	655,94
53.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	0,00	0,00
54.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	10,00	0,20
55.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0720	20,00	1,44
56.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,1300	25,00	253,25
57.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,0000	2,00	4,00
58.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,1250	2,00	50,25
59.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,1406	30,00	34,22
60.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,1250	3,00	75,38
61.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2700	40,00	10,80
62.	1019852	Vopsea	kg	1,0800	40,00	43,20
63.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
64.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0400	15,00	0,60
65.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
66.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,2650	12 500,00	3 312,50
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1000	2,50	5,25
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,9200	5,00	39,60
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2160	15,00	3,24
70.	5	Masa utilajului	t	0,0020	2 000,00	4,00
71.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,3600	2,00	36,72
72.	5009062	Papuci de cablu	buc	74,9000	0,50	37,45
73.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1317	200,00	26,34
74.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,3399	30,00	10,20
75.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1600	25,00	4,00
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2449	30,00	7,35
77.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0450	15,00	0,69
78.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1520	78,00	11,86
79.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1200	80,00	9,60
80.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	7,9150	80,00	633,20
81.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,4320	30,00	12,96
82.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЮСЭЮЮ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,7999	100,00	79,99
		Total materiale de constructii				1 343 527,00

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,2893	300,00	1 586,79
----	--------	---	------	--------	--------	----------

2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8800	300,00	264,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	49,1586	80,00	3 932,69
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	49,1586	80,00	3 932,69
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,3312	350,00	6 415,92
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,4116	25,00	435,29
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,5376	25,00	413,44
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6300	80,00	50,40
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4200	75,00	31,50
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,6520	25,00	66,30
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,5376	25,00	413,44
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,4200	25,00	85,50
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,2893	300,00	1 586,79
		Total utilaje de constructii				19 214,75

Total	lei	1 510 847,04
TVA	20 %	302 169,41

Total deviz:

1 813 016,45

Intocmit

SRL "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Compania "Teleradio-Moldova"

Investitor IP Compania "Teleradio-
Moldova"**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (пробивка отверстий Д=40 мм в бетонных стенах толщиной 100 мм)	buc			35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			1 260,07
2	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (пробивка отверстий 100x150 мм в железобетонном перекрытии)	buc			28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			170,28
3	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			637,74
4	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			58,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			349,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.1.1. C1				
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20	buc			497,67

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛЗ IP31)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
6	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina Vistop 63A, 690V, 3P Legrand)	buc			309,01
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	30,00	1,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			309,01
7		Sina zero 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
8		Izolator SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.2. C2				
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный металлический навесной 300x300x220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
10	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina Vistop 63A, 690V, 3P Legrand)	buc			309,01

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	30,00	1,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			309,01
11		Sina zero 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
12		Izolator SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.3. C3				
13	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x600x300мм, ЩМП-100.60.30 УХЛ3 IP31)	buc			860,85
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 500,00	312,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			860,85
14	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina ВР32И-31В31251-250А)	buc			309,00
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	30,00	1,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			927,00
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			106,45

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (şina lazemlenia na 5 podklučeniı GZŞ 4x20 mm)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			212,90
16		Şina lazemlenia na 5 podklučeniı 140x20x3 mm, međ GZŞ 4x20 mm	buc			291,66
	000632-3	Şina lazemlenia na 5 podklučeniı 140x20x3 mm, međ GZŞ 4x20 mm	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			583,32
		2.1.4. Diferite				
17	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (источник бесперебойного питания TRIMOD HE 60 kVA Legrand)	buc			1 117,11
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	955,46
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	5 000,00	1,50
	1010801	Şirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	12 500,00	1,25
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	0,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	25,00	7,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	15,00	0,30
	5	Masa utilajului	t	0,0010	2 000,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	25,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	80,00	4,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			2 234,22
		2.1.5. PEG1				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x800x300mm, ЩМП-100.80.30 УХЛ3 IP31)	buc			860,85
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 500,00	312,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			860,85
19	08-03-521-15	Intreupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (întreupator-separator de sarcina ВР32И-31В31251-250А)	buc			309,01
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	30,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			309,01
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			532,26
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 50A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			212,90
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA)	buc			107,65
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			107,65
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
25		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc			291,66
	000632-3	Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			583,32
		2.1.6. PEG2				
26	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x800x300mm, ЩМП-100.80.30 УХЛ3 IP31)	buc			860,85
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 500,00	312,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			860,85
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intreruptor-separator de sarcina ВР32И-31В31251-250А)	buc			309,01
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	30,00	1,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			309,01
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			745,16
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			212,90
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
32		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc			291,66
	000632-3	Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			583,32
		2.1.7. PEG3				
33	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc			860,85

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (carcasa metalica cu panou de montaj 1000x800x300mm, ЩМП-100.80.30 УХЛЗ IP31)				
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 500,00	312,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			860,85
34	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (intrerupator-separator de sarcina ВР32И-31В71250-100А)	buc			309,00
	1	Muncitor	h-om	2,8100	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	30,00	1,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	100,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			618,00
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			745,16
36		Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc			291,66
	000632-3	Шина заземления на 5 подключений 140x20x3 мм, медь ГЗШ 4x20 мм	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			583,32
		2.1.8. PE1				
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		Total	lei			497,67
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			106,45
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			958,07
40		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		Total	lei			45,00
41		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		Total	lei			204,17
42		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			10,00
		2.1.9. PE2				
43	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		Total	lei			497,67
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			106,45
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			958,07
46		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		Total	lei			45,00
47		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			204,17
48		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.10. PE3				
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЦПН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			425,81
52		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
53		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		<i>Total</i>	lei			204,17
54		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.11. PE4				
55	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЦПН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			497,67
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			958,07
58		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
59		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		<i>Total</i>	lei			204,17
60		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.12. PE5				
61	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЦРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			319,36
64		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
65		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			204,17
66		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.13. PE6				
67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЦПН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 3P В 16А 6kA RX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			319,36
70		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
71		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		<i>Total</i>	lei			204,17
72		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.14. PE7				
73	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЦПН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			497,67
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			319,36
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			638,71
77		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
78		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		<i>Total</i>	lei			204,17
79		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.15. PE8				
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 12 модулей ЦРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			638,71
83		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45,00
84		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		<i>Total</i>	lei			204,17
85		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.1.16. PE9				
86	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит распределительный навесной на 24 модуля ЦРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31)	buc			497,67
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 500,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			497,67
87	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			106,45
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3)	buc			106,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			638,71
89		Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc			22,50
	000632-1A	Шина нулевая 8x12мм 14/2	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			45,00
90		Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			204,17
	000632-4	Шина соединительная L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	204,17	204,17
		<i>Total</i>	lei			204,17
91		Изолятор шинный SM25	buc			5,00
	000632-2B	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
		2.2. Кабельные изделия				
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa l m pina la: 1 kg	100 m			1 707,74
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 500,00	0,50
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 500,00	9,99
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	28 000,00	1,68
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	78,00	0,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	80,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Crucuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	80,00	240,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	80,00	240,00
		Total	lei			25 650,26
93		Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			24,75
	000632-5	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,75	24,75
		Total	lei			26 061,75
94		Cablu BBГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2	m			99,92
	000632-6	Cablu BBГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2	m	1,0000	99,92	99,92
		Total	lei			44 864,08
95	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 801,10
	1	Muncitor	h-om	18,3000	94,60	1 731,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 500,00	9,80
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	28 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	78,00	0,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	80,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	300,00	168,00
	030203	Crucuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	80,00	340,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	80,00	340,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	300,00	168,00
		Total	lei			1 428,56
96		Cablu BBГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m			658,33
	000632-7	Cablu BBГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2	m	1,0000	658,33	658,33
		Total	lei			33 574,83
97	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			4 780,57
	1	Muncitor	h-om	28,8000	94,60	2 724,47
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 500,00	8,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	28 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	78,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	80,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	300,00	489,00
	030203	Crucuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	80,00	513,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	80,00	513,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	300,00	489,00
		Total	lei			1 434,17
98		Cablu BBГнг-LS-0.66 4x95.0 mm2	m			1 508,33
	000632-8	Cablu BBГнг-LS-0.66 4x95.0 mm2	m	1,0000	1 508,33	1 508,33
		Total	lei			45 249,90
99		Наконечник медный луженый для кабеля сечением 35 мм2 ТМЛ 35-8-9	buc			6,83
	000632-9	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 35 мм2 ТМЛ 35-8-9	buc	1,0000	6,83	6,83
		Total	lei			273,20
100		Наконечник медный луженый для кабеля сечением 95 мм2 ТМЛ 95-10-15	buc			35,00
	000632-10	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 95 мм2 ТМЛ 95-10-15	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			1 400,00
		2.3. Электроустановочные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
101	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 343,27
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,73
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	30,00	30,93
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,00	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			651,49
102		Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, 250В,16А, IP20 РС 20-3-0	buc			65,00
	000632-11	Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, 250В,16А, IP20 РС 20-3-0	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			975,00
103	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 362,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	19,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,61
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	30,00	30,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,00	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			785,28
104		Розетка двухполюсная для открытой установки двухместная, Priza 2x2P+E Forix	buc			78,00
	000632-12	Розетка двухполюсная для открытой установки двухместная, Priza 2x2P+E Forix	buc	1,0000	78,00	78,00
		<i>Total</i>	lei			1 404,00
105	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (блок розеточный 5-и местный 5X2P+T 16А fara cablu)	100 buc			6 907,39
	1	Muncitor	h-om	69,4000	94,60	6 565,22
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			1 243,33
106		Блок розеточный 5-и местный 5X2P+T 16А fara cablu	buc			145,00
	000632-13	Блок розеточный 5-и местный 5X2P+T 16А fara cablu	buc	1,0000	145,00	145,00
		<i>Total</i>	lei			2 610,00
107		Коробка монтажная для открытой установки (6 вводов) КМ41233	buc			17,92
	000632-14	Коробка монтажная для открытой установки (6 вводов) КМ41233	buc	1,0000	17,92	17,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			107,52
		2.4. Электромонтажные изделия				
108	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 015,03
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,75	150,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			5 480,89
109		Кабель-канал ELECOR 25x25x2000 mm СКК10-025-025-1-K01	m			12,00
	000632-15	Кабель-канал ELECOR 25x25x2000 mm СКК10-025-025-1-K01	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			2 472,00
110		Кабель-канал ELECOR 60x40x2000 mm СКК10-060-040-1-K01-018	m			60,00
	000632-16	Кабель-канал ELECOR 60x40x2000 mm СКК10-060-040-1-K01-018	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			3 960,00
111	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			7 029,34
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	2 781,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	2,00	25,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	30,00	12,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	327,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	350,00	3 192,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	25,00	54,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		<i>Total</i>	lei			14 128,98
112		Лоток неперфорированный 50x50x3000	m			55,00
	000632-17	Лоток неперфорированный 50x50x3000	m	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			8 250,00
113		Лоток неперфорированный 50x100x3000	m			75,00
	000632-18	Лоток неперфорированный 50x100x3000	m	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			1 125,00
114		Лоток неперфорированный 50x150x3000	m			98,00
	000632-19	Лоток неперфорированный 50x150x3000	m	1,0000	98,00	98,00
		<i>Total</i>	lei			3 528,00
115		Крышка для лотка 50x3000	m			32,42
	000632-20	Крышка для лотка 50x3000	m	1,0000	32,42	32,42
		<i>Total</i>	lei			4 863,00
116		Крышка для лотка 100x3000	m			51,58
	000632-21	Крышка для лотка 100x3000	m	1,0000	51,58	51,58
		<i>Total</i>	lei			773,70
117		Крышка для лотка 150x3000	m			67,92
	000632-22	Крышка для лотка 150x3000	m	1,0000	67,92	67,92
		<i>Total</i>	lei			2 445,12
		3. Utilaj				
		3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		3.1.1. C1				

1	2	3	4	5	6	7
118		Щит распределительный металлический навесной 300х300х220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc			716,67
	000632-23	Щит распределительный металлический навесной 300х300х220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	716,67	716,67
		<i>Total</i>	lei			716,67
119		Выключатель разъединитель модульного типа Vistop 63A, 690V, 3P Legrand	buc			1 750,00
	000632-24	Выключатель разъединитель модульного типа Vistop 63A, 690V, 3P Legrand	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		3.1.2. C2				
120		Щит распределительный металлический навесной 300х300х220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc			716,67
	000632-23	Щит распределительный металлический навесной 300х300х220мм, ЩМП-30.30.20 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	716,67	716,67
		<i>Total</i>	lei			716,67
121		Выключатель разъединитель модульного типа Vistop 63A, 690V, 3P Legrand	buc			1 750,00
	000632-24	Выключатель разъединитель модульного типа Vistop 63A, 690V, 3P Legrand	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		3.1.3. C3				
122		Щит распределительный металлический навесной 1000х600х300мм, ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP31	buc			3 416,67
	000632-25	Щит распределительный металлический навесной 1000х600х300мм, ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	3 416,67	3 416,67
		<i>Total</i>	lei			3 416,67
123		Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc			916,66
	000632-26	Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc	1,0000	916,66	916,66
		<i>Total</i>	lei			2 749,98
		3.1.4. Diferite				
124		Источник бесперебойного питания 60 кВА напольного исполнения, TRIMOD HE 60 kVA Legrand	buc			500 000,00
	000632-27	Источник бесперебойного питания 60 кВА напольного исполнения, TRIMOD HE 60 kVA Legrand	buc	1,0000	500 000,00	500 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000 000,00
		3.1.5. PEG1				
125		Щит распределительный металлический навесной 1000х800х300мм, ЩМП-100.80.30 УХЛЗ IP31	buc			4 000,00
	000632-28	Щит распределительный металлический навесной 1000х800х300мм, ЩМП-100.80.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
126		Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc			916,66
	000632-26	Выключатель разъединитель ВР32И-31В31251-250А	buc	1,0000	916,66	916,66
		<i>Total</i>	lei			916,66
127		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc			3 166,66

1	2	3	4	5	6	7
	000632-29	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 166,66	3 166,66
		Total	lei			15 833,30
128		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 50A 25kA Legrand	buc			3 166,66
	000632-30	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 50A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 166,66	3 166,66
		Total	lei			3 166,66
129		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA Legrand	buc			2 833,33
	000632-31	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA Legrand	buc	1,0000	2 833,33	2 833,33
		Total	lei			5 666,66
130		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA Legrand	buc			3 000,00
	000632-32	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
131		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA Legrand	buc			3 041,66
	000632-33	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 041,66	3 041,66
		Total	lei			3 041,66
		3.1.6. PEG2				
132		Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЦМП-100.80.30 УХЛЗ IP31	buc			4 000,00
	000632-28	Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЦМП-100.80.30 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		Total	lei			4 000,00
133		Выключатель разьединитель ВР32И-31В31251-250А	buc			916,66
	000632-26	Выключатель разьединитель ВР32И-31В31251-250А	buc	1,0000	916,66	916,66
		Total	lei			916,66
134		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc			3 166,66
	000632-29	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 166,66	3 166,66
		Total	lei			22 166,62
135		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA Legrand	buc			2 833,33
	000632-31	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 63A 25kA Legrand	buc	1,0000	2 833,33	2 833,33
		Total	lei			2 833,33
136		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA Legrand	buc			3 000,00
	000632-32	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 100A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			6 000,00
137		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA Legrand	buc			3 041,66
	000632-33	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 160A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 041,66	3 041,66
		Total	lei			3 041,66
		3.1.7. PEG3				
138		Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЦМП-100.80.30 УХЛЗ IP31	buc			4 000,00
	000632-28	Щит распределительный металлический навесной 1000x800x300мм, ЦМП-100.80.30	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛЗ IP31				
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
139		Выключатель разъединитель ВР32И-31В71250-100А	buc			633,33
	000632-34	Выключатель разъединитель ВР32И-31В71250-100А	buc	1,0000	633,33	633,33
		<i>Total</i>	lei			1 266,66
140		Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc			3 166,66
	000632-29	Выключатель автоматический DPXP 160 3P 40A 25kA Legrand	buc	1,0000	3 166,66	3 166,66
		<i>Total</i>	lei			22 166,62
		3.1.8. PE1				
141		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc			982,50
	000632-35	Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
		<i>Total</i>	lei			982,50
142		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc			291,66
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
143		Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc			144,16
	000632-37	Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	144,16	144,16
		<i>Total</i>	lei			1 297,44
		3.1.9. PE2				
144		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc			982,50
	000632-35	Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
		<i>Total</i>	lei			982,50
145		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc			291,66
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
146		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc			691,66
	000632-38	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc	1,0000	691,66	691,66
		<i>Total</i>	lei			6 224,94
		3.1.10. PE3				
147		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc			700,00
	000632-39	Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
148		Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc			291,66
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2М, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
149		Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc			144,16
	000632-37	Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	144,16	144,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			576,64
		3.1.11. PE4				
150		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc			982,50
	000632-35	Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
		<i>Total</i>	lei			982,50
151		Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc			291,66
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
152		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc			691,66
	000632-38	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc	1,0000	691,66	691,66
		<i>Total</i>	lei			6 224,94
		3.1.12. PE5				
153		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc			700,00
	000632-39	Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
154		Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand	buc			283,33
	000632-40	Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	283,33	283,33
		<i>Total</i>	lei			283,33
155		Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc			144,16
	000632-37	Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	144,16	144,16
		<i>Total</i>	lei			432,48
		3.1.13. PE6				
156		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc			700,00
	000632-39	Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
157		Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand	buc			283,33
	000632-40	Выключатель нагрузки 3P 20A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	283,33	283,33
		<i>Total</i>	lei			283,33
158		Выключатель автоматический 3P B 16A 6kA RX3 Legrand	buc			325,00
	000632-41	Выключатель автоматический 3P B 16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	325,00	325,00
		<i>Total</i>	lei			975,00
		3.1.14. PE7				
159		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc			982,50
	000632-35	Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
		<i>Total</i>	lei			982,50
160		Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc			291,66

1	2	3	4	5	6	7
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
161		Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc			144,16
	000632-37	Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	144,16	144,16
		<i>Total</i>	lei			432,48
162		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc			691,66
	000632-38	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc	1,0000	691,66	691,66
		<i>Total</i>	lei			4 149,96
		3.1.15. PE8				
163		Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc			700,00
	000632-39	Щит распределительный навесной на 12 модулей ЩРН-12мз-0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			700,00
164		Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc			291,66
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
165		Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc			144,16
	000632-37	Выключатель автоматический 1P C 16A 6kA RX3 Legrand	buc	1,0000	144,16	144,16
		<i>Total</i>	lei			864,96
		3.1.16. PE9				
166		Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc			982,50
	000632-35	Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРН-24зк-1 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	982,50	982,50
		<i>Total</i>	lei			982,50
167		Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc			291,66
	000632-36	Выключатель нагрузки 3P 32A 2M, DX3 Legrand	buc	1,0000	291,66	291,66
		<i>Total</i>	lei			291,66
168		Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc			691,66
	000632-38	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+NR 16A 30mA DX3 Legrand	buc	1,0000	691,66	691,66
		<i>Total</i>	lei			4 149,96

APROBAT:

Intocmit
SRL "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.