

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare WC et 1-4, in cadrul LT "Mihai Eminescu", str. Varsoviei 2, mun. Chișinău****Valoarea de deviz 1 357 205,02 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. WC et.1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	20,5000	48,88	1 002,04
					48,88	1 002,04
2	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	20,5000	23,89	489,74
					11,96	245,18
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,5000	3,55	72,78
					1,56	31,98
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,5000	343,26	7 036,73
					114,40	2 345,20
		<i>Total</i>	lei			8 601,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 601,29 3 624,40
		1.1.2. Pereti				
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	102,0000	83,39	8 505,52
					83,20	8 486,40
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,0500	69,37	419,66
					68,64	415,27
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	102,0000	14,76	1 506,03
					14,04	1 432,08

1	2	3	4	5	6	7
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	102,0000	17,16 7,28	1 749,89 742,56
9	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	40,0000	23,00 13,52	919,90 540,80
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,0000	123,45 88,40	12 592,25 9 016,80
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, K=2 pentru grosimea dinala de 30mm	m2	102,0000	27,35 13,52	2 789,70 1 379,04
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	102,0000	400,50 127,40	40 851,00 12 994,80
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	109,46 26,00	218,92 52,00
		<i>Total</i>	lei			69 552,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 552,87 35 059,75
		1.1.3. Pardoseli				
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,5000	41,68 40,56	854,54 831,48
15	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,8000	461,95 460,20	831,51 828,36
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,5000	16,62 15,60	340,81 319,80

1	2	3	4	5	6	7
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogruud" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,5000	17,16 7,28	351,70 149,24
18	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	12,0000	23,00 13,52	275,97 162,24
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,5000	82,13 36,40	1 683,64 746,20
20	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	20,5000	27,57 12,48	565,10 255,84
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	23,0000	149,03 45,76	3 427,75 1 052,48
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,5000	449,54 130,00	9 215,50 2 665,00
		<i>Total</i>	lei			17 546,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 546,52 7 010,64
		1.1.4. Timplarie				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	21,84 21,84	123,84 123,84
24	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	2 877,99 55,12	16 318,23 312,53
25	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si	m2	24,1000	1 769,06 69,16	42 634,24 1 666,76

1	2	3	4	5	6	7
		foi de usa				
		<i>Total</i>	lei			59 076,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 076,31 2 103,13
		1.1.5. Lucrari sanitare				
26	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	96,20 96,20	577,20 577,20
27	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	57,20 57,20	57,20 57,20
28	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	15,60 15,60	468,00 468,00
29	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	41,08 41,08	821,60 821,60
30	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11,0000	101,12 19,76	1 112,31 217,36
31	SB09E	Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm	buc	2,0000	39,82 14,56	79,64 29,12
32	SB10E	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000	67,79 16,64	474,52 116,48
33	SB11C	Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm	buc	1,0000	81,14 19,76	81,14 19,76
34	SB09E	Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	37,02 14,56	296,16 116,48
35	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm	buc	7,0000	49,83 4,16	348,81 29,12

1	2	3	4	5	6	7
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,0000	44,92 13,00	494,08 143,00
37	SB10C	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	34,73 13,00	173,64 65,00
38	SB09C	Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	17,90 11,44	214,84 137,28
39	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	86,71 39,00	1 560,72 702,00
40	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000	100,04 39,00	1 600,64 624,00
41	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000	1 888,81 218,40	9 444,06 1 092,00
42	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,0000	1 399,55 98,80	6 997,73 494,00
43	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	2 072,56 158,60	4 145,11 317,20
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	5,0000	798,80 85,80	3 994,00 429,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
45	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19,0000	61,72 18,72	1 172,59 355,68
46	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	5,0000	1 138,11 36,40	5 690,54 182,00
47	SE59A	Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W 220V	buc	5,0000	1 139,63 18,20	5 698,14 91,00
48	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun lichid)	buc	5,0000	395,30 17,16	1 976,52 85,80
49	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Cuier)	buc	7,0000	294,41 20,80	2 060,86 145,60
50	SE24A	Set suport, bara prentu persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar) Montarea	buc	1,0000	163,28 163,28	163,28 163,28
		<i>Total</i>	lei			49 703,33
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				49 703,33 7 479,16
		1.1.6. Incalzirea				
51	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,0000	25,16 15,60	201,32 124,80
52	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,0000	6,24 6,24	12,48 12,48
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	8,0000	49,98 20,80	399,84 166,40

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
54	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 1"	buc	4,0000	131,95 10,40	527,78 41,60
55	IB05B	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,0000	1 135,21 130,00	2 270,42 260,00
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,32 7,80	133,28 31,20
57	IC50A	Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000	53,02 7,80	212,07 31,20
58	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,0000	60,83 10,40	486,61 83,20
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	26,94 5,20	53,89 10,40
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	257,36 9,36	1 029,44 37,44
61	IC38B	Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	117,93 9,36	235,86 18,72
		<i>Total</i>	lei			5 562,99
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 562,99 817,44
		1.1.7. Retele electrice				
62	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
63	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	10,0000	9,27 7,80	92,67 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
64	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,0000	5,20 5,20	780,00 780,00
65	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,0000	20,85 15,60	3 127,13 2 340,00
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	11,44 11,44	57,20 57,20
67	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72
68	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000	10,42 8,32	1 042,00 832,00
		<i>Total</i>	lei			5 195,72
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 195,72 4 183,92
		1.1.8. Diverse				
69	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0000	46,28 46,28	231,40 231,40
70	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	5,0000	96,00 26,00	480,00 130,00
71	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	57,72 57,72	288,60 288,60
72	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,0000	108,52 0,00	542,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 542,62
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 542,62 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			216 781,65
		Total WC et.1 Inclusiv salariu				216 781,65 60 928,44
		1.2. WC et.2				
		1.2.1. Tavane				
73	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	20,3000	48,88	992,26
					48,88	992,26
74	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	20,3000	23,89	484,97
					11,96	242,79
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,3000	3,55	72,06
					1,56	31,67
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,3000	343,25	6 968,07
					114,40	2 322,32
		<i>Total</i>	lei			8 517,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 517,36 3 589,04
		1.2.2. Pereti				
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	105,2000	83,39	8 772,36
					83,20	8 752,64
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,0500	69,37	419,66
					68,64	415,27
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	105,2000	14,77	1 553,28
					14,04	1 477,01
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	105,2000	17,16	1 804,80
					7,28	765,86
81	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	40,0000	23,00	919,90
					13,52	540,80
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,2000	123,45	12 987,30
					88,40	9 299,68
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, K=2 pentru	m2	105,2000	27,35	2 877,22
					13,52	1 422,30

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea dinala de 30mm				
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	105,2000	400,50 127,40	42 132,60 13 402,48
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	109,46 26,00	218,92 52,00
		<i>Total</i>	lei			71 686,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 686,04 36 128,04
		1.2.3. Pardoseli				
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,3000	41,68 40,56	846,20 823,36
87	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,8000	461,95 460,20	831,51 828,36
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,3000	16,63 15,60	337,49 316,68
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,3000	17,16 7,28	348,25 147,78
90	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	12,0000	23,00 13,52	275,97 162,24
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,3000	82,13 36,40	1 667,23 738,92
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	20,3000	27,57 12,48	559,60 253,34

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm				
93	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	23,2000	149,03 45,76	3 457,55 1 061,63
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,3000	449,54 130,00	9 125,58 2 639,00
		<i>Total</i>	lei			17 449,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 449,38 6 971,31
		1.2.4. Timplarie				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	21,84 21,84	123,84 123,84
96	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	2 877,99 55,12	16 318,23 312,53
97	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	24,1000	1 769,06 69,16	42 634,24 1 666,76
		<i>Total</i>	lei			59 076,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 076,31 2 103,13
		1.2.5. Lucrari sanitare				
98	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	96,20 96,20	577,20 577,20
99	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	57,20 57,20	57,20 57,20
100	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	15,60 15,60	468,00 468,00

1	2	3	4	5	6	7
101	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	41,08 41,08	821,60 821,60
102	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11,0000	101,12 19,76	1 112,31 217,36
103	SB09E	Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm	buc	2,0000	39,82 14,56	79,64 29,12
104	SB10E	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000	67,79 16,64	474,52 116,48
105	SB11C	Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm	buc	1,0000	81,14 19,76	81,14 19,76
106	SB09E	Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	37,02 14,56	296,16 116,48
107	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm	buc	7,0000	49,83 4,16	348,81 29,12
108	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,0000	44,92 13,00	494,08 143,00
109	SB10C	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	34,73 13,00	173,64 65,00
110	SB09C	Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	17,90 11,44	214,84 137,28
111	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	18,0000	86,71	1 560,72

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm			39,00	702,00
112	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000	100,04 39,00	1 600,64 624,00
113	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000	1 888,81 218,40	9 444,06 1 092,00
114	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,0000	1 399,55 98,80	6 997,73 494,00
115	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	2 072,56 158,60	4 145,11 317,20
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	798,80 85,80	3 994,00 429,00
117	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19,0000	61,72 18,72	1 172,59 355,68
118	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	5,0000	1 138,11 36,40	5 690,54 182,00
119	SE59A	Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W 220V	buc	5,0000	1 139,63 18,20	5 698,14 91,00
120	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta	buc	5,0000	395,30	1 976,52

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun lichid)			17,16	85,80
121	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Cuier)	buc	7,0000	294,41 20,80	2 060,86 145,60
122	SE24A	Set suport, bara pentru persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar) Montarea	buc	1,0000	163,28 163,28	163,28 163,28
		<i>Total</i>	lei			49 703,33
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				49 703,33 7 479,16
		1.2.6. Incalzirea				
123	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,0000	25,16 15,60	201,32 124,80
124	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,0000	6,24 6,24	12,48 12,48
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	49,98 20,80	399,84 166,40
126	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 1"	buc	4,0000	131,95 10,40	527,78 41,60
127	IB05B	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,0000	1 135,21 130,00	2 270,42 260,00
128	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,32 7,80	133,28 31,20
129	IC50A	Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000	53,02 7,80	212,07 31,20

1	2	3	4	5	6	7
130	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,0000	60,83 10,40	486,61 83,20
131	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	26,94 5,20	53,89 10,40
132	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	257,36 9,36	1 029,44 37,44
133	IC38B	Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	117,93 9,36	235,86 18,72
		<i>Total</i>	lei			5 562,99
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 562,99 817,44
		1.2.7. Retele electrice				
134	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
135	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	9,27 7,80	92,67 78,00
136	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,0000	5,20 5,20	780,00 780,00
137	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,0000	20,85 15,60	3 127,13 2 340,00
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	11,44 11,44	57,20 57,20
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
140	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000	10,42 8,32	1 042,00 832,00
		<i>Total</i>	lei			5 195,72
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 195,72 4 183,92
		1.2.8. Diverse				
141	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0000	46,28 46,28	231,40 231,40
142	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	5,0000	96,00 26,00	480,00 130,00
143	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	57,72 57,72	288,60 288,60
144	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,0000	108,52 0,00	542,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 542,62
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 542,62 650,00
		<i>Total</i>	lei			218 733,75
		Total WC et.2 Inclusiv salariu				218 733,75 61 922,04
		1.3. WC et.3				
		1.3.1. Tavane				
145	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	20,1500	48,88 48,88	984,94 984,94
146	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	20,1500	23,89 11,96	481,38 240,99
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,1500	3,55 1,56	71,53 31,43
148	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,1500	343,25 114,40	6 916,58 2 305,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 454,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 454,43 3 562,52
		1.3.2. Pereti				
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	102,8500	83,39 83,20	8 576,41 8 557,12
150	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,0500	69,37 68,64	419,66 415,27
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	102,8500	14,76 14,04	1 518,58 1 444,01
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	102,8500	17,16 7,28	1 764,48 748,75
153	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	40,0000	23,00 13,52	919,90 540,80
154	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,8500	123,45 88,40	12 697,20 9 091,94
155	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, K=2 pentru grosimea dinala de 30mm	m2	102,8500	27,35 13,52	2 812,95 1 390,53
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	102,8500	400,50 127,40	41 191,44 13 103,09
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	109,46 26,00	218,92 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			70 119,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 119,54 35 343,51
		1.3.3. Pardoseli				
158	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,1500	41,68 40,56	839,95 817,28
159	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,8000	461,95 460,20	831,51 828,36
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,1500	16,62 15,60	334,99 314,34
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,1500	17,16 7,28	345,69 146,69
162	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	12,0000	23,00 13,52	275,97 162,24
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,1500	82,13 36,40	1 654,91 733,46
164	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	20,1500	27,57 12,48	555,45 251,47
165	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	24,1000	149,03 45,76	3 591,69 1 102,82
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,1500	449,54 130,00	9 058,15 2 619,50
		<i>Total</i>	lei			17 488,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 488,31 6 976,16

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Timplarie				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	21,84 21,84	123,84 123,84
168	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	2 877,99 55,12	16 318,23 312,53
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	24,1000	1 769,06 69,16	42 634,24 1 666,76
		<i>Total</i>	lei			59 076,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 076,31 2 103,13
		1.3.5. Lucrari sanitare				
170	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	96,20 96,20	577,20 577,20
171	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	57,20 57,20	57,20 57,20
172	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	15,60 15,60	468,00 468,00
173	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	41,08 41,08	821,60 821,60
174	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11,0000	101,12 19,76	1 112,31 217,36
175	SB09E	Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm	buc	2,0000	39,82 14,56	79,64 29,12
176	SB10E	Teu din material plastic pentru	buc	7,0000	67,79	474,52

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			16,64	116,48
177	SB11C	Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm	buc	1,0000	81,14 19,76	81,14 19,76
178	SB09E	Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	37,02 14,56	296,16 116,48
179	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm	buc	7,0000	49,83 4,16	348,81 29,12
180	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,0000	44,92 13,00	494,08 143,00
181	SB10C	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	34,73 13,00	173,64 65,00
182	SB09C	Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	17,90 11,44	214,84 137,28
183	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	86,71 39,00	1 560,72 702,00
184	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000	100,04 39,00	1 600,64 624,00
185	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	5,0000	1 888,81 218,40	9 444,06 1 092,00

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,0000	1 399,55 98,80	6 997,73 494,00
187	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	2 072,56 158,60	4 145,11 317,20
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	798,80 85,80	3 994,00 429,00
189	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19,0000	61,72 18,72	1 172,59 355,68
190	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	5,0000	1 138,11 36,40	5 690,54 182,00
191	SE59A	Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W 220V	buc	5,0000	1 139,63 18,20	5 698,14 91,00
192	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun lichid)	buc	5,0000	395,30 17,16	1 976,52 85,80
193	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Cuier)	buc	7,0000	294,41 20,80	2 060,86 145,60
194	SE24A	Set suport, bara prentu persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar) Montarea	buc	1,0000	163,28 163,28	163,28 163,28
		<i>Total</i>	lei			49 703,33
		Total Lucrari sanitare				49 703,33

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 479,16
		1.3.6. Incalzirea				
195	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,0000	25,16 15,60	201,32 124,80
196	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,0000	6,24 6,24	12,48 12,48
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	49,98 20,80	399,84 166,40
198	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 1"	buc	4,0000	131,95 10,40	527,78 41,60
199	IB05B	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,0000	1 135,21 130,00	2 270,42 260,00
200	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,32 7,80	133,28 31,20
201	IC50A	Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000	53,02 7,80	212,07 31,20
202	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,0000	60,83 10,40	486,61 83,20
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	26,94 5,20	53,89 10,40
204	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	257,36 9,36	1 029,44 37,44
205	IC38B	Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	117,93 9,36	235,86 18,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 562,99
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 562,99 817,44
		1.3.7. Retele electrice				
206	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
207	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	9,27 7,80	92,67 78,00
208	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,0000	5,20 5,20	780,00 780,00
209	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,0000	20,85 15,60	3 127,13 2 340,00
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	11,44 11,44	57,20 57,20
211	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72
212	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000	10,42 8,32	1 042,00 832,00
		<i>Total</i>	lei			5 195,72
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				5 195,72 4 183,92
		1.3.8. Diverse				
213	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0000	46,28 46,28	231,40 231,40
214	TrB22C1A	Transportul materialelor cu	t	5,0000	96,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	2	macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m			26,00	130,00
215	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	57,72	288,60
					57,72	288,60
216	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,0000	108,52	542,62
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 542,62
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 542,62 650,00
		<i>Total</i>	lei			217 143,25
		Total WC et.3 Inclusiv salariu				217 143,25 61 115,84
		1.4. WC et.4				
		1.4.1. Tavane				
217	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong	m2	19,8500	48,88	970,26
					48,88	970,26
218	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	19,8500	23,89	474,22
					11,96	237,41
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,8500	3,55	70,47
					1,56	30,97
220	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,8500	343,26	6 813,62
					114,40	2 270,84
		<i>Total</i>	lei			8 328,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 328,57 3 509,48
		1.4.2. Pereti				
221	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	101,2300	83,39	8 441,32
					83,20	8 422,34
222	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,0500	69,37	419,66
					68,64	415,27
223	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	101,2300	14,76	1 494,66
					14,04	1 421,27
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	101,2300	17,16	1 736,67

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti			7,28	736,95
225	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	40,0000	23,00 13,52	919,90 540,80
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,2300	123,45 88,40	12 497,19 8 948,73
227	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, K=2 pentru grosimea dinala de 30mm	m2	101,2300	27,35 13,52	2 768,69 1 368,63
228	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	101,2300	400,50 127,40	40 542,60 12 896,70
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	109,46 26,00	218,92 52,00
		<i>Total</i>	lei			69 039,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 039,61 34 802,69
		1.4.3. Pardoseli				
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,8500	41,69 40,56	827,45 805,12
231	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,8000	461,95 460,20	831,51 828,36
232	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,8500	16,63 15,60	330,01 309,66

1	2	3	4	5	6	7
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	19,8500	17,16 7,28	340,54 144,51
234	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu	m	12,0000	23,00 13,52	275,97 162,24
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,8500	82,13 36,40	1 630,25 722,54
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	19,8500	27,57 12,48	547,19 247,73
237	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	23,5500	149,03 45,76	3 509,72 1 077,65
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,8500	449,54 130,00	8 923,31 2 580,50
		<i>Total</i>	lei			17 215,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 215,95 6 878,31
		1.4.4. Timplarie				
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	21,84 21,84	123,84 123,84
240	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	2 877,99 55,12	16 318,23 312,53
241	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	24,1000	1 769,06 69,16	42 634,24 1 666,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 076,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 076,31 2 103,13
		1.4.5. Lucrari sanitare				
242	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	96,20 96,20	577,20 577,20
243	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	57,20 57,20	57,20 57,20
244	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	15,60 15,60	468,00 468,00
245	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	41,08 41,08	821,60 821,60
246	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11,0000	101,12 19,76	1 112,31 217,36
247	SB09E	Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm	buc	2,0000	39,82 14,56	79,64 29,12
248	SB10E	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,0000	67,79 16,64	474,52 116,48
249	SB11C	Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm	buc	1,0000	81,14 19,76	81,14 19,76
250	SB09E	Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	37,02 14,56	296,16 116,48
251	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm	buc	7,0000	49,83 4,16	348,81 29,12
252	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	11,0000	44,92	494,08

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			13,00	143,00
253	SB10C	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	34,73 13,00	173,64 65,00
254	SB09C	Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	17,90 11,44	214,84 137,28
255	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	86,71 39,00	1 560,72 702,00
256	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000	100,04 39,00	1 600,64 624,00
257	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000	1 888,81 218,40	9 444,06 1 092,00
258	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,0000	1 399,55 98,80	6 997,73 494,00
259	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	2 072,56 158,60	4 145,11 317,20
260	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	5,0000	798,80 85,80	3 994,00 429,00

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
261	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19,0000	61,72 18,72	1 172,59 355,68
262	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	5,0000	1 138,11 36,40	5 690,54 182,00
263	SE59A	Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W 220V	buc	5,0000	1 139,63 18,20	5 698,14 91,00
264	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun lichid)	buc	5,0000	395,30 17,16	1 976,52 85,80
265	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Cuier)	buc	7,0000	294,41 20,80	2 060,86 145,60
266	SE24A	Set suport, bara pentru persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar) Montarea	buc	1,0000	163,28 163,28	163,28 163,28
		<i>Total</i>	lei			49 703,33
		Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu				49 703,33 7 479,16
		1.4.6. Incalzirea				
267	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,0000	25,16 15,60	201,32 124,80
268	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,0000	6,24 6,24	12,48 12,48
269	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	8,0000	49,98 20,80	399,84 166,40

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
270	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 1"	buc	4,0000	131,95 10,40	527,78 41,60
271	IB05B	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,0000	1 135,21 130,00	2 270,42 260,00
272	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,32 7,80	133,28 31,20
273	IC50A	Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,0000	53,02 7,80	212,07 31,20
274	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,0000	60,83 10,40	486,61 83,20
275	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	26,94 5,20	53,89 10,40
276	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	257,36 9,36	1 029,44 37,44
277	IC38B	Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	117,93 9,36	235,86 18,72
		<i>Total</i>	lei			5 562,99
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 562,99 817,44
		1.4.7. Retele electrice				
278	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	7,80 7,80	78,00 78,00
279	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	9,27 7,80	92,67 78,00

1	2	3	4	5	6	7
280	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,0000	5,20 5,20	780,00 780,00
281	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,0000	20,85 15,60	3 127,13 2 340,00
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,0000	11,44 11,44	57,20 57,20
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,12 3,12	18,72 18,72
284	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000	10,42 8,32	1 042,00 832,00
		<i>Total</i>	lei			5 195,72
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				5 195,72 4 183,92
		1.4.8. Diverse				
285	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0000	46,28 46,28	231,40 231,40
286	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	5,0000	96,00 26,00	480,00 130,00
287	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	57,72 57,72	288,60 288,60
288	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,0000	108,52 0,00	542,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 542,62
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 542,62 650,00
		<i>Total</i>	lei			215 665,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC et.4 Inclusiv salariu				215 665,10 60 424,13
		<i>Total</i>	lei			868 323,75
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			58 653,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			18 538,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			56 730,97
		<i>Total</i>				1 002 247,02
		<i>Venit</i>	3 %			30 067,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 032 314,43 244 390,45
		2. Lucrari de montare				
		2.1. WC 1				
289	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	143,26 81,12	573,03 324,48
290		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	3,0000	34,50 0,00	103,50 0,00
291		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,50 0,00	34,50 0,00
292	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	433,85 350,48	433,85 350,48
293		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2	m	100,0000	12,79 0,00	1 279,00 0,00
294	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,5000	521,05 408,72	781,58 613,08
295		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2	m	150,0000	22,75 0,00	3 412,50 0,00
296	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	2,5000	1 486,93 618,80	3 717,32 1 547,00

1	2	3	4	5	6	7
297		Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	250,0000	4,20 0,00	1 050,00 0,00
298		Cleme de fixare D-20mm	buc	150,0000	1,23 0,00	184,50 0,00
299		Cui diblu cu surub universal SM 6x60	buc	150,0000	0,42 0,00	63,00 0,00
300	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0500	22 361,00 13 884,00	1 118,05 694,20
301		Corp de iluminat cu lampa LED 32W , IP20, 4000K, dim. 595x595mm	buc	5,0000	496,00 0,00	2 480,00 0,00
302	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	1 854,00 1 674,40	92,70 83,72
303		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	5,0000	39,68 0,00	198,40 0,00
304	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 326,43 1 981,14	162,85 138,68
305		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 250V	buc	7,0000	65,00 0,00	455,00 0,00
306		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,0000	3,24 0,00	38,88 0,00
307	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza distributie	100 buc	0,0200	2 593,00 1 285,50	51,86 25,71
308		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	12,65 0,00	25,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 255,82
		Total WC 1 Inclusiv salariu				16 255,82 3 777,35
		2.2. WC 2				
309	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	143,26 81,12	573,03 324,48

1	2	3	4	5	6	7
310		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	3,0000	34,50 0,00	103,50 0,00
311		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,50 0,00	34,50 0,00
312	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	433,85 350,48	433,85 350,48
313		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2	m	100,0000	12,79 0,00	1 279,00 0,00
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,5000	521,05 408,72	781,58 613,08
315		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2	m	150,0000	22,75 0,00	3 412,50 0,00
316	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	2,5000	1 486,93 618,80	3 717,32 1 547,00
317		Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	250,0000	4,20 0,00	1 050,00 0,00
318		Cleme de fixare D-20mm	buc	150,0000	1,23 0,00	184,50 0,00
319		Cui diblu cu surub universal SM 6x60	buc	150,0000	0,42 0,00	63,00 0,00
320	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0500	22 361,00 13 884,00	1 118,05 694,20
321		Corp de iluminat cu lampa LED 32W , IP20, 4000K, dim. 595x595mm	buc	5,0000	496,00 0,00	2 480,00 0,00
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	1 854,00 1 674,40	92,70 83,72
323		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20,	buc	5,0000	39,68 0,00	198,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10A, 250V				
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 326,43 1 981,14	162,85 138,68
325		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 250V	buc	7,0000	65,00 0,00	455,00 0,00
326		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,0000	3,24 0,00	38,88 0,00
327	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza distributie	100 buc	0,0200	2 593,00 1 285,50	51,86 25,71
328		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	12,65 0,00	25,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 255,82
		Total WC 2 Inclusiv salariu				16 255,82 3 777,35
		2.3. WC 3				
329	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	143,26 81,12	573,03 324,48
330		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	3,0000	34,50 0,00	103,50 0,00
331		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,50 0,00	34,50 0,00
332	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	433,85 350,48	433,85 350,48
333		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2	m	100,0000	12,79 0,00	1 279,00 0,00
334	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,5000	521,05 408,72	781,58 613,08
335		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2	m	150,0000	22,75 0,00	3 412,50 0,00
336	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	2,5000	1 486,93	3 717,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera			618,80	1 547,00
337		Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	250,0000	4,20 0,00	1 050,00 0,00
338		Cleme de fixare D-20mm	buc	150,0000	1,23 0,00	184,50 0,00
339		Cui diblu cu surub universal SM 6x60	buc	150,0000	0,42 0,00	63,00 0,00
340	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0500	22 361,00 13 884,00	1 118,05 694,20
341		Corp de iluminat cu lampa LED 32W , IP20, 4000K, dim. 595x595mm	buc	5,0000	496,00 0,00	2 480,00 0,00
342	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	1 854,00 1 674,40	92,70 83,72
343		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	5,0000	39,68 0,00	198,40 0,00
344	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 326,43 1 981,14	162,85 138,68
345		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 250V	buc	7,0000	65,00 0,00	455,00 0,00
346	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza distributie	100 buc	0,0200	2 593,00 1 285,50	51,86 25,71
347		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	12,65 0,00	25,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 216,94
		Total WC 3 Inclusiv salariu				16 216,94 3 777,35
		2.4. WC 4				
348	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	143,26 81,12	573,03 324,48

1	2	3	4	5	6	7
349		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	3,0000	34,50 0,00	103,50 0,00
350		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,50 0,00	34,50 0,00
351	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	433,85 350,48	433,85 350,48
352		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2	m	100,0000	12,79 0,00	1 279,00 0,00
353	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,5000	521,05 408,72	781,58 613,08
354		Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2	m	150,0000	22,75 0,00	3 412,50 0,00
355	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	2,5000	1 486,93 618,80	3 717,32 1 547,00
356		Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	250,0000	4,20 0,00	1 050,00 0,00
357		Cleme de fixare D-20mm	buc	150,0000	1,23 0,00	184,50 0,00
358		Cui diblu cu surub universal SM 6x60	buc	150,0000	0,42 0,00	63,00 0,00
359	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0500	22 361,00 13 884,00	1 118,05 694,20
360		Corp de iluminat cu lampa LED 32W , IP20, 4000K, dim. 595x595mm	buc	5,0000	496,00 0,00	2 480,00 0,00
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	1 854,00 1 674,40	92,70 83,72
362		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20,	buc	5,0000	39,68 0,00	198,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10A, 250V				
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	2 326,43 1 981,14	162,85 138,68
364		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 250V	buc	7,0000	65,00 0,00	455,00 0,00
365		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,0000	3,24 0,00	38,88 0,00
366	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza distributie	100 buc	0,0200	2 593,00 1 285,50	51,86 25,71
367		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	12,65 0,00	25,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 255,82
		Total WC 4 Inclusiv salariu				16 255,82 3 777,35
		<i>Total</i>	lei			64 984,40
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 626,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 328,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			5 439,38
		<i>Total</i>				75 378,79
		<i>Venit</i>	3 %			2 261,36
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				77 640,15 15 109,40
		3. Utilaj				
		3.1. WC 1				
368		Set suport, bara pentru persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar)		1,0000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 200,00
		Total WC 1 Inclusiv salariu				5 200,00
		3.2. WC 2				
369		Set suport, bara pentru persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar)		1,0000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 200,00
		Total WC 2 Inclusiv salariu				5 200,00
		3.3. WC 3				
370		Set suport, bara prentu persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar)		1,0000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 200,00
		Total WC 3 Inclusiv salariu				5 200,00
		3.4. WC 4				
371		Set suport, bara prentu persoane cu dezabilitati (WC si Lavoar)		1,0000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 200,00
		Total WC 4 Inclusiv salariu				5 200,00
		<i>Total</i>	lei			20 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			249,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 049,60

		Total	lei			1 131 004,18
		Tva	20 %			226 200,84
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 357 205,02 259 499,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)