

Капитальный ремонт дороги по ул.
Чкалова в мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета
Ремонт

Сметная стоимость 4 714 283,39 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	41,16	41,97	1 727,48
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,64	41,97	278,68
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,41	41,97	185,09
4.	7129020012800	Pavator	h-om	12 436,26	41,97	521 949,82
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	70,40	41,97	2 954,70
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 796,49	41,97	75 398,69
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,63	41,97	194,33
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	298,62	41,97	12 533,08
		Итого по затратам труда				615 221,87

Материальные ресурсы:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	10,08	400,00	4 032,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,36	250,00	1 340,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	47,25	250,00	11 812,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	718,20	150,00	107 730,00
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	316,00	380,00	120 080,00
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15 120,00	1,40	21 168,00
7.	2651122100402	Ciment metalurgic curadaosuri M 30 saci S1500	kg	1 178,49	1,40	1 649,89
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	249 480,00	1,40	349 272,00
9.	2652102100737	Var hidratat	kg	148,35	2,50	370,89
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 499,15 8 092,59	102,50 155,00	153 662,88 1 254 351,45
11.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	16,32	600,00	9 792,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	215,75	1 100,00	237 325,00
13.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	2 946,66	110,00	324 132,60
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 227,10	62,00	76 080,20
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	91,35	11,00	1 004,85
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,90	11,00	9,90
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	16,16	800,00	12 928,00
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	189,00	200,00	37 800,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	179,57	13,50	2 424,19



20.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	26,04	13,50	351,52
		Итого по строительным материалам				2 727 317,87

Строительные машины:


1.	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	129,85	350,00	45 447,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,47	700,00	10 129,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	118,42	270,00	31 973,40
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	15,25	308,00	4 697,00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,40	20,00	48,00
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	83,21	206,00	17 141,26
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,80	200,00	3 560,00
		Итого по строительным машинам				112 996,16

Всего:

Прямые затраты	лей.	3 455 535,90
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	138 424,92
Транспорт материалов (ПЗ) * 4 %	4,00 %	109 092,71
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	3 703 053,53
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 3 %	3,00 %	111 091,61
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	3 814 145,14
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	114 424,36
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	3 928 569,50
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	785 713,89

Итого по смете:

4 714 283,39



Составил

_____ (должность, подпись)

Проверил

_____ (должность, подпись)