

**Благоустройство улиц села
Конгаз АТО Гагаузия
ул.Мельничная 330*4,5м (от
ул.Ленина до мельницы)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 780 994,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	14,8500	61,500	913,275
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,8500	103,948	1 543,630
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	148,5000	882,990	131 124,015

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - толщ. 10 см				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t	0,9700	11 444,000	11 100,680
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	m2	1 485,0000	288,537	428 477,362
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	3,3000	331,150	1 092,795
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	330,0000	72,008	23 762,640
		<i>Total</i>	Lei			598 014,397
		Total Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы) Inclusiv salariu				598 014,397 15 704,535

	Total	Lei	598 014,40
	Asigurare sociala	24 %	3 769,09
	Total		601 783,49
	Cheltuieli de regie	5 %	30 089,17
	Total		631 872,66
	Beneficiu de deviz	3 %	18 956,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total				650 828,84
		TVA	20 %			130 165,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				780 994,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 780 994,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	92,8125	70,00	6 496,875
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	111,3750	70,00	7 796,250
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,1630	70,00	1 411,410
		Total manopera				15 704,54

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	209,3850	1 900,00	397 831,500
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,1455	500,00	15 072,750
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	41,5800	500,00	20 790,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	181,0215	500,00	90 510,750
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,6825	450,00	3 007,125
6.	23203226000401	Bitum	t	0,9991	11 000,00	10 990,100
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,5025	10,00	245,025
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,5850	24,00	590,040
		Total materiale de construcții				539 037,29

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2910	380,00	110,580
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8585	550,00	6 522,175
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,9542	380,00	4 542,596
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,1187	380,00	19 045,106
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,6300	380,00	1 379,400
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,8057	900,00	10 625,130
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,2211	450,00	99,495
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1254	450,00	56,430
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5476	350,00	891,660
		Total utilaje de construcții				43 272,57

Total	Lei	598 014,4 0
Asigurare sociala	24 %	3 769,09
Total		601 783,4 9
Cheltuieli de regie	5 %	30 089,17
Total		631 872,6 6
Beneficiu de deviz	3 %	18 956,18
Total		650 828,8 4
TVA	20 %	130 165,7 7
Total deviz:		780 994,6 1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села Конгаз
АТО Гагаузия ул.Мельничная 330*4,5м (от
ул.Ленина до мельницы)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			61,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0800	550,00	44,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,948
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - толщ. 10 см	m3			882,990
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t			11 444,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6 см BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	m2			288,537

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	0,0940	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	2,02
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,15
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			331,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,10
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			72,008
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.