

Investitor  
Obiect**Constructia retelelor de apeduct si canalizare in  
cartierul locativ str.Chisinaului nr.94-102 or. Cricova  
mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1  
Rețele exterioare de canalizare K1.  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Rețele exterioare de canalizae K1.</b> <b>1.1. Земляные работы.</b>		
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,06
3	TsA16 B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	1,21

1	2	3	4	5
	19900			
	71370100 11500	Electrician	h-om	0,12
4	TsC26 A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32
5	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )	100 m3	
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25
6	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
7	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40
8	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,31
9	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	

1	2	3	4	5
		grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,87
10	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09
11	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,82
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39
12	TsF05 B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)	m2	
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,36
	28112368 27395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018
	28112363 10108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003
	20101029 17685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,001
	28731458 87001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149
		<b>1.2. Трубы и фасонные части.</b>		
13	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба	m	

1	2	3	4	5
		канализационная ПБХ SN4 Ф160x4,0)		
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25212167 00504260 4	Труба канализационная ПБХ SN4 Ф160x4,0	m	1,04
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001
14	AcA10 C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Футляр из труб PE L=5,5м SDR 26 PN6 ф225x8,6)	m	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197
	25212167 01001225	Футляр из труб PE L=5,5м SDR 26 PN6 ф225x8,6	m	1,015
	20101029 01170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135
		<b>1.3. Материалы для перепадных стояков.</b>		
15	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы ПБХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")	m	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25216700 5001604	Teava din ПБХ SN-4/SDR41 ф160x4мм	m	1,04
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	м3 осн.к	0,001
16	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы ПБХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)	m	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25216700 5001604	Teava din ПБХ SN-4/SDR41 ф160x4мм	m	1,04
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	м3 осн.к	0,001
17	AcA08	Montarea in pamint, in exteriorul	m	

1	2	3	4	5
	A	cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)		
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25216700 5001604	Teava din ПВХ SN-4/SDR41 ф160x4мм	m	1,04
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	м3 осн.к	0,001
18	AcA53 C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод из ПВХ 45* ф160)	buc	
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,20
	25231567 11111456 0	Отвод из ПВХ 45* ф160	buc	1,01
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08
19	AcA53 C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод из ПВХ 90* ф160)	buc	
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,20
	25231567 11021450 0	Отвод из ПВХ 90* ф160	buc	1,01
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08
20	AcA53 C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник из ПВХ 45* ф160x160)	buc	

1	2	3	4	5
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,20
	25231587 160160	Тройник из ПВХ 45* ф160x160	buc	1,01
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08
21	AcA53 C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка из ПВХ ф160)	buc	
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,20
	25231567 160160	Заглушка из ПВХ ф160x160	buc	1,01
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08
22	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Кронштейн ф160-клипса)	buc	
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,52
	28752742 04040160	Кронштейн ф160-клипса	buc	1,00
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
		<b>1.4. Колодцы.</b>		
23	AcE13 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	
	71360500 12000	Instalator alimentari apă	h-om	9,71
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,16
	26631021 009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,41
	20101029	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13

1	2	3	4	5
	15572			
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,80
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89
24	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=4,5-3,75-(в норме)=0,75м3)	m3	
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	26631021 00001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,025
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
25	AcE13 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, с гидроизоляцией)	m3	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	11,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,76
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072
	26631021 00919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,00
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,20
	23201562 00901	Motorina	kg	1,80
	11110001 00010	Mixtura asfaltica	kg	21,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,80
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,96
	29522700 04030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076

1	2	3	4	5
26	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=0,36-0,26-(в норме)=0,10м3)	m3	
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	26631021 00001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,025
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60
27	AcE14 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=3,51м3)	m3	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,90
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2581
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,70
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068
28	AcE14 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, с учетом лотков V=0,72м3 с гидроизоляцией)	m3	
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,81



1	2	3	4	5
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,35
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1805
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,14
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082
	26631021 00919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,00
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,00
	23201562 00901	Motorina	kg	1,50
	11110001 00010	Mixtura asfaltica	kg	19,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,70
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149
	29522700 04030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИД 10 (Transon-M.S.A)(Vatra)	buc	
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	1,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИД 15	buc	
	26611264 331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	1,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИ 10-3	buc	
	26611264 331893	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	1,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИ 10-6	buc	
	26611264 331892	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	1,00
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИ 10-9	buc	
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИ 15-6	buc	
	26611264 331826	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	1,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat KИ 15-9	buc	
	26611264 338621	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc	1,00
36	Pret de	Elemente din beton armat	buc	

1	2	3	4	5
	piata	prefabricat КЦП1-10-2		
	26611264 3310925	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-2	buc	
	26611264 3731532	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3	buc	
	26611264 3309123	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	1,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc	
	26611264 330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,00
40	CD50 A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3	
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,48
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,92
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,40
41	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip (люки) "Т"	buc	
	66641132 0251111	Costul capacelor din fonta tip "Т"	buc	1,00
42	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	
	12345561 26578192	Стремянки	kg	1,00
43	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,82
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20
44	Pret de	Соединительные элементы МС	kg	

1	2	3	4	5
	piata	(СТОИМОСТЬ)		
	28752742 0000023	Соединительные элементы МС	kg	1,00
45	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)	t	
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,82
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20
46	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3	
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,40
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174
47	DB16 B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	
	71290400 10110	Asfaltator	h-om.	0,09
	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087
48	CF07C 1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	

1	2	3	4	5
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006
		<b>1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=52x0,96=50м2)</b>		
49	DC04 A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,16
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,16
50	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )	m3	
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,60
	29522000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775
51	TsC03 C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35
52	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)	m3	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,90
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10
	41001162 02818	Apa	m3	0,10
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
53	TsC54	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	

1	2	3	4	5
	B	(Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,575
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
54	DB16 F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,004
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,004
55	DB19 E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,094
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<b>1.6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=228x0,96=219м2)</b>		
56	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60
57	TsC54	Strat de fundatie din nisip	m3	

1	2	3	4	5
	A	(Восстановление песчанного основания дороги)		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,90
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10
	41001162 02818	Apa	m3	0,10
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
58	TsC54 B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,575
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
		<b>1.7. Вывоз мусора.</b>		
59	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3	
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60
60	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)