

**Restabilirea sistemului de
iluminat stradal or. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009
Lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 597 277,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.08.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductorilor izolati si corpurilor de iluminat				
1	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*25	1 km	8,5000	17 023,200 1 047,000	144 697,200 8 899,500
2	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*16	1 km	3,1000	15 023,116 1 047,000	46 571,660 3 245,700
3	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами LED	buc	195,0000	841,670 68,700	164 125,650 13 396,500
4	pret ofert	Cirlig universal SOT-29	buc	534,0000	72,000 0,000	38 448,000 0,000
5	pret ofert	Clema de ancora	buc	534,0000	65,000 0,000	34 710,000 0,000
6	pret ofert	Banda inox F-2007	m	1 200,0000	18,000 0,000	21 600,000 0,000
7	pret ofert	Clama inox	buc	1 200,0000	22,000 0,000	26 400,000 0,000
8	pret ofert	Clema KZ	buc	464,0000	40,000 0,000	18 560,000 0,000
9	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и	buc	7,0000	610,000 450,000	4 270,000 3 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		наладка пультов и щитов управления)				
10	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint (Электроиспытания, контроль и наладка устройства заземления)	100 m	116,0000	171,300 168,600	19 870,800 19 557,600
11	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	195,0000	46,900 18,600	9 145,500 3 627,000
		<i>Total</i>	Lei			528 398,810
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			11 672,167
		<i>Транспорт</i>	1 %			4 512,190
		<i>Итого</i>				544 583,167
		<i>Накладные расходы</i>	30 %			15 562,890
		<i>Итого</i>				560 146,057
		<i>Сметная прибыль</i>	1 %			5 601,461
		Total Montarea conductorilor izolati si corpurilor de iluminat Inklusiv salariu				565 747,518 51 876,300
		2. Utilaj				
12	pret. oferta	Dulap BZUM TF-25A	buc	5,0000	900,000 0,000	4 500,000 0,000
13	pret. oferta	Dulap BZUM TF-63A	buc	2,0000	2 100,000 0,000	4 200,000 0,000
14	pret oferta	Contoare electronic 220 V	buc	5,0000	1 200,000 0,000	6 000,000 0,000
15	pret oferta	Contoare electronic 380 V	buc	2,0000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000
16	pret ofert	Dulap ЩМП -300x400x250	buc	7,0000	700,000 0,000	4 900,000 0,000
17	pret ofert	Timer 16 A	buc	7,0000	400,000 0,000	2 800,000 0,000
18	pret ofert	Contactoer КМИ-22510/25A 230В	buc	7,0000	210,000 0,000	1 470,000 0,000
19	pret ofer	Declansator de sarcina BH32/3/32A	buc	7,0000	70,000	490,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
20	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	7,0000	70,000 0,000	490,000 0,000
21	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 32.A B	buc	7,0000	120,000 0,000	840,000 0,000
22	pret ofert	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	7,0000	320,000 0,000	2 240,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31 530,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				31 530,000

		Total	Lei	597 277,52
		597 277,52		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		51 876,30		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)