

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: : **Informația o găsiți în SIA RSAP 21005722**

Denumirea procedurii de achiziție: **Servicii de servizare tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice, aflate la garanția companiilor care le-au livrat și le-au montat (Lotul nr. 2)**

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Modelul articolului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Standarde de referință |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Servicii

| | | | |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| 5070-0000-2 | <p>Lotul nr. II Deservirea tehnică a climatizoarelor și a chillerelor pentru anul 2019, aflate la garanție până la 31,12,2020 Conform Anexei nr.2</p> | <p>Conform Anexei nr. 2</p> | <p>Pentru chillere: Dezasamblarea/asamblarea echipamentului; diagnosticarea termo-fizică a aparatului; verificarea presiunii în partea de jos și de sus a circuitului frigorific, verificarea unităților în regim de testare; examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice și electrice; măsurarea parametrilor: schimbarea temperaturilor aerului de distribuție și evacuare de pe condensator, schimbarea temperaturii apei de distribuție și evacuare de pe vaporizator, temperatura aburilor și a condensului în circuitul frigorific, temperatura de supraîncălzire și răcire a circuitului frigorific, curentul de operare a componentelor electrice ai aparatului de răcire, care alimentează tensiunea. Examinarea condensatorului la murdărie și coroziune în el, curățarea lui. Verificarea cantității (calității) uleiului-vizual. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de pornire-protecție, conexiuni cu cleme. Verificarea senzorilor, termodatelor, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii și ai parametrilor de reglare. Verificarea întăririi și curățarea roților ventilatoarelor. Verificarea racordării conexiunilor electrice. Verificarea elementelor mecanice de fixare a părților mobile, lubrifierea lor. Controlul parametrilor de siguranță. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. Setarea microprocesoarelor. Pentru climatizoare: 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice; 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire; 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire; 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor; 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; 6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului; 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior; 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer; 10. Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; 11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri; 12. Verificarea funcționării sistemului de drenare; 13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelelor) ventilatoarelor; 14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență; 15. Verificarea tensiunii electrice; 16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate); 17. Diagnosticarea blocurilor electronice; 18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate; 19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Deservirea tehnică a climatizoarelor și chillerelor se va efectua 1 dată pe an, lunile aprilie-mai. Garanția la lucrările efectuate este de 8 luni. După efectuarea servizării tehnice va fi prezentat un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele servizate. Dacă parametrii verificați la careva climatizatoare nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Aceste climatizoare vor fi servizate după reparația lor. Prețul unui act de diagnostică va fi de 150 MDL. Termenul-limită de efectuare a servizării tehnice a climatizoarelor – 10 zile din momentul primirii comenzii de la Beneficiar. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturmului, alpinștilor, serviciile de transport.</p> |
|-------------|--|-----------------------------|--|

Semnăt: C. Ștefan - Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chiținău, str. Ștefan Neaga 66

