

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-6****Retea de alimentare cu apa de la PK00+15 la STA  
(Lucrari de reparative a caminelor si montare in camine a fitingurilor)**

Valoarea de deviz 212 623,93 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                     |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                   | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Lucrari de constructie</b>    |                             |  |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                   | CF02D                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat | m2   | 516,160                               | 98,14<br>77,84                        | 50 653,85<br>40 178,41 |
| 2                                   | CN01A                       | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)   | m2   | 516,160                               | 5,17<br>3,46                          | 2 670,94<br>1 785,73   |
| 3                                   | RpAcF01<br>F k=1.5          | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata   | buc  | 21,000                                | 733,26<br>129,74                      | 15 398,48<br>2 724,44  |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                             |  |      |                                       | <b>68 723,27</b>                      |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |                             |  |      |                                       | <b>44 688,58</b>                      |                        |
| <b>2. Tevi si armaturi</b>          |                             |  |      |                                       |                                       |                        |
| 4                                   | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vane, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm   | buc  | 19,000                                | 1 196,51<br>31,71                     | 22 733,75<br>602,55    |
| 5                                   | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vane, la conductele de alimentare cu apa sau de   | buc  | 5,000                                 | 1 050,91<br>31,71                     | 5 254,56<br>158,56     |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|--------|--|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |        | canalizare, avind diametrul de 50 mm   |     |        |                   |                      |
| 6  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica vantuz, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 19,000 | 1 955,71<br>31,71 | 37 158,55<br>602,55  |
| 7  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm                    | buc | 5,000  | 213,52<br>51,32   | 1 067,59<br>256,59   |
| 8  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm                   | buc | 19,000 | 355,27<br>51,32   | 6 750,08<br>975,03   |
| 9  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm  | buc | 5,000  | 177,78<br>60,54   | 888,91<br>302,71     |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm   | buc | 19,000 | 253,26<br>60,54   | 4 812,00<br>1 150,32 |
| 11 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm                  | buc | 11,000 | 281,50<br>51,32   | 3 096,47<br>564,49   |

**Total Tevi si armaturi**

**81 761,91**

**Inclusiv salariu**

**4 612,80**

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 150 485,18 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 11 092,81  |
| Transport                      | 2,00 %   | 2 007,53   |
| Total                          | 100,00 + | 163 585,52 |
| Cheltuieli de regie            | 7,03 %   | 11 500,06  |
| Total                          | 100,00 + | 175 085,58 |
| Beneficiu                      | 1,20 %   | 2 101,03   |
| Total                          | 100,00 + | 177 186,61 |
| TVA                            | 20,00 %  | 35 437,32  |

**Total deviz:**

**212 623,93**

**Inclusiv salariu**

**49 301,38**

Intocmit



(SRL „Fedion Com” or. Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)