

Lucrari de amenajarea a gradinii urbane, din mun.Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 116 774,437 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (cu depozitare pe palete)	m2	711,300	34,056 34,056	24 224,032 24 224,032
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	370,000	49,192 49,192	18 201,040 18 201,040
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	19,000	238,183 151,360	4 525,484 2 875,840
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	162,000	36,703 13,528	5 945,864 2 191,504
5	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	25,000	347,182 347,182	8 679,550 8 679,550
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,810	2 195,892 0,000	3 974,564 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,000	15,320 0,000	4 151,600 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,810	204,810 34,077	370,707 61,679
		Total Demolari Inclusiv salariu				70 072,841 56 233,645
		1.2. Amenajare teren				
9	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (la alei)	100 m3	6,230	1 692,629 0,000	10 545,080 0,000
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	6,230	2 195,967 0,000	13 680,872 0,000
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 287,000	15,320 0,000	35 036,800 0,000
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,250	168,637 28,380	2 571,721 432,795
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	644,000	832,479 156,090	536 116,476 100 521,960
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	147,427 99,330	3 685,672 2 483,250
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	245,000	22,411 5,581	5 490,793 1 367,443
16	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	8,120	2 188,959 468,270	17 774,351 3 802,352

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt =1,03				
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 250,000	197,575 55,814	246 968,750 69 767,500
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gotic)	m2	930,000	354,303 56,382	329 501,418 52 434,888
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vintage)	m2	475,000	354,303 56,382	168 293,735 26 781,260
20	CO19A	Strat de separare din folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1 760,000	26,874 8,514	47 298,240 14 984,640
21	CR38A	Montarea geocelula Terra H=50mm, ochi 160x160mm sau analog	m2	1 760,000	47,200 9,460	83 072,000 16 649,600
22	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (petris de granit fr.4-8mm)	m3	106,000	924,538 262,988	98 001,028 27 876,728
23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	5 880,000	10,406 10,406	61 187,280 61 187,280
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	58,800	859,892 455,972	50 561,650 26 811,154
		Total Amenajare teren Inklusiv salariu				1 709 785,86 6 405 100,850
		1.3. Mobilier				
25	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (material beneficiar)	buc	6,000	8 531,820 681,120	51 190,920 4 086,720
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (buc	2,000	8 531,820	17 063,640

1	2	3	4	5	6	7
		banca stradala GENEVA sau analog)			681,120	1 362,240
27	TsH91B	Instalarea urne (material beneficiar)	buc	18,000	4 363,840 558,140	78 549,120 10 046,520
28	AcE06A	Montarea protectiei pentru copaci Akant 11,061 sau analog Mat.marunte =1,02	buc	28,000	2 610,998 106,898	73 107,944 2 993,144
29	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Asamblare si instalare leagan, material beneficiar. Norma modificata vezi F5	buc	4,000	6 573,386 2 764,212	26 293,544 11 056,848
		Total Mobilier Inclusiv salariu				246 205,168 29 545,472
		1.4. Green gard				
30	CO22A	Montare Suport tip U 11x3130mm pentru sera Profmet sau analog / norma modificata	buc	2 190,000	164,654 93,654	360 592,260 205 102,260
31	CO22A	Montare Suport plante de gradina 0,8x600mm otel in plastic, verde Profmet sau analog /norma modificata	buc	1 230,000	107,554 93,654	132 291,420 115 194,420
		Total Green gard Inclusiv salariu				492 883,680 320 296,680
		<i>Total</i>	lei			2 518 947,555
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			194 682,395
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			112 970,828
		<i>Total</i>	100,00 +			2 826 600,778
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			409 857,113
		<i>Total</i>	100,00 +			3 236 457,891
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			194 187,473
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 430 645,36 4 811 176,647
		Total	lei			3 430 645,364
		TVA	20,00 %			686 129,073
		Total deviz:				4 116 774,437

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				811 176,647

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajarea a gradinii urbane, din mun.Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 116 774,437 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	42,520	94,60	4 022,392
2.	7123011000200	Betonist	h-om	126,100	94,60	11 929,060
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,475	94,60	1 274,735
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	158,400	94,60	14 984,640
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	253,470	94,60	23 978,262
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 652,015	94,60	250 880,619
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	930,216	94,60	87 998,434
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	31,640	94,60	2 993,144
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,960	94,60	1 036,816
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36,800	94,60	3 481,280
11.	8141260100100	Fasonator	h-om	23,500	94,60	2 223,100
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	292,337	94,60	27 655,080
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,194	94,60	1 058,952
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	258,133	94,60	24 419,381
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 734,046	94,60	353 240,752
		Total manopera				811 176,647

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	232,848	102,00	23 750,496
2.	1212121212121	apa	m3	3,900	18,00	70,200

3.	14111222010012	Petris de granit fr.4-8mm	m3	107,060	655,00	70 124,300
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	130,732	455,00	59 483,060
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	785,036	455,00	357 191,380
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,037	500,00	18,500
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,452	500,00	726,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,000	355,00	3 550,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,148	355,00	407,540
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,025	355,00	2 493,875
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	60,134	355,00	21 347,570
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013	3 244,00	42,172
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,088	4 000,00	352,000
14.	2010102914164	Grinzi stejari cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	2,376	4 000,00	9 504,000
15.	2010237318750	Distantieri	buc	36,750	1,00	36,750
16.	2030112931102	Urne (material beneficiar)	buc	18,000	3 677,00	66 186,000
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,250	277,00	623,250
18.	2320187315789	Decofrol	kg	3,000	32,00	96,000
19.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,564	44,00	156,816
20.	25132066214601	Banca pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	8,000	7 794,00	62 352,000
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 650,000	2,40	8 760,000
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 248,000	2,40	5 395,200
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	621,720	2,40	1 492,128
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 057,350	2,10	23 220,435
25.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj gotic)	m2	943,950	255,00	240 707,250
26.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare - pavaj vintage	m2	482,125	255,00	122 941,875
27.	2663102100000	Beton	m3	1,800	1 500,00	2 700,000
28.	26631021000011	Beton clasa..C16/20	m3	64,823	1 455,00	94 317,465
29.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1 256,250	66,00	82 912,500
30.	26821326016261	folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1 795,200	18,00	32 313,600
31.	26821326016262	Geocelula Terra, ochi 160x160mm,sau analog , inclusiv ancorele	m2	1 795,200	37,00	66 422,400
32.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	251,125	16,00	4 018,000
33.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	9,308	312,00	2 904,096
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250	28,00	35,000
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,450	28,00	68,600
36.	28111063013341	Suport tip U 11x3130mm pentru sera sau analog	buc	2 190,000	71,00	155 490,000
37.	28111063013342	Suport plante de gradina 0,8x600mm otel in plastic , verde Prifmet sau analog	buc	1 230,000	13,90	17 097,000
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,000	27,00	54,000
39.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,524	27,00	41,148
40.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	28,560	2 455,00	70 114,800
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	28,100	88,00	2 472,800
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,876	18,00	1 743,768
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,500	18,00	135,000
		Total materiale de constructii				1 613 868,974

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,725	55,00	809,875
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,274	566,00	1 287,084
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,235	488,00	2 066,680
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	133,308	112,00	14 930,496

		valturi R 8-14 de 14tf				
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	23,176	455,00	10 545,080
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,146	400,00	58,400
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,236	422,00	943,592
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,757	422,00	2 429,454
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,872	23,00	112,056
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,725	45,00	662,625
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,463	88,00	40,744
12.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	42,853	412,00	17 655,436
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,236	412,00	921,232
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	97,971	400,00	39 188,400
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,660	233,00	2 250,780
		Total utilaje de construcții				93 901,934

Total	lei	3 430 645,36 4
TVA	20,00 %	686 129,073

Total deviz:

**4 116 774,
437**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajarea a gradinii urbane, Investitor
din mun.Ungheni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (cu depozitare pe palete)	m2			34,056 34,056
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,028
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,192 49,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,596
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			238,183

1	2	3	4	5	6	7
						151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	488,00	9,323
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,875
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,625
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			36,703
						13,528
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,528
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	488,00	11,664
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	422,00	5,825
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	412,00	5,687
5	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			347,182
						347,182
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400	94,60	88,924
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300	94,60	258,258
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 195,892
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	412,00	2 195,892
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,320
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			204,810
						34,077
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,077
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	1,934
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	422,00	168,800
		1.2. Amenajare teren				
9	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (la alei)	100 m3			1 692,629
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	455,00	1 692,629
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 195,967
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	412,00	2 195,967
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,320
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,320
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			168,637
						28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	0,984
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	422,00	139,274
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			832,479
						156,090
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	94,60	156,090
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	455,00	92,365
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	455,00	554,645
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	112,00	23,184

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	233,00	3,495
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,427 ----- 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,160
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,00	24,930
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,080
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 244,00	1,687
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,840
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,411 ----- 5,581
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,378
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
16	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt =1,03	m3			2 188,959 ----- 468,270
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	94,60	89,870
	26631021000011	Beton clasa..C16/20	m3	1,0250	1 455,00	1 536,172
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	88,00	5,018
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,192
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	566,00	158,508
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	23,00	13,800
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			197,575 ----- 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	26631021000011	Beton clasa..C16/20	m3	0,0450	1 455,00	65,475
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,008
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	355,00	2,840
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	66,00	66,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gotic)	m2			354,303 ----- 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj gotic)	m2	1,0150	255,00	258,825
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,10	16,527
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,00	1,775
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	355,00	15,194
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,00	1,760
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vintage)	m2			354,303 ----- 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare - pavaj vintage	m2	1,0150	255,00	258,825
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,10	16,527
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,00	1,775
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	355,00	15,194
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	88,00	1,760

1	2	3	4	5	6	7
20	CO19A	Strat de separare din folie geotextil TS-10 sau analog	m2			26,874 8,514
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	94,60	8,514
	26821326016261	folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1,0200	18,00	18,360
21	CR38A	Montarea geocelula Terra H=50mm, ochi 160x160mm sau analog	m2			47,200 9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1000	94,60	9,460
	26821326016262	Geocelula Terra, ochi 160x160mm,sau analog , inclusiv ancorele	m2	1,0200	37,00	37,740
22	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (petris de granit fr.4-8mm)	m3			924,538 262,988
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	94,60	262,988
	14111222010012	Petris de granit fr.4-8mm	m3	1,0100	655,00	661,550
23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratul de 10 cm grosime	m2			10,406 10,406
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	94,60	10,406
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			859,892 455,972
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,972
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	102,00	403,920
		1.3. Mobilier				
25	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (material beneficiar)	buc			8 531,820 681,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810
	25132066214601	Banca pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	1,0000	7 794,00	7 794,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	54,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc			8 531,820 681,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810
	25132066214601	Banca pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	1,0000	7 794,00	7 794,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	54,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700
27	TsH91B	Instalarea urne (material beneficiar)	buc			4 363,840 558,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,810
	2030112931102	Urne (material beneficiar)	buc	1,0000	3 677,00	3 677,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 500,00	126,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	18,00	2,700
28	AcE06A	Montarea protectiei pentru copaci Akant 11,061 sau analog Mat.marunte =1,02	buc			2 610,998 106,898
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,898
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	2 455,00	2 504,100
29	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Asamblare si instalare leagan, material beneficiar. Norma modificata vezi F5	buc			6 573,386 2 764,212
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	94,60	259,204
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	94,60	237,446
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	94,60	1 270,478
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	94,60	870,320

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	94,60	126,764
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	312,00	726,024
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,40	373,032
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	500,00	181,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	355,00	101,885
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	4 000,00	2 376,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	27,00	10,287
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	44,00	39,204
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	18,00	1,242
		1.4. Green gard				
30	CO22A	Montare Suport tip U 11x3130mm pentru sera Profmet sau analog / norma modificata	buc			164,654
						93,654
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9900	94,60	93,654
	28111063013341	Suport tip U 11x3130mm pentru sera sau analog	buc	1,0000	71,00	71,000
31	CO22A	Montare Suport plante de gradina 0,8x600mm otel in plastic, verde Profmet sau analog /norma modificata	buc			107,554
						93,654
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9900	94,60	93,654
	28111063013342	Suport plante de gradina 0,8x600mm otel in plastic , verde Prifmet sau analog	buc	1,0000	13,90	13,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.