

**Renovarea relelelor interioare
pentru blocul A etajul I-II ale IP
Gimnazial**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2025

Valoarea de deviz 813 790 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 1 1.1. Bloc A 1.1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	110,000	66,560 66,560	7 321,600 7 321,600
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	110,000	28,500 26,000	3 135,000 2 860,000
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	2 500,00 0	28,800 28,800	72 000,000 72 000,000
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2 500,00 0	22,480 15,600	56 200,000 39 000,000
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice	buc	2,000	376,320 376,320	752,640 752,640
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	150,000	14,080 14,080	2 112,000 2 112,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	15,000	3,840 3,840	57,600 57,600
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	25,000	3,840	96,000

1	2	3	4	5	6	7
					3,840	96,000
Total			lei		141 674,840	
Asigurari sociale			24,00 %		29 807,962	
Cheltuieli transport			5,00 %		735,059	
Total			100,00 +		172 217,861	
Cheltuieli regie			8,00 %		13 777,429	
Total			100,00 +		185 995,290	
Beneficiu			3,00 %		5 579,859	
Total Lucrari de constructii					191 575,149	
Incluziv salariu					124 199,840	
		1.1.2. Lucrari de montare				
9	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou IIPB-363-0 36 YXJ3 IP31)	buc	1,000	386,756 148,480	386,756 148,480
10	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou IIPB-123-0 36 YXJ3 IP31)	buc	1,000	386,756 148,480	386,756 148,480
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	262,480 179,840	262,480 179,840
12	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	183,449 133,760	183,449 133,760
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	140,739 99,840	3 377,736 2 396,160
14	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,280	2 639,168 2 438,400	738,967 682,752
15		Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	20,000	48,000 0,000	960,000 0,000
16		Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	8,000	56,000 0,000	448,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 183,320 2 060,800	109,166 103,040
18		Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20	buc	5,000	39,000 0,000	195,000 0,000
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 221,713 2 099,200	177,737 167,936
20		Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20	buc	8,000	36,000 0,000	288,000 0,000
21	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,060	5 421,450 4 864,000	325,287 291,840
22		Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20	buc	5,000	56,000 0,000	280,000 0,000
23		Intrerupator cruce incastrat 230V/10A IP20	buc	1,000	52,000 0,000	52,000 0,000
24	08-03-594-1	Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,170	6 003,432 5 632,000	7 024,015 6 589,440
25		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz	buc	60,000	328,000 0,000	19 680,000 0,000
26		Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc	12,000	278,000 0,000	3 336,000 0,000
27		Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc	20,000	156,000 0,000	3 120,000 0,000
28		Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc	22,000	78,000 0,000	1 716,000 0,000
29		Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc	3,000	136,000 0,000	408,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,100	636,287 431,360	699,916 474,496
31		Cablu BBΓнг-FRLSLT 3x4 mm2	m	110,000	48,000 0,000	5 280,000 0,000
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	20,400	563,563 359,040	11 496,684 7 324,416
33		Cablu BBΓнг-FRLSLT 3x1.5 mm2	m	480,000	19,800 0,000	9 504,000 0,000
34		Cablu BBΓнг-LSLTx 3x2.5 mm2	m	680,000	17,000 0,000	11 560,000 0,000
35		Cablu BBΓнг-LSLTx 3x1.5 mm2	m	880,000	11,480 0,000	10 102,400 0,000
36	08-02-420-1	Cutie de distributie, cu siguranta	100 buc	0,400	15 399,330 14 976,000	6 159,732 5 990,400
37		Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	40,000	11,000 0,000	440,000 0,000
38		Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	50,000	11,000 0,000	550,000 0,000
39	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	1 370,590 1 222,400	137,059 122,240
40		Teava PE d=50mm	m	10,000	14,800 0,000	148,000 0,000
41	08-02-409-1	Tub gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	20,500	1 932,266 1 523,200	39 611,459 31 225,600
42		Tub gofrat d=25mm	m	150,000	4,200 0,000	630,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43		Tub gofrat d=20mm	m	500,000	3,600 0,000	1 800,000 0,000
44		Tub gofrat d=16mm	m	1 400,00 0	2,900 0,000	4 060,000 0,000
Total			lei		145 634,599	
Asigurari sociale			24,00 %		13 434,931	
Cheltuieli transport			5,00 %		4 349,616	
Total			100,00 +		163 419,146	
Cheltuieli regie			40,00 %		58 253,840	
Total			100,00 +		221 672,986	
Beneficiu			3,00 %		6 650,189	
Total Lucrari de montare					228 323,175	
Incluziv salariu					55 978,880	
		1.1.3. Utilaj				
45		Tablou IIIPB-363-0 36 YXJ3 IP31	buc	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000
46		Tablou IIIPB-123-0 36 YXJ3 IP31	buc	1,000	344,000 0,000	344,000 0,000
47		Separator de sarcina BH-32 3P 50A	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
48		Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc	1,000	42,000 0,000	42,000 0,000
49		Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc	1,000	41,000 0,000	41,000 0,000
50		Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc	16,000	28,000 0,000	448,000 0,000
51		Intrerupator automat diferential ABJT32 B16 30mA	buc	5,000	192,000 0,000	960,000 0,000
52		Intrerupator automat diferential ABJT32 B10 10mA	buc	2,000	192,000 0,000	384,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei		3 097,000	
		Cheltuieli achizitionare-transportare	1,20 %		37,164	
		Total Utilaj			3 134,164	
		Incluziv salariu			0,000	
		Total Bloc A			423 032,488	
		Incluziv salariu			180 178,720	
		Total Etajul 1			423 032,488	
		Incluziv salariu			180 178,720	
		2. Etajul 2				
		2.1. Bloc A				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
53	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	120,000	66,560 66,560	7 987,200 7 987,200
54	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	120,000	28,500 26,000	3 420,000 3 120,000
55	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	1 350,00 0	28,800 28,800	38 880,000 38 880,000
56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 350,00 0	22,480 15,600	30 348,000 21 060,000
57	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice	buc	2,000	376,320 376,320	752,640 752,640
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	150,000	14,080 14,080	2 112,000 2 112,000
59	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	15,000	3,840 3,840	57,600 57,600
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	25,000	3,840 3,840	96,000 96,000
		Total	lei		83 653,440	
		Asigurari sociale	24,00 %		17 775,706	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport	5,00 %			402,198
		Total	100,00 +			101 831,344
		Cheltuieli regie	8,00 %			6 692,275
		Total	100,00 +			108 523,619
		Beneficiu	3,00 %			3 255,708
		Total Lucrari de constructii				111 779,327
		Incluziv salariu				74 065,440
		2.1.2. Lucrari de montare				
61	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou IIPB-363-0 36 YXJ3 IP31)	buc	1,000	386,756 148,480	386,756 148,480
62	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou IIPB-123-0 36 YXJ3 IP31)	buc	1,000	386,756 148,480	386,756 148,480
63	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	262,480 179,840	262,480 179,840
64	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	183,449 133,760	183,449 133,760
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	19,000	140,739 99,840	2 674,041 1 896,960
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,320	2 638,641 2 438,400	844,365 780,288
67		Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	22,000	48,000 0,000	1 056,000 0,000
68		Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	10,000	56,000 0,000	560,000 0,000
69	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 183,320 2 060,800	109,166 103,040
70		Interruptor cu o clapa incastrat 230V/10A IP20	buc	5,000	39,000	195,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
71	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 221,729 2 099,200	155,521 146,944
72		Intreruptor cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20	buc	7,000	36,000 0,000	252,000 0,000
73	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,040	5 622,275 4 864,000	224,891 194,560
74		Intreruptor cap scara incastrat 230V/10A IP20	buc	2,000	56,000 0,000	112,000 0,000
75		Intreruptor cruce incastrat 230V/10A IP20	buc	2,000	52,000 0,000	104,000 0,000
76	08-03-594-1	Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,100	6 002,880 5 632,000	6 603,168 6 195,200
77		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz	buc	60,000	328,000 0,000	19 680,000 0,000
78		Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc	8,000	278,000 0,000	2 224,000 0,000
79		Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc	16,000	156,000 0,000	2 496,000 0,000
80		Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc	21,000	78,000 0,000	1 638,000 0,000
81		Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc	5,000	136,000 0,000	680,000 0,000
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,100	717,700 503,040	71,770 50,304

1	2	3	4	5	6	7
83		Cablu BBΓнг-FRLSLT 5x16 mm2	m	10,000	198,000 0,000	1 980,000 0,000
84	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	563,210 359,040	56,321 35,904
85		Cablu BBΓнг-FRLSLT 3x4 mm2	m	10,000	48,000 0,000	480,000 0,000
86	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	12,650	563,515 359,043	7 128,461 4 541,888
87		Cablu BBΓнг-FRLSLT 3x1.5 mm2	m	265,000	19,800 0,000	5 247,000 0,000
88		Cablu BBΓнг-LSLTx 3x2.5 mm2	m	440,000	17,000 0,000	7 480,000 0,000
89		Cablu BBΓнг-LSLTx 3x1.5 mm2	m	560,000	11,480 0,000	6 428,800 0,000
90	08-02-420-1	Cutie de distributie, cu siguranta	100 buc	0,400	15 399,330 14 976,000	6 159,732 5 990,400
91		Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	40,000	11,000 0,000	440,000 0,000
92		Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	50,000	11,000 0,000	550,000 0,000
93	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,150	1 370,587 1 222,400	205,588 183,360
94		Teava PE d=50mm	m	15,000	14,800 0,000	222,000 0,000
95	08-02-409-2	Tub gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	2 639,480 2 201,600	263,948 220,160

1	2	3	4	5	6	7
96		Tub gofrat d=32mm	m	10,000	4,900 0,000	49,000 0,000
97	08-02-409-1	Tub gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,100	1 932,784 1 523,200	25 319,474 19 953,920
98		Tub gofrat d=25mm	m	10,000	4,200 0,000	42,000 0,000
99		Tub gofrat d=20mm	m	300,000	3,600 0,000	1 080,000 0,000
100		Tub gofrat d=16mm	m	1 000,00 0	2,900 0,000	2 900,000 0,000
Total			lei		106 931,687	
Asigurari sociale			24,00 %		9 816,837	
Cheltuieli transport			5,00 %		3 213,516	
Total			100,00 +		119 962,040	
Cheltuieli regie			40,00 %		16 361,395	
Total			100,00 +		136 323,435	
Beneficiu			3,00 %		4 089,703	
Total Lucrari de montare					140 413,138	
Incluziv salariu					40 903,488	
		2.1.3. Utilaj				
101		Tablou IIIPB-363-0 36 YXJI3 IP31	buc	1,000	780,000 0,000	780,000 0,000
102		Tablou IIIPB-123-0 36 YXJI3 IP31	buc	1,000	344,000 0,000	344,000 0,000
103		Separator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,000	42,000 0,000	42,000 0,000
104		Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc	1,000	42,000 0,000	42,000 0,000
105		Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc	1,000	41,000 0,000	41,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
106		Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc	11,000	28,000 0,000	308,000 0,000
107		Intrerupator automat diferential ABДТ32 B16 30mA	buc	5,000	192,000 0,000	960,000 0,000
108		Intrerupator automat diferential ABДТ32 B10 10mA	buc	2,000	192,000 0,000	384,000 0,000
Total			lei		2 901,000	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		34,812	
Total Utilaj					2 935,812	
Incluziv salariu					0,000	
Total Bloc A					255 128,277	
Incluziv salariu					114 968,928	
Total Etajul 2					255 128,277	
Incluziv salariu					114 968,928	
Total			lei		678 158	
TVA			20,00 %		135 632	

Total deviz: **813 790**
Incluziv salariu **295 146**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IP Gimnaziul Stefan cel Mare din
s.Molovata, rl Dubasari)
(funcția, semnătura)

**Renovarea relelelor interioare
pentru blocul A etajul I-II ale IP
Gimnazial**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-2025

Valoarea de deviz 813 790 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 513,787	64,00	96 882,368
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,400	52,00	956,800
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 270,000	52,00	66 040,000
4.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1 826,820	64,00	116 916,480
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,000	52,00	14 352,000
Total manopera						295 146

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,009	800,00	7,200
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,071	13 000,00	923,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	24 000,00	48,000
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,015	800,00	12,000
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	32 000,00	0,000
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	36,044	36,00	1 297,584
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,053	12,00	0,636
8.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	5,081	32,00	162,592
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	511,726	2,40	1 228,142
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,644	122,00	78,568
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	511,726	1,20	614,071
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,298	32,00	9,536
13.	1019852	Vopsea	kg	2,527	78,00	197,106
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	6,860	12,00	82,320
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,155	488,00	1 051,640
16.	14785236	Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc	8,000	136,00	1 088,000
17.	148569	Tablou ИПВ-36э-0 36 УХЛ3 IP31	buc	2,000	780,00	1 560,000
18.	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,113	15 000,00	1 695,000
19.	2356578421	Tub gofrat d=20mm	m	800,000	3,60	2 880,000
20.	2541632	Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	42,000	48,00	2 016,000
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	75,900	2,60	197,340

		S1500				
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,023	3 200,00	73,600
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6 545,000	3,20	20 944,000
24.	325614	Intrerupator cap scara incastat 230V/10A IP20	buc	7,000	56,00	392,000
25.	3652148	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	80,000	11,00	880,000
26.	3687412	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc	2,000	41,00	82,000
27.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,005	1 300,00	6,500
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,880	12,00	478,560
29.	451278	Intrerupator cu o clapa incastat 230V/10A IP20	buc	10,000	39,00	390,000
30.	4512896	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc	36,000	156,00	5 616,000
31.	4587213578421	Tub gofrat d=16mm	m	2 400,000	2,90	6 960,000
32.	5009030	Flanse	10 buc	33,950	12,00	407,400
33.	5009031	Scoabe	10 buc	225,790	16,00	3 612,640
34.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	10,648	480,00	5 111,040
35.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	27,480	28,00	769,440
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 120,370	1,20	1 344,444
37.	5009062	Papuci de cablu	buc	519,500	1,33	690,935
38.	5009070	Racordari	10 buc	60,660	18,00	1 091,880
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	47,000	2,40	112,800
40.	5009090	Profil de montaj	buc	0,125	3,20	0,400
41.	5009113	Prezoane	buc	463,080	1,10	509,388
42.	5009129	Priza de tavan	100 buc	4,631	1,20	5,557
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,718	122,00	209,596
44.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	6,356	22,00	139,832
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,627	12,00	19,524
46.	5009619	Ate de cusut	kg	0,049	14,00	0,686
47.	5219632	Teava PE d=50mm	buc	25,000	14,80	370,000
48.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,075	3,60	0,270
49.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,288	24,00	6,912
50.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,376	65,00	414,440
51.	578421	Tub gofrat d=25mm	m	160,000	4,20	672,000
52.	589632	Intrerupator cruce incastat 230V/10A IP20	buc	3,000	52,00	156,000
53.	63248	Tablou ППБ-12э-0 36 УХЛ3 IP31	buc	2,000	344,00	688,000
54.	6325451278	Intrerupator cu 2 clapе incastat 230V/10A IP20	buc	15,000	36,00	540,000
55.	6325478	Cablu BBГHT-FRLSLT 3x4 mm2	m	110,000	48,00	5 280,000
56.	632547887452	Cablu BBГHT-FRLSLT 5x16 mm2	m	10,000	198,00	1 980,000
57.	634789658742	Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc	2,000	42,00	84,000
58.	6358547123	Cablu BBГHT-FRLSLT 3x4 mm2	m	10,000	48,00	480,000
59.	65478521	Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc	43,000	78,00	3 354,000
60.	6574231	Tub gofrat d=32mm	m	10,000	4,90	49,000
61.	7416358547123	Cablu BBГHT-FRLSLT 3x1.5 mm2	m	265,000	19,80	5 247,000
62.	745219657842	Intrerupator automat diferential AB/DT32 B10 10mA	buc	4,000	192,00	768,000
63.	8547123	Cablu BBГHT-FRLSLT 3x1.5 mm2	m	480,000	19,80	9 504,000
64.	874125	Cablu BBГHT-LSLTx 3x2.5 mm2	m	1 120,000	17,00	19 040,000
65.	9547821	Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	100,000	11,00	1 100,000
66.	96325	Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	18,000	56,00	1 008,000

67.	96547	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz	buc	120,000	328,00	39 360,000
68.	9657842	Intrerupator automat diferential AB/DT32 B16 30mA	buc	10,000	192,00	1 920,000
69.	9658741	Cablu BBГHT-LSLTx 3x1.5 mm2	m	1 440,000	11,48	16 531,200
70.	9658742	Separator de sarcina BH-32 3P 50A	buc	1,000	98,00	98,000
71.	96589658742	Separator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,000	42,00	42,000
72.	97412578	Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc	20,000	278,00	5 560,000
73.	987453687412	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc	27,000	28,00	756,000
Total materiale de construcții						180 005

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,198	1,20	11,039
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	533,230	1,60	853,168
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	100,844	1,80	181,519
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,518	1,20	4,222
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	80,450	26,80	2 156,060
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	60,050	36,00	2 161,800
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	71,505	2,40	171,612
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,880	19,20	36,096
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	163,580	19,20	3 140,736
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	12,716	1,80	22,887
Total utilaje de construcții						8 741

Total:

Total	lei	678 158
TVA	20,00 %	135 632

Total deviz:

813 790

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Gimnaziul Stefan cel Mare din
s.Molovata, rl Dubasari)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IP Gimnaziul Stefan cel Mare din s.Molovata, rl Dubasari

**Renovarea relelelor interioare pentru blocul A etajul
I-II ale IP Gimnazial****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-2025**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 1 1.1. Bloc A 1.1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCU 05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			66,560 66,560
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0800	52,00	4,160
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	52,00	62,400
2	RpEJO 9B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			28,500 26,000
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5000	52,00	26,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	488,00	0,488
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,320
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	36,00	0,360
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,80	0,402
3	RpEJO 8E	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			28,800 28,800
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	64,00	28,800
4	RpEJO 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,480 15,600
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,600

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,440
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	488,00	0,244
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	36,00	0,540
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,80	0,536
5	RpEG 17D	Demontarea tablourilor electrice	buc			376,320 376,320
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,00	376,320
6	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,080 14,080
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,080
7	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,840 3,840
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840
8	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,840 3,840
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840
		1.1.2. Lucrari de montare				
9	08-03- 572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou IIPB-363-0 36 YXJ3 IP31)	buc			386,756 148,480
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,00	148,480
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,00	2,340
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 000,00	225,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,20	0,168
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	1,80	1,476
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	1,80	0,252
10	08-03- 572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou IIPB-123-0 36 YXJ3	buc			386,756 148,480

1	2	3	4	5	6	7
		IP31)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,00	148,480
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,00	2,340
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 000,00	225,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,20	0,168
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	1,80	1,476
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	1,80	0,252
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			262,480 179,840
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,840
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,520
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,00	0,048
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	32,00	14,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	78,00	3,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	15 000,00	45,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,33	4,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,40	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	14,00	0,028
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	24,00	0,216
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,340
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	1,20	0,011
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,80	0,234
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	19,20	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	1,80	0,016
12	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			183,449 133,760

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0900	64,00	133,760
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,520
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,012
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	32,00	2,080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	2,40	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	122,00	0,854
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	78,00	3,120
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,33	4,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,40	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	14,00	0,014
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	1,20	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,80	0,234
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	19,20	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	1,80	0,007
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			140,739 99,840
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,840
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,520
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,012
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,00	2,808
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 000,00	15,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,33	8,113
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,40	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	14,00	0,014
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	1,20	0,002

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,80	0,234
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	19,20	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
14	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 639,168 2 438,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	800,00	2,857
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,393
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,046
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,071
15		Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc			48,000 0,000
	2541632	Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	1,0000	48,00	48,000
16		Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc			56,000 0,000
	96325	Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	1,0000	56,00	56,000
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 183,320 2 060,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,800
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	800,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,080
18		Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20	buc			39,000 0,000
	451278	Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	39,00	39,000
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 221,713 2 099,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	800,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0400	1,20	0,050

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,063
20		Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20	buc			36,000 0,000
	63254512 78	Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	36,00	36,000
21	08-03- 591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 421,450 4 864,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	64,00	4 864,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	400,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	32 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	36,00	0,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	32,00	113,067
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,433
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,20	11,717
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	1,20	0,117
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	1,80	8,333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,80	0,183
22		Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20	buc			56,000 0,000
	325614	Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	56,00	56,000
23		Intrerupator cruce incastrat 230V/10A IP20	buc			52,000 0,000
	589632	Intrerupator cruce incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	52,00	52,000
24	08-03- 594-1	Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			6 003,432 5 632,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	800,00	2,735
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,10	224,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,20	2,448
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	22,00	61,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	1,20	1,860
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	2,40	75,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	1,80	2,789
25		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz	buc			328,000 0,000
	96547	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare	buc	1,0000	328,00	328,000

1	2	3	4	5	6	7
		aparenta, LED 41W 230V 50Hz				
26		Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc			278,000 0,000
	97412578	Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc	1,0000	278,00	278,000
27		Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc			156,000 0,000
	4512896	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc	1,0000	156,00	156,000
28		Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc			78,000 0,000
	65478521	Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc	1,0000	78,00	78,000
29		Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc			136,000 0,000
	14785236	Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc	1,0000	136,00	136,000
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			636,287 431,360
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,00	431,360
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	800,00	0,727
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,800
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0200	1,20	0,024

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	1,80	0,036
31		Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x4 mm2	m			48,000 0,000
	6325478	Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x4 mm2	m	1,0000	48,00	48,000
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			563,563 359,040
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,040
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	800,00	0,353
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,800
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,20	0,012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	1,80	0,018
33		Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x1.5 mm2	m			19,800 0,000
	8547123	Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,80	19,800
34		Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x2.5 mm2	m			17,000 0,000
	874125	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	17,00	17,000
35		Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x1.5 mm2	m			11,480 0,000
	9658741	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,48	11,480
36	08-02-420-1	Cutie de distributie, cu siguranta	100 buc			15 399,330 14 976,000
	1	Muncitor	h-om	234,0000	64,00	14 976,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,0000	1,33	406,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,4500	1,20	6,540
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4500	1,80	9,810
37		Cutie de distributie 100x100x50mm	buc			11,000 0,000
	3652148	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	1,0000	11,00	11,000
38		Doze pentru intreruptoare si prize	buc			11,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	9547821	Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	1,0000	11,00	11,000
39	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 370,590 1 222,400
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,40	29,280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,20	14,640
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	12,00	4,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 300,00	26,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,20	1,600
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	3,60	1,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,20	0,170
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	19,20	19,970
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	1,80	0,250
40		Teava PE d=50mm	m			14,800 0,000
	5219632	Teava PE d=50mm	buc	1,0000	14,80	14,800
41	08-02-409-1	Tub gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 932,266 1 523,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	27,268
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,160
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	12,00	2,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,00	107,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,00	32,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,20	0,132
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,60	25,280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,80	4,860
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	19,20	92,928
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,80	0,198
42		Tub gofrat d=25mm	m			4,200 0,000
	578421	Tub gofrat d=25mm	m	1,0000	4,20	4,200

1	2	3	4	5	6	7
43		Tub gofrat d=20mm	m			3,600 0,000
	23565784 21	Tub gofrat d=20mm	m	1,0000	3,60	3,600
44		Tub gofrat d=16mm	m			2,900 0,000
	45872135 78421	Tub gofrat d=16mm	m	1,0000	2,90	2,900
		1.1.3. Utilaj				
45		Tablou ЦПБ-36э-0 36 УХЛ3 IP31	buc			780,000 0,000
	148569	Tablou ЦПБ-36э-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	780,00	780,000
46		Tablou ЦПБ-12э-0 36 УХЛ3 IP31	buc			344,000 0,000
	63248	Tablou ЦПБ-12э-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	344,00	344,000
47		Separator de sarcina BH-32 3P 50A	buc			98,000 0,000
	9658742	Separator de sarcina BH-32 3P 50A	buc	1,0000	98,00	98,000
48		Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc			42,000 0,000
	63478965 8742	Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc	1,0000	42,00	42,000
49		Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc			41,000 0,000
	3687412	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc	1,0000	41,00	41,000
50		Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc			28,000 0,000
	98745368 7412	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,0000	28,00	28,000
51		Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 30МА	buc			192,000 0,000
	9657842	Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 30МА	buc	1,0000	192,00	192,000
52		Intrerupator automat diferential АВДТ32 В10 10МА	buc			192,000 0,000
	74521965 7842	Intrerupator automat diferential АВДТ32 В10 10МА	buc	1,0000	192,00	192,000
		2. Etajul 2 2.1. Bloc A 2.1.1. Lucrari de constructii				
53	RpCU 05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			66,560 66,560

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0800	52,00	4,160
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	52,00	62,400
54	RpEJO 9B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			28,500 26,000
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5000	52,00	26,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	488,00	0,488
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,320
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	36,00	0,360
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	26,80	0,402
55	RpEJO 8E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			28,800 28,800
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	64,00	28,800
56	RpEJO 9D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,480 15,600
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,440
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	488,00	0,244
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	36,00	0,540
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	26,80	0,536
57	RpEG 17D	Demontarea tablourilor electrice	buc			376,320 376,320
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,00	376,320
58	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,080 14,080
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,080
59	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			3,840 3,840
	71370100	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840

1	2	3	4	5	6	7
	11520					
60	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,840 3,840
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840
		2.1.2. Lucrari de montare				
61	08-03- 572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ИПВ-36Э-0 36 УХЛ3 IP31)	buc			386,756 148,480
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,00	148,480
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,00	2,340
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 000,00	225,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,20	0,168
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	1,80	1,476
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	1,80	0,252
62	08-03- 572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ИПВ-12Э-0 36 УХЛ3 IP31)	buc			386,756 148,480
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,00	148,480
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,440
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	78,00	2,340
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 000,00	225,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,20	0,168
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8200	1,80	1,476
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	1,80	0,252
63	08-03- 525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			262,480 179,840
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,00	179,840
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,520
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	12,00	0,048

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	32,00	14,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,00	0,448
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	78,00	3,588
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	15 000,00	45,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,33	4,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,40	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	14,00	0,028
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	24,00	0,216
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,340
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	1,20	0,011
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,80	0,234
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	19,20	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	1,80	0,016
64	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			183,449 133,760
	1	Muncitor	h-om	2,0900	64,00	133,760
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,520
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,012
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	32,00	2,080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	2,40	1,464
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	122,00	0,854
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	1,20	0,732
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	78,00	3,120
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,33	4,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,40	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	14,00	0,014
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	1,20	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,80	0,234
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	19,20	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	1,80	0,007
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			140,739 99,840
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,00	99,840
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,520
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,00	0,012
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,568
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,40	2,928
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	122,00	1,708
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,464
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,192
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	78,00	2,808
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 000,00	15,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,33	8,113
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,40	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	14,00	0,014
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	24,00	0,144
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,20	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,80	0,234
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	19,20	0,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,80	0,004
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 638,641 2 438,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,400
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	800,00	2,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,219
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,072
67		Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc			48,000 0,000
	2541632	Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	1,0000	48,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
68		Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc			56,000 0,000
	96325	Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20	buc	1,0000	56,00	56,000
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 183,320 2 060,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,800
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	800,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,080
70		Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20	buc			39,000 0,000
	451278	Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	39,00	39,000
71	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 221,729 2 099,200
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,200
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	800,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,057
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,071
72		Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20	buc			36,000 0,000
	6325451278	Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	36,00	36,000
73	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 622,275 4 864,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	64,00	4 864,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CH", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	24 000,00	600,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	32 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	36,00	0,900
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	32,00	113,600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,40	23,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,20	11,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	1,20	0,125
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	1,80	8,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	1,80	0,175
74		Intrerupator cap scara incastrat	buc			56,000

1	2	3	4	5	6	7
		230V/10A IP20				0,000
	325614	Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	56,00	56,000
75		Intrerupator cruce incastrat 230V/10A IP20	buc			52,000 0,000
	589632	Intrerupator cruce incastrat 230V/10A IP20	buc	1,0000	52,00	52,000
76	08-03-594-1	Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			6 002,880 5 632,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,00	5 632,000
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	800,00	2,182
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,10	224,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,20	2,448
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	22,00	61,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	1,20	1,860
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	2,40	75,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	1,80	2,790
77		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz	buc			328,000 0,000
	96547	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz	buc	1,0000	328,00	328,000
78		Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc			278,000 0,000
	97412578	Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz	buc	1,0000	278,00	278,000
79		Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc			156,000 0,000
	4512896	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz	buc	1,0000	156,00	156,000
80		Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc			78,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	65478521	Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min	buc	1,0000	78,00	78,000
81		Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc			136,000 0,000
	14785236	Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz	buc	1,0000	136,00	136,000
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			717,700 503,040
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,00	503,040
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	800,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,800
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,20	0,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,80	0,070
83		Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 5x16 mm2	m			198,000 0,000
	63254788 7452	Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 5x16 mm2	m	1,0000	198,00	198,000
84	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			563,210 359,040
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,040
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	800,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,800
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,400

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,20	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	1,80	0,020
85		Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x4 mm2	m			48,000 0,000
	63585471 23	Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x4 mm2	m	1,0000	48,00	48,000
86	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			563,515 359,043
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,00	359,043
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	800,00	0,316
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,560
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	480,00	148,781
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	122,00	6,105
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,20	0,012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	1,80	0,018
87		Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x1.5 mm2	m			19,800 0,000
	74163585 47123	Cablu BBΓHΓ-FRLSLT 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,80	19,800
88		Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x2.5 mm2	m			17,000 0,000
	874125	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	17,00	17,000
89		Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x1.5 mm2	m			11,480 0,000
	9658741	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,48	11,480
90	08-02- 420-1	Cutie de distributie, cu siguranta	100 buc			15 399,330 14 976,000
	1	Muncitor	h-om	234,0000	64,00	14 976,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,0000	1,33	406,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,4500	1,20	6,540
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4500	1,80	9,810
91		Cutie de distributie 100x100x50mm	buc			11,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3652148	Cutie de distributie 100x100x50mm	buc	1,0000	11,00	11,000
92		Doze pentru intrerupatoare si prize	buc			11,000 0,000
	9547821	Doze pentru intrerupatoare si prize	buc	1,0000	11,00	11,000
93	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 370,587 1 222,400
	1	Muncitor	h-om	19,1000	64,00	1 222,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,40	29,280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,20	14,640
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	12,00	4,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 300,00	26,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,20	38,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	3,20	1,600
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	3,60	1,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,20	0,167
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	19,20	19,967
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	1,80	0,253
94		Teava PE d=50mm	m			14,800 0,000
	5219632	Teava PE d=50mm	buc	1,0000	14,80	14,800
95	08-02-409-2	Tub gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 639,480 2 201,600
	1	Muncitor	h-om	34,4000	64,00	2 201,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	0,000
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,160
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	12,00	4,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,00	107,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,00	32,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	1,20	0,400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	1,60	37,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,80	4,860
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	19,20	133,630
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	1,80	0,590

1	2	3	4	5	6	7
96		Tub gofrat d=32mm	m			4,900 0,000
	6574231	Tub gofrat d=32mm	m	1,0000	4,90	4,900
97	08-02-409-1	Tub gofrat pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 932,784 1 523,200
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	1 523,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	27,786
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,40	32,160
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,20	16,080
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	12,00	2,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,00	107,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	18,00	32,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,20	0,132
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,60	25,280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	1,80	4,860
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	19,20	92,928
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	1,80	0,198
98		Tub gofrat d=25mm	m			4,200 0,000
	578421	Tub gofrat d=25mm	m	1,0000	4,20	4,200
99		Tub gofrat d=20mm	m			3,600 0,000
	23565784 21	Tub gofrat d=20mm	m	1,0000	3,60	3,600
100		Tub gofrat d=16mm	m			2,900 0,000
	45872135 78421	Tub gofrat d=16mm	m	1,0000	2,90	2,900
		2.1.3. Utilaj				
101		Tablou ИПБ-363-0 36 УХЛ3 IP31	buc			780,000 0,000
	148569	Tablou ИПБ-363-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	780,00	780,000
102		Tablou ИПБ-123-0 36 УХЛ3 IP31	buc			344,000 0,000
	63248	Tablou ИПБ-123-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	344,00	344,000
103		Separator de sarcina BH-32 3P 40A	buc			42,000 0,000
	96589658	Separator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,0000	42,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	742					
104		Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc			42,000 0,000
	63478965 8742	Separator de sarcina BH-32 1P 25A	buc	1,0000	42,00	42,000
105		Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc			41,000 0,000
	3687412	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C	buc	1,0000	41,00	41,000
106		Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc			28,000 0,000
	98745368 7412	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,0000	28,00	28,000
107		Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 30mA	buc			192,000 0,000
	9657842	Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 30mA	buc	1,0000	192,00	192,000
108		Intrerupator automat diferential АВДТ32 В10 10mA	buc			192,000 0,000
	74521965 7842	Intrerupator automat diferential АВДТ32 В10 10mA	buc	1,0000	192,00	192,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(IP Gimnaziul Stefan cel Mare din s.Molovata, rl Dubasari)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)