

**Lucrari de reparatie a etajului I
din blocul de studii al LT M
Eliade , amplasat in strada str.
Mitropolit Banulescu Bodoni 33**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	60,000
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Fara pret Ghips-carton)	m2	198,000
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	198,000
		Capitolul 1.2. Pereti		
4	RpCO56A	Demontarea pervazului	m2	2,000
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn	m2	190,000
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	455,000
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	455,000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	455,000
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	455,000
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	151,000
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de quartz la pereti	m2	151,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	304,000

1	2	3	4	5
13	CN55A aplicativ	Finisare manuala cu tencuiala decorativa la suprafete interioare intr-un strat	m2	304,000
14	CN53A aplicativ	Lacuirea suprafetelor interioare a peretilor (lac 0.05 l/m2)	m2	304,000
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	166,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	24,900
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	24,900
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	24,900
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,900
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
21	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	143,000
		Capitolul 1.3. Pardosele		
22	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	283,000
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	481,100
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	283,000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	283,000
26	RpCK22A	Pardoselilor din placi de granit gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu straifuri	m2	283,000

1	2	3	4	5
27	RpCK27A	Montarea treptelor din granit gata fasonate si finisate, montate cu mortar de ciment marca 100-T, in grosime de 3 cm, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete si pardoseala, curatarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, in camere de peste 16 mp, cu plinte orizontale la pereti pina la 15 cm latime	m	27,000
28	RpCK27A	Montarea plintelor din granit gata fasonate si finisate, montate cu mortar de ciment marca 100-T, in grosime de 3 cm, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete si pardoseala, curatarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, in camere de peste 16 mp, cu plinte orizontale la pereti pina la 15 cm latime	m	143,000
		Capitolul 1.4. Lucrari tehnico-sanitare		
29	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	2,000
30	RpAcB34A	Demontarea hidrantilor (5 buc recuperarea materiale)	buc	7,000
31	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 63 mm	m	93,000
32	RpSE21A k=0.5	Demontarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,000
33	RpSD04A	Demontarea unui robinet revizie d 63 mm	buc	1,000
34	RpSD04A	Demontarea unui robinet revizie d 25 mm	buc	3,000
35	RpIA16G k=0.5	Demontarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control	buc	1,000
36	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Material beneficiar	buc	2,000
37	RpAcB05A	Montarea hidrantilor de incendiu	buc	7,000
38	RpAcB05A	Montarea panou de incendiu	buc	2,000
39	RpAcB05A	Montarea panou de incendiu	buc	5,000
40	RpSA08G	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, la constructii industriale avind diametrul de 63 mm	m	93,000
41	RpAcB03A	Montarea contorului de apa a robinetului de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm		
42	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,000
43	SD19B	Robinet revizie d 25 mm	buc	3,000
44	SD19E	Robinet revizie d 63 mm	buc	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de electricitate		
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	13,000
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	4,000
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	5,000
48	10-04-067-22 k=0.5	DEMONTAREA Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	4,000
49	10-08-001-01 k=0.5	DEMONTAREA Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare.Senzor de miscare	buc	5,000
50	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC,	m	500,000
51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	120,000
52	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,750
54	35	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3*1.5	m	180,000
55	35	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3*2.5	m	95,000
56	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,750
57	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	275,000
58	RpEA06A	Montarea dozelor de distributie	buc	18,000
59	08-03-573-3	Panou electric 14 module	buc	1,000

1	2	3	4	5
60	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete BZUM	buc	1,000
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, complet echipate LED 600x600	buc	20,000
65	10-08-001-01	Aparate receptoare: Senzori de miscare	buc	5,000
66	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
67	351453	Dulap BZUM	buc	1,000
68		Panou electric 14 module	buc	1,000
69		Intrerupator automat 25A	buc	12,000
70		Corp de iluminat LED 600x600	buc	20,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.