



Nr. 348 din 13 mai 2022

La nr. _____ din _____ 2022

Participanților la licitația
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1646845400715:
Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de
sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” din 6 aprilie 2022:
FCI "Capital" SRL
Uralis
FPC "VALIS" SRL
Atractiv Invest

Prin prezenta ADR Nord vă notifică faptul că licitația № ocds-b3wdp1-MD-1646845400715
Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație
moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” este anulată de către grupul de lucru în temeiul art. 71
alin. 1 lit d. legea 131/2015:

au fost depuse numai oferte care:
nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de
atribuire;
prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru
îndeplinirea contractului de achiziții publice;

Oferte respinse sau descalificate:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Capital	Oferta tehnică (devizele) conține erori care nu sunt abateri neînsemnate, respectiv sunt într-un volum mai mare de 10 000 lei fără TVA: In col.nr.6, 7 nu este indicat valoarea de deviz, pe U.M. inclusiv salariu (vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.3.2.1)(ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012) În devizul 2-1-6 (Terenul Statiei de epurare a apelor uzate. Retele interioare de canalizare)

	În caietul de sarcini (FI) simbol norme TsD05A (Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se din pamint necoeziv), este înlocuit cu Simbol norme TsD05B (Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se din pamint coeziv.) Simbol norme TsC51B (Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II, în caetul de sarcini (F-1) nu este indicat calcularea coeficientului (K) la utilaj, în deviz este calculate $K=6,0$, nu coincide F-1. În devizul 2-2-1 (Statia de pompare de canalizare SPC-1 (exustenta). Utilaj tehnologic. Simbol norme 11-02-001-0 (Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5- manometru de vid) – este înlocuit cu Simbol norme 11-01-001-0 (Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1,5-manometru de vid) , nu coincide (F-1) Simbol norme 11-02-001-0 (Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5- MONOVACUUMETRU) –este înlocuit cu Simbol norme 11-01-001-0 (Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1,5- MONOVACUUMETRU) –nu coincide (F-1) În devizul 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta) Simbol norme 08-03-573-4, (Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip Smart EVO-2- in set cu utilaj tehnologic se contine in devizul nr.2-2-1 = 0 (zero) - scrie clar în F-1 dar ofertantul a indicat prețul
--	--

	Simbol norme 08-02-409-1 (Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm) în F-1 este indicat Simbol norme 08-02-407-1 (Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm) Dulap de dirijare pompa Smart EVO-2- in set cu utilaj tehnologic se contine in devizul nr.2-2-1-GRESIT-, în F-1 prețul = 0 (zero), e scris clar in descrierea simbolului, ofertantul a indicat prețul 20 000lei. În devizul 2-3 Retele exterioare de canalizare. Simbol norme TsC50B (Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 la materiale, utilaj) – nu a fost calculate, nu coincide F-1. Simbol norme AcE10B (Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana) , în resurse prețul la mixtura asfaltica 1 kg=2 100 lei, una tonă în deviz (t) = 2 100lei. Contractele din experiența similară a ofertantului nu se încadrează în cerințele licitației: Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare: Respectiv ofertantul a prezentat contracte din domeniul de apeduct care să conțină și elemente de canalizare sau valoarea contractelor din domeniul de canalizare să fie 75% din valoarea ofertei: 13864901.04 MDL cu TVA: Au fost prezentate contractele:
--	--

	nr. 519 din 15.09.2017 Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Vertiujeni, Țîrgul – Vertiujeni și Zăluțeni. 24 508 047,44 Recepție la terminare nr. 01 din 18 decembrie 2018 Proces – Verbal de recepție finală Nr. 01 din 12 martie 2019. CONCLUZIA AST ESTE în amândouă procesele verbale nr. FY22-CM FCI (1) din 02.07.2021 Extinderea sistemului de canalizare din or. Telenest 811 893,44 Proces – Verbal de recepție finală Nr. 2 din 10 martie 2022. nr. 02-LP din 02.10.2018 Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune. 1 728 783,14 Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12 martie 2019. nr. 26 din 28.06.2018 Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliștea Nouă și Tuzara. 1 755 592,02 Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 07 iunie 2019. nr. 493 din 01.02.2017 Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza , r –nul Cahul 9 257 294,35 Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12.09.2017. nr. 24 din 09.06.2014.
--	--

	Lucrările de construcție a rețelei de apeduct si canalizare cu statia de epurare în s. Bălășești. 2 499 999,20 lei Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 25.10.2018. nr. 11/10 din 11.10.2019 Lucrări de construcție de canalizări de ape pluviale , str. Unirii - str. A. Mateevici , com. Stăuceni. 1 937 865,98 MDL Recepție? Anexa 13: Construcția sistemului de irigare din s. Grimăncăuți, r. Briceni 4 498 747,55 lei PV nr. 01 din 21.07.2021 Stația de epurare prezentată de către ofertant (producător Biotol) nu se încadrează în parametrii tehnici esențiali stabiliți în fișa tehnică și invitația de participare: tehnologie: conform datelor din fișele tehnice prezentate de ofertant tehnologia nu este VFL (Vertical Flow Labirinth), dimensiunile în plan: stația de epurare propusă de ofertant nu corespunde dimensiunilor din fișa tehnică anexată la documentația de atribuire.
SRL Uralis	Oferta tehnică (devizele) conține erori care nu sunt abateri neînsemnate, respectiv sunt într-un volum mai mare de 10 000 lei fără TVA: "Uralis" S.R.L. 1. In col.nr.6, 7 nu este indicat valoarea de deviz, pe U.M. inclusiv salariu (vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.3.2.1)(ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012)

	În devizul 2-1-2 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600, cheltuielile de limite sunt calculate greșit. (vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.5-4.5.1. 4.5.2)(ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012). Este suficient de calculate numai TVA-20%, (salariul este indicat în asamblarea utilajului), (e mărit costul devizului de cheltuieli). Greșală este și în F-3 - Lucrările de reglare și demarare sunt indicate în manoperă Devizul 2-1-3 (Camin pentru luarea probelor), deviz 2-1-5 (Camera de dezinfectare), deviz 2-1-6 (Terenul statiei de epurare a apelor uzate. Retele interioare de canalizare), deviz 2-3 . (Retele exterioare de canalizare). Simbol norme CA02A, (Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), simbol norme CA03D (Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - în resurse este indicat prețul la beton , ceia ce se consideră o greșală, fiindcă este indicat adăugător prețul la ciment, nisip, pietriș, concluzie- prețul se mărește. Simbol norme SA34I, (Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" -in resurse este indicată teava din oțel neagră, în ofertă resursul este schimbat cu teavă din PVC (e greșală).
--	---

	Deviz 2-1-7 (Statia de epurare SEAU. Echipament electric de forte), deviz 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta). Simbol norme 08-02-407-2, simbol norme 08-02-409-1, simbol norme 08-02-407-1 (țeava din otel (d=40mm, 25mm, 15mm), teava viniplast (d=25mm) - nu sunt indicat in resurse). Deviz 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta). Dulap de dirijare pompa Smart EVO-2 in set cu utilaj tehnologic devizul 2-2-1 (poz.26, 27) – (1 buc), (conform F-1, prețul = 0 (zero), în ofertă este indicat prețul, ce nu corespunde caitului de sarcini). Deviz 2-3 . Retele exterioare de canalizare. Simbol norme TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta (din demolari), în descrierea simbolului este clar scris (din demolări) , prețul pietrei sparte trebuie să fie = cu 0 (zero), ofertantul îndica în resurs prețul la piatră spartă, mărește prețul devizului de cheltuieli. Simbolul norme TsC50B, (Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II(La materiale K = 8, la utilaj K=8) conform F-1 este necesar de calculate k (coeficientul), ofertantul nu a calculate K=8, micșoreaza prețul la devizul de cheltuieli. Deviz 4-1 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600. Alimentarea cu energie electrica. Simbol norme 08-02-411-3, (Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm) – 1 buc in resurse nu este indicat furtunul (L = 10m).
--	---

	Deviz 4-2 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600. Statia electrica disel. Statia electrica disel tip AД-25 C- T400, cu U=400V categoria- manuala , în F-1, ofertantul a indicat - Statia electrica diesel tip A,01 25C -T400, cu U=400V – categoria manual. Denumirea nu coincide caietului de sarcini (F-1). (Litera Д- disel).
SRL Valis	Oferta tehnică (devizele) conține erori care nu sunt abateri neînsemnate, respectiv sunt într-un volum mai mare de 10 000 lei fără TVA: În devizele de cheltuieli (2-1-7, 2-2-2, 4-1) în col.nr.6, 7 nu este indicat valoarea de deviz, pe U.M. inclusiv salariu.(vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.3.2.1) (ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012) Cheltuielile de limită (după cap.1, 2) sunt calculate greșit. În devizul 2-1-2 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600, cheltuielile de limite sunt calculate greșit. (vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.5-4.5.1. 4.5.2)(ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012). Este suficient de calculate numai TVA-20%, (salariul este indicat în asamblarea utilajului), (e mărit costul devizului de cheltuieli). - În F-3 manopera (salariul) nu este indicată. Deviz 2-1-6 Terenul statiei de epurare a apelor uzate. Rețele interioare de canalizare. Simbol norme IfB04D- (Anrocamente din piatra bruta in blocuri de 51-1000 kg/buc, la lucrari pe cursuri de apa, executate manual prin asezare ingrijita la patul de fundatie al constructiilor hidrotehnice), costul la - 1m3 este exagerat de mărită, ceea ce duce la majorarea devizului de cheltuieli.

	Deviz 2-1-7 (Statia de epurare SEAU. Echipament electric de forte), deviz 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta). Simbol norme 08-02-407-2, simbol norme 08-02-409-1, simbol norme 08-02-407-1 (țeava din otel (d=40mm, 25mm, 15mm), teava viniplast (d=25mm) - nu sunt indicat in resurse). Simbol norme CA03G, (Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 fundatiei dulap IIIY), în resurse prețul la beton=0 (zero). În devize sunt resurse cu prețul = 0 (zero), ceea ce duce la micșorarea devizelor. Deviz 2-2-2 Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta. Dulap de dirijare pompa Smart EVO-2 in set cu utilaj tehnologic devizul 2-2-1 (poz.26, 27) –(1 buc), conform F-1, prețul = 0 (zero), în ofertă este indicat prețul, ce nu corespunde caitului de sarcini. Deviz 2-3 . Retele exterioare de canalizare. Simbol norme VB28A, (Deflector circular cu perimetrul 900-1600mm, tip CRI și CN), în resurse lipsește manopera (salariul). Simbol norme 41-01-008-6 (Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi in exterior, simbol norme 41-01-008-5 (Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in două straturi în interior), Prețul la 1t de bitum diluant RB-1, RB-2 , este anormal de scăzut. Deviz 4-1 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600. Alimentarea cu energie electrica. Simbol norme 08-02-411-3, (Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm) – 1 buc in resurse nu este indicat furtunul În deviz sunt resurse cu prețul = 0 (zero).
Atractiv Invest	Oferta prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice

Grupul de lucru va anunța licitația repetată la acest obiect în ziua anulării licitației ocde-b3wdp1-MD-1646845400715.

Maria PRISACARI



Director