

**Lucrari de constructie a
garajului si depozitului la IMSP
Centrul de Sanatate Nr.1 Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 938 564,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a Garajului si Depozitului la Centru de Sanatate Nr.1Orhei I.M.S.P 1.1. Lucrari de constructie a Garajului 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,301	731,46 0,00	3 146,00 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	688,160	5,07 0,00	3 486,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 632,45
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				6 632,45
		1.1.2. Lucrari de constructie (cota-0.900-0.00) 1.1.2.1. Executia fundatiei				
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(20-40mm)	m3	6,368	324,35 24,73	2 065,49 157,50
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	71,840	61,09 39,73	4 388,49 2 854,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	87,410	13,79 2,63	1 205,09 229,60
6	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv în fundații izolate	kg	96,560	12,61 2,07	1 217,74 199,50
7	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv în fundații izolate	kg	739,890	12,61 2,06	9 329,93 1 527,75
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	19,392	1 104,52 140,00	21 418,91 2 714,95
		<i>Total</i>	Lei			39 625,65
		Total Executia fundatiei Inclusiv salariu				39 625,65 7 683,30
		1.1.2.2. Executia coloanelor(cota - 0.500 la 0.00))				
9	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,760	107,25 86,28	617,75 496,95
10	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	0,468	1 149,59 169,76	538,01 79,45
11	CC01C	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv în fundații izolate	kg	24,420	13,78 2,62	336,51 64,05
12	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv în fundații izolate	kg	140,220	12,61 2,06	1 768,08 289,45

1	2	3	4	5	6	7
13	CC01D1	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de cântier și montate cu diametrul barelor de 18 mm inclusiv în fundații izolate	kg	59,140	12,61 2,07	745,77 122,15
		<i>Total</i>	Lei			4 006,12
		Total Executia coloanelor(cota - 0.500 la 0.00)) Inclusiv salariu				4 006,12 1 052,05
		1.1.2.3. Executia peretelui de fundatie (cota -0.500 la 0.200)				
14	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	39,780	58,41 35,75	2 323,38 1 422,15
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	5,589	1 105,04 140,03	6 176,07 782,60
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	16,380	41,37 1,41	677,58 23,10
		<i>Total</i>	Lei			9 177,03
		Total Executia peretelui de fundatie (cota -0.500 la 0.200) Inclusiv salariu				9 177,03 2 227,85
		1.1.2.4. Executia centurei (cota - 0.200 In 0.00)				
17	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,520	57,63 35,74	1 528,44 947,90

1	2	3	4	5	6	7
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	3,978	1 104,47 139,98	4 393,58 556,85
19	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	58,040	13,78 2,62	799,96 152,25
20	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	254,320	12,61 2,06	3 206,78 525,00
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,920	41,35 1,41	451,56 15,40
		<i>Total</i>	Lei			10 380,32
		Total Executia centurei (cota - 0.200 In 0.00) Inclusiv salariu				10 380,32 2 197,40
		1.1.2.5. Lucrari de constructii (Cota 0.000-3.200) 1.1.2.5.1. Executia pardoselei cota 0.00				
22	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	96,930	109,78 18,75	10 641,41 1 817,50
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(20-40mm)	m3	8,321	324,51 24,76	2 700,22 206,00
24	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	407,140	13,79 2,63	5 612,58 1 068,90
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 8.0 cm, in cimp	m2	164,290	104,21 41,23	17 121,01 6 773,25

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mpK=0.8 K-0.800				
		<i>Total</i>	Lei			36 075,22
		Total Executia pardoselei cota 0.00 Inclusiv salariu				36 075,22 9 865,65
		1.1.2.5.2. Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori (cota 0.00 la 2.900)				
26	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	55,680	57,30 35,00	3 190,39 1 948,80
27	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	4,176	1 157,97 169,72	4 835,70 708,75
28	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	215,760	50,32 26,95	10 858,03 5 814,90
29	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in pereti	m3	25,230	806,53 129,50	20 348,69 3 267,25
30	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,630	782,49 127,07	10 665,37 1 731,90
31	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	97,680	14,62 3,33	1 427,63 324,80
32	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,850	13,14 2,28	2 638,18 457,10

1	2	3	4	5	6	7
33	CC02L	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 18 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	84,720	13,13 2,28	1 112,09 192,85
		<i>Total</i>	Lei			55 076,08
		Total Executia carcasei coloanelor și peretilor despartitori (cota 0.00 la 2.900) Inclusiv salariu				55 076,08 14 446,35
		1.1.2.5.3. Executia carcasei spatiale grinzi(Cota 3.200)				
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	76,230	49,67 29,75	3 786,50 2 268,00
35	CA04F	Beton turnat în grinzi, beton marfa C15 și turnate cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	9,396	1 157,71 169,75	10 877,89 1 594,95
36	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, și montate în stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	173,910	14,61 3,32	2 541,68 578,20
37	CC02L	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 14 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	236,290	13,14 2,28	3 104,38 537,60
38	CC02L	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 16 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	785,390	13,14 2,27	10 316,83 1 786,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			30 627,28
		Total Executia carcasei spatiale grinzi(Cota 3.200) Inclusiv salariu				30 627,28 6 765,50
		<i>Total</i>	Lei			121 778,58
		Total Lucrari de constructii (Cota 0.000-3.200) Inclusiv salariu				121 778,58 31 077,50
		1.1.2.6. Lucrari de finisare interioare si exterioare				
		1.1.2.6.1. Finisare interioare Pereti				
39	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	207,060	84,20 61,73	17 435,32 12 782,80
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,060	2,79 1,05	577,92 217,35
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,060	27,83 19,25	5 762,29 3 985,80
		<i>Total</i>	Lei			23 775,53
		Total Finisare interioare Pereti Inclusiv salariu				23 775,53 16 985,95
		1.1.2.6.2. Porti				
42	CK13B	Porti rolete(3buc) montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare,cu suprafata peste 7 mp	m2	27,840	1 531,58 73,16	42 639,14 2 036,65
		<i>Total</i>	Lei			42 639,14
		Total Porti Inclusiv salariu				42 639,14 2 036,65
		1.1.2.6.3. Fatada				
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	130,500	74,93 49,00	9 778,58 6 394,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,500	14,46 4,20	1 887,48 548,10
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,500	93,69 42,70	12 226,68 5 572,35
		<i>Total</i>	Lei			23 892,74
		Total Fatada Inclusiv salariu				23 892,74 12 514,95
		<i>Total</i>	Lei			90 307,41
		Total Lucrari de finisare interioare si exterioare Inclusiv salariu				90 307,41 31 537,55
		1.1.2.7. Executia acoperisului si a tavanului				
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe,pane,popi,sipci	m3	9,123	113,38 25,49	1 034,40 232,50
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,752	4 277,13 708,77	16 047,80 2 659,30
48	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba,pana,popi, cu tratament antiseptic	m3	4,287	5 335,99 1 446,73	22 875,39 6 202,15
49	CE30A	Astereala le invelilor sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas aproximativ 400mm, v=1.084 m3	m2	206,600	25,80 7,87	5 329,83 1 626,80
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	206,600	15,72 7,00	3 248,33 1 446,20
51	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe	m2	151,760	49,10 4,90	7 451,23 743,75

1	2	3	4	5	6	7
		extradosul tavanului suspendat				
52	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemnMaterial nmrunt(suruburi autofileiante, cu cap inecat crestet,prenadez, cuie)= 1,027	m2	151,760	238,83 82,25	36 244,17 12 482,40
53	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinelor din lemn, OSB, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	151,760	31,02 17,50	4 708,14 2 655,80
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	206,600	144,16 31,50	29 783,99 6 507,90
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,030	m	27,400	141,52 10,50	3 877,63 287,70
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	24,000	180,41 12,25	4 329,90 294,00
		<i>Total</i>	Lei			134 930,81
		Total Executia acoperisului si a tavanului Inclusiv salariu				134 930,81 35 138,50
		1.1.2.8. Lucrari de amenajare a teritoriului				
57	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,710	45,36 45,36	259,00 259,00

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,850	300,13 0,00	855,36 0,00
59	CA02B2	Beton simplu turnat la pereuMaterial marunt (dulapi de turnat la pereu Material mrrunt (dulapi de rasmoase)=1.010	m3	2,850	1 025,84 196,51	2 923,64 560,05
60	DE18B	Pavaje executate din placi de 5cm gros. trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,000	210,42 41,45	4 208,43 828,90
		<i>Total</i>	Lei			8 246,43
		Total Lucrari de amenajare a teritoriului Inclusiv salariu				8 246,43 1 647,95
		<i>Total</i>	Lei			418 452,35
		Total Lucrari de constructie (cota-0.900-0.00) Inclusiv salariu				418 452,35 112 562,10
		<i>Total</i>	Lei			425 084,80
		Total Lucrari de constructie a Garajului Inclusiv salariu				425 084,80 112 562,10
		1.2. Lucrari de constructie a Depozitului				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,866	731,51 0,00	1 365,00 0,00
62	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	298,560	5,07 0,00	1 513,05 0,00
63	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,844	209,42 209,42	176,75 176,75
64	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	21,900	18,74	410,50

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			18,74	410,50
		<i>Total</i>	Lei			3 465,30
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				3 465,30 587,25
		1.2.2. Lucrari de constructie 1.2.2.1. Lucrari de constructii(Cota-0.900-0.000) 1.2.2.1.1. Executia fundatiei(cota-0.900)				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(20-40mm)	m3	4,050	<u>324,61</u> 24,75	<u>1 314,67</u> 100,25
66	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,200	<u>60,37</u> 39,19	<u>2 125,09</u> 1 379,65
67	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	62,160	<u>13,78</u> 2,62	<u>856,74</u> 163,10
68	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de cantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	49,420	<u>12,61</u> 2,07	<u>623,31</u> 102,20
69	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de cantier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	439,660	<u>12,61</u> 2,07	<u>5 544,15</u> 907,90
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	12,712	<u>1 104,33</u> 140,01	<u>14 038,19</u> 1 779,75
		<i>Total</i>	Lei			24 502,15
		Total Executia fundatiei(cota-				24 502,15

1	2	3	4	5	6	7
		0.900) Inclusiv salariu				4 432,85
		1.2.2.1.2. Executia coloanelor(cota - 0.500 la -0.200)				
71	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	54,37 33,30	156,59 95,90
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	0,216	1 165,69 170,14	251,79 36,75
73	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,720	13,79 2,63	161,61 30,80
74	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de cantier si montate cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	93,480	12,61 2,07	1 178,91 193,20
		<i>Total</i>	Lei			1 748,90
		Total Executia coloanelor(cota - 0.500 la -0.200) Inclusiv salariu				1 748,90 356,65
		1.2.2.1.3. Executia peretelui de fundatie (cota - 0.200)				
75	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,360	55,90 33,25	1 529,38 909,65
76	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa CI5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	3,942	1 104,32 140,02	4 353,22 551,95
77	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	11,400	41,36 1,41	471,53 16,10

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
		<i>Total</i>	Lei			6 354,13
		Total Executia peretelui de fundatie (cota - 0.200) Inclusiv salariu				6 354,13 1 477,70
		1.2.2.1.4. Executia centurei (cota 0.00)				
78	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,240	55,36 33,25	1 009,73 606,55
79	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,015	m3	2,772	1 104,21 140,03	3 060,86 388,15
80	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	41,270	13,79 2,63	569,01 108,50
81	CC01D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	180,440	12,61 2,07	2 275,42 372,75
82	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,600	41,33 1,38	314,12 10,50
		<i>Total</i>	Lei			7 229,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Executia centurei (cota 0.00) Inclusiv salariu				7 229,14 1 486,45
		<i>Total</i>	Lei			39 834,32
		Total Lucrari de constructii(Cota-0.900-0.000) Inclusiv salariu				39 834,32 7 753,65
		1.2.2.2. Lucrari de constructii (Cota 0.000-4,000) 1.2.2.2.1. Executia pardoselei cota 0.00				
83	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	41,160	147,17 56,12	6 057,37 2 310,00
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(20-40mm) h=5cm	m3	2,939	324,43 24,75	953,51 72,75
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mpK-0.8 K-0.800	m2	62,130	85,33 22,40	5 301,80 1 391,60
86	CC01C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor dc 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	145,050	13,79 2,63	1 999,59 380,80
		<i>Total</i>	Lei			14 312,27
		Total Executia pardoselei cota 0.00 Inclusiv salariu				14 312,27 4 155,15
		1.2.2.2.2. Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori (cota 0.00 la 2.900)				
87	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,840	57,34 35,00	1 596,27 974,40
88	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	2,304	1 157,10 169,68	2 665,95 390,95
89	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	127,020	50,38 26,95	6 399,55 3 423,35

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
90	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in pereti	m3	19,053	806,37 129,51	15 363,80 2 467,50
91	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	9,586	782,87 127,05	7 504,61 1 217,90
92	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,840	14,62 3,33	713,82 162,40
93	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,900	13,13 2,27	1 757,97 304,50
		<i>Total</i>	Lei			36 001,97
		Total Executia carcasei coloanelor si peretilor despartitori (cota 0.00 la 2.900) Inclusiv salariu				36 001,97 8 941,00
		1.2.2.2.3. Executia carcasei spatiale grinzi(Cota 3.200)				
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,720	49,84 29,75	1 381,66 824,60
95	CA04F	Beton turnat in grinzi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	4,152	1 156,89 169,77	4 803,39 704,90
96	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	77,440	14,62 3,33	1 131,88 257,60

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
97	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	266,730	13,14 2,28	3 504,24 606,90
98	CC02L	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,370	13,15 2,27	346,85 59,85
		<i>Total</i>	Lei			11 168,02
		Total Executia carcasei spatiale grinzi(Cota 3.200) Inclusiv salariu				11 168,02 2 453,85
		1.2.2.2.4. Executia stilpi parapet(Cota3.2 la 4,00)				
99	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	11,520	57,58 35,00	663,37 403,20
100	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C15 si turnate cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)= 1,030	m3	0,576	1 160,02 169,53	668,17 97,65
101	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3	2,436	1 747,94 201,66	4 257,98 491,25
102	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	22,380	14,62 3,33	327,17 74,55

1	2	3	4	5	6	7
103	CC02L	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	102,300	13,13 2,28	1 343,28 232,75
		<i>Total</i>	Lei			7 259,97
		Total Executia stâlpi parapet(Cota3.2 la 4,00) Inclusiv salariu				7 259,97 1 299,40
		<i>Total</i>	Lei			68 742,23
		Total Lucrari de constructii (Cota 0.000-4,000) Inclusiv salariu				68 742,23 16 849,40
		1.2.2.3. Lucrari de finisare interioare si exterioare 1.2.2.3.1. Finisare interioare Pereti				
104	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	168,860	71,47 49,00	12 068,91 8 274,00
105	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	168,860	2,79 1,05	470,43 177,45
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,860	27,83 19,25	4 699,19 3 250,45
		<i>Total</i>	Lei			17 238,53
		Total Finisare interioare Pereti Inclusiv salariu				17 238,53 11 701,90
		1.2.2.3.2. Usi si porti				
107	CK12A	Usi metalice confecționate din profile de oțel laminat(3buc), profile din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice	m2	5,670	3 206,11 140,00	18 178,66 793,80

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu				
108	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520	2 154,95 867,76	5 430,47 2 186,75
109	CK13B	Porti rolete(1buc) montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare,cu suprafata peste 7 mp	m2	9,280	1 531,63 73,13	14 213,50 678,65
		<i>Total</i>	Lei			37 822,63
		Total Usi si porti Inclusiv salariu				37 822,63 3 659,20
		1.2.2.3.3. Fatada				
110	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	89,060	74,93 49,00	6 673,69 4 363,80
111	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	89,060	14,46 4,20	1 288,17 374,15
112	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	89,060	93,69 42,70	8 344,05 3 802,75
		<i>Total</i>	Lei			16 305,91
		Total Fatada Inclusiv salariu				16 305,91 8 540,70
		<i>Total</i>	Lei			71 367,07
		Total Lucrari de finisare interioare si exterioare Inclusiv salariu				71 367,07 23 901,80
		<i>Total</i>	Lei			179 943,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				179 943,62 48 504,85
		1.2.3. Executia acoperisului si a tavanului				

1	2	3	4	5	6	7
113	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe,pane,popi,sipci	m3	9,123	<u>113,38</u> 25,49	<u>1 034,40</u> 232,50
114	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,447	<u>4 323,47</u> 765,03	<u>6 256,06</u> 1 107,00
115	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba,pana,popi, cu tratament antiseptic	m3	1,900	<u>4 693,69</u> 819,03	<u>8 918,02</u> 1 556,15
116	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din sipci 70x30mm pas aproximativ 400mm, v=0.398 m3	m2	75,850	<u>27,84</u> 9,63	<u>2 111,75</u> 730,20
117	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	75,850	<u>16,51</u> 8,25	<u>1 252,49</u> 625,70
118	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	62,130	<u>49,10</u> 4,90	<u>3 050,32</u> 304,50
119	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemnMaterial nmrunt(suruburi autofileiante, cu cap inecat crestat,prenadez, cuie)= 1,027	m2	62,130	<u>242,62</u> 86,00	<u>15 073,94</u> 5 343,35
120	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, OSB, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	62,130	<u>31,03</u> 17,50	<u>1 927,82</u> 1 087,45
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	75,500	<u>150,67</u> 37,75	<u>11 375,50</u> 2 850,25
122	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm Material marunt=1,030	m	13,300	<u>141,64</u> 10,50	<u>1 883,86</u> 139,65

1	2	3	4	5	6	7
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	5,550	180,62 12,23	1 002,45 67,90
		<i>Total</i>	Lei			53 886,61
		Total Executia acoperisului si a tavanului Inclusiv salariu				53 886,61 14 044,65
		1.2.4. Lucrari de amenajare a teritoriului				
124	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,480	32,94 32,94	48,75 48,75
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,750	324,89 24,67	243,67 18,50
126	CA02B2	Beton simplu turnat la pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.010	m3	0,740	1 023,89 196,42	757,68 145,35
127	DE18B	Pavaje executate din placi de 5cm gros. trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	20,000	210,42 41,45	4 208,43 828,90
		<i>Total</i>	Lei			5 258,53
		Total Lucrari de amenajare a teritoriului Inclusiv salariu				5 258,53 1 041,50
		<i>Total</i>	Lei			242 554,06
		Total Lucrari de constructie a Depozitului Inclusiv salariu				242 554,06 64 178,25
		1.3. Electricitate(Garaj si Depozit)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Lucrari de montare				
128	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa. avind suprafa.a 0,31-0,90 mp ИП Н 243 074 Y2 IP54, 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val.mact. explicitate =1,010	buc	1,000	126,65 124,95	126,65 124,95
129	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar BH-32/3P/20A 380V	buc	1,000	83,59 22,75	83,59 22,75
130	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 380V 10A BA47 29/3P	buc	1,000	47,05 46,80	47,05 46,80
131	Pretul firmei	Intreruptor automat BA47 29/3P10A380V	buc	1,000	56,67 0,00	56,67 0,00
132	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 220V 10A BA47 29/1P	buc	1,000	47,05 46,80	47,05 46,80
133	Pretul firmei	Intreruptor automat BA47 29/3P10A220V	buc	1,000	45,93 0,00	45,93 0,00
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa. avind suprafa.a 0,31-0,90 mp ИП Н 123 074 Y2 IP54, 12 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val.mact. explicitate =1,010	buc	1,000	126,65 124,95	126,65 124,95
135	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar BH-32/1P/20A 220V	buc	1,000	45,25 22,75	45,25 22,75
136	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 220V6A BA47 29/1P	buc	1,000	47,05 46,80	47,05 46,80
137	Pretul firmei	Intreruptor automat BA47 29/3P/10A220V	buc	2,000	45,93 0,00	91,86 0,00
138	08-03-603-	Cutie cu transformatori coboritori	buc	3,000	44,20	132,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	ЯТП0,25			42,90	128,70
139	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LSP 44 - 2x36, pentru lampi fluorescente, , cu 2 tuburi Materiale marunte banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	32,000	352,40 53,20	11 276,69 1 702,40
140	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LBO 54 - 2x18, pentru lampi fluorescente, , cu 2 tuburi Materiale marunte banda izol., dibluri, etc.)=1.020	buc	32,000	353,81 53,20	11 322,06 1 702,40
141	555-1-1-6	Lampii luminiscente compacte d=13mm 220V, FDT8 36W	buc	64,000	16,61 0,00	1 063,04 0,00
142	08-01-085-1	Аварийный блок резервного питания АВП АWExLE 58/3	buc	3,000	1 021,75 984,00	3 065,25 2 952,00
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare 220V de 10-25 A IP44, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000	57,10 9,45	571,05 94,50
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare 220V de 10-25 A IP44, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	64,28 9,45	192,83 28,35
145	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp Conductori SIP 2A sect 4x16mm2Materiale mrrunte (cleme, papuci,sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030	m	20,000	43,89 17,50	877,80 350,00
146	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,(VVGng-0.66-3x4mm2)	m	35,000	30,81 4,90	1 078,38 171,50

1	2	3	4	5	6	7
147	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,(VVGng-0.66-3x1.5mm2)	m	130,000	18,70 4,90	2 431,44 637,00
148	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,(VVGng-Q.66-4x1.5mm2)	m	20,000	20,82 4,90	416,50 98,00
149	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul -32mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,030	m	35,000	69,42 29,75	2 429,73 1 041,25
150	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.Materiale marunte (sirna, adeziv, dicloretan etc.) din valoarea materialelor explicitate =1,050	m	150,000	31,86 30,45	4 779,18 4 567,50
151	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,000	18,84 7,25	150,72 58,00
		<i>Total</i>	Lei			40 505,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 505,02 13 967,40
		1.3.2. Utilaj				
152	Pret firmei	Tablou electric ЩРН-42з-074 Y2 IP54,	buc	1,000	866,66 0,00	866,66 0,00
153	Pret firmei	Tablou electric ЩРН-12з-074 Y2 IP54,	buc	1,000	487,50 0,00	487,50 0,00
154	Pretul firmei	Аварийный блок резервного питания АВП АWЕхLE 58/3	buc	3,000	950,00 0,00	2 850,00 0,00
155	Pretul firmei	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП 0,25	buc	3,000	460,00 0,00	1 380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 584,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 584,16
		<i>Total</i>	Lei			46 089,18
		Total Electricitate(Garaj si Depozit) Inclusiv salariu				46 089,18 13 967,40
		<i>Total</i>	Lei			713 728,04
		Total Lucrari de constructie a Garajului si Depozitului la Centru de Sanatate Nr.1Orhei I.M.S.P Inclusiv salariu				713 728,04 190 707,75

		Total	Lei	713 728,04
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	42 909,24
		Transportarea	2 %	10 088,90
		Total		766 726,18
		Cheltueli de regie	1 %	7 667,26
		Total		774 393,44
		Beneficiul de deviz	1 %	7 743,93
		Total		782 137,37
		Tva	20 %	156 427,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		938 564,85 190 707,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)