

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Varatic**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Varatic**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unor strazi din localitate s. Varatic (varianta alba)**

1 ¹ Simbol norme și crt. Cod resurse	2	3 Denumire lucrărilor	4 Unitatea de masura	5 Volum
1	DH02B	1. Reparatia unor strazi din localitate s. Varatic (varianta alba) Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,75
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,75
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,38

Primaria Varatic



[Handwritten signature] Sa. Baltaga


Obiect **Reparatia unor strazi din localitate s. Varatic (varianta alba)**

Investitor **Primaria Varatic**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Valoare, lei Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din localitate s. Varatic (varianta alba)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			112,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	425,00	112,20
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 403,03 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	310,23	5 863,35
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	314,79	472,19
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	314,79	314,79
	11202062010361	Savura	m3	1,00	149,94	149,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	20,10	60,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	425,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	425,00	109,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	425,00	45,05
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	425,00	80,33

APROBAT:



Intocmit
Primaria Varatic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

[Handwritten signature]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Calcularea costului materialelor

Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in zona de centru (s. Varatic, raionul Ialoveni)

Calculat în prețurile curente a anului octombrie 2018

nr.de c	Denumirea materialelor	Unit D masur	Furnizorul și locul de încarcare	Greuta specifi	Cheltuieli de transport pentru 1 tona	Dist. de transport km	Prețul de cumpărare	Cheltuieli de transport	Total franco depozit	Costul de depozitare 2 %	TOTAL pentru 1 un. de masură lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Materiale din carieră										
1	Piatră spartă 5-10; 10-20 mm	m3	c-r "Pietriș"	1.24	$3,8*1,42*9+0,06*15*1,42*9$ 60.07	65	235.60	74.48	310.08	4.71	314.79
2	Piatră spartă 20-70 mm	m3	c-r "Pietriș"	1.26	$3,8*1,42*9+0,06*15*1,42*9$ 60.07	65	229.95	75.68	305.63	4.60	310.23
3	Savura	m3	c-r "Pietriș"	1.35	$3,8*1,42*9+0,06*15*1,42*9$ 60.07	65	67.50	81.09	148.59	1.35	149.94

Executat

Verificat

**Reparatia unor strazi din localitate
s. Varatic (varianta alba)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse ¹

Valoarea de deviz 134 953,52 lei

¹ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse ¹ :						

Manopera :

1.	931006001993 0	Muncitor	h-om	53,11	57,66	3 062,03
Total manopera						3 062,03

Materiale:

1.	112020620103 61	Savura	m3	10,75	149,94	1 611,86
2.	141112220164 5	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,75	314,79	3 383,99
3.	141112220166 1	Piatra sparta 20-70 mm	m3	203,17	310,23	63 030,98
4.	141112220175 21	Piatra sparta 10-20	m3	16,12	314,79	5 075,99
5.	410011620280 6	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	32,25	20,10	648,23
Total materiale de construcții						73 751,04

Utilaje de construcții:

1.	295222000354 6	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,31	425,00	1 830,19
2.	295224000401 01	Compactor 10 t	h-ut	29,13	280,00	8 157,10
3.	295224000410 5	Compactor 5-6 t	h-ut	12,04	210,00	2 528,40
4.	295226000355 2	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,77	425,00	1 178,74
5.	295227000761 11	Distribuitor de criblura	h-ut	1,14	425,00	484,29
6.	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,45	220,00	979,11
Total utilaje de construcții						15 157,82

Total	lei	91 970,90
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	688,96
Total		92 659,85
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 435,68
Total		106 095,53
Beneficiu	6 %	6 365,73
Total		112 461,27
TVA	20 %	22 492,25
Total deviz:		134

Intocmit

Verificat

Primaria Varatic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



St. Baltage
StB