

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale (varianta alba)
din satul Chetrosu, r-nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 732 507,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	43,3770	53,95	2 340,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	182,2595	53,95	9 832,90
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	482,3910	53,95	26 024,99
Total manopera						38 198,09

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	97,6500	98,60	9 628,29
2.	1411122201645	Piatra sparta	m3	97,6500	198,50	19 383,55
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	1 845,5850	195,60	360 996,42
4.	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	146,4750	185,25	27 134,49
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	292,9500	8,00	2 343,60
Total materiale de construcții						419 486,35

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	76,1266	270,30	20 577,03
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	264,6315	237,80	62 929,37
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	109,3680	215,00	23 514,12
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	25,1937	235,00	5 920,51
5.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	10,3509	95,00	983,34
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	40,4271	147,00	5 942,78
Total utilaje de construcții						119 867,15

Total	Lei	577 551,59
Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %	9 167,54
Cheltueli de regie (PI3+Asigur) * 2 %	2 %	11 734,38
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2 %	11 969,07
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi		610 422,58
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	122 084,52

Total deviz:

732 507,10



Director, Carolina Bărbăi
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor
(varianta alba) din satul Chetrosu, r-nul Drochia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Codrilor. L=125m., b=3m, S=375m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,79
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,47 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,87
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	95,00	10,07
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,74 319,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,82
		2. Str. Traian. L=70m, b=3m, S=210m2				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,79
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,88
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	95,00	10,07
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,73 319,91
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81

1	2	3	4	5	6	7
		3. Str. Podul de flori. L=290m, b=3m, S=870m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,78
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,87
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	95,00	10,07
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,73 319,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81
		4. Str. Cetatea Sorocii. L=225m, b=3m, S=675m2				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,79
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,88
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	95,00	10,07
12	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,74 319,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81
		5. Str. Primaverii. L=165m, b=3m, S=495m2				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,79
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,87
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50


1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	95,00	10,07
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,73 319,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81
		6. Str. Prieteniei. L=850, b=3m, S=2610m2				
16	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea materialului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			975,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,78
17	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatră spartă 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatră spartă fracții între 0-40	m3	1,5000	185,25	277,88
	1411122201645	Piatră spartă	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	95,00	10,07
18	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,74 319,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81
		7. Str. Unirii. L=285m, b=3m, S=855m2				
19	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea materialului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			975,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,78
20	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatră spartă 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatră spartă fracții între 0-40	m3	1,5000	185,25	277,87
	1411122201645	Piatră spartă	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	95,00	10,07
21	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,74 319,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81

1	2	3	4	5	6	7
		8. Str. Dacia. L=180m, b=3m, S=540m²				
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,79
23	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,87
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	95,00	10,07
24	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,74 319,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81
		9. Str. Ion Creanga. L=1045, b=3m, S=3135m²				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			975,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	270,30	975,78
26	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 590,48 266,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	53,95	266,51
	1411122201661	Piatra sparta 20-40mm,40-70 mm	m3	18,9000	195,60	3 696,84
	14111222017521	Piatra sparta fractii intre 0-40	m3	1,5000	185,25	277,87
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	198,50	198,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	98,60	98,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	270,30	11,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	235,00	60,63
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	215,00	240,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	237,80	644,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	147,00	60,86
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	95,00	10,07
27	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			330,74 319,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	53,95	61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	53,95	258,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	270,30	10,81

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale (varianta alba)
din satul Chetrosu, r-nul Drochia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 732 507,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Codrilor. L=125m., b=3m, S=375m2				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7500	975,79 0,00	731,84 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,7500	5 590,47 266,51	20 964,28 999,42
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,2500	330,74 319,93	413,43 399,91
		<i>Total</i>	Lei			22 109,55
		Total Str. Codrilor. L=125m., b=3m, S=375m2 Inclusiv salariu				22 109,55 1 399,33
		2. Str. Traian. L=70m, b=3m, S=210m2				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4200	975,79 0,00	409,83 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,1000	5 590,48 266,51	11 740,00 559,68
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu	100m2	0,7000	330,73 319,91	231,51 223,94

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice				
		<i>Total</i>	Lei			12 381,34
		Total Str. Traian. L=70m, b=3m, S=210m² Inclusiv salariu				12 381,34 783,62
		3. Str. Podul de flori. L=290m, b=3m, S=870m²				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	1,7400	975,78 0,00	1 697,86 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	8,7000	5 590,48 266,51	48 637,14 2 318,66
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m ²	2,9000	330,73 319,92	959,13 927,78
		<i>Total</i>	Lei			51 294,13
		Total Str. Podul de flori. L=290m, b=3m, S=870m² Inclusiv salariu				51 294,13 3 246,44
		4. Str. Cetatea Sorociei. L=225m, b=3m, S=675m²				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	1,3500	975,79 0,00	1 317,31 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	6,7500	5 590,48 266,51	37 735,72 1 798,96
12	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m ²	2,2500	330,74 319,92	744,16 719,83
		<i>Total</i>	Lei			39 797,19
		Total Str. Cetatea Sorociei. L=225m, b=3m, S=675m²				39 797,19 2 518,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Str. Primaverii. L=165m, b=3m, S=495m2				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9900	975,79 0,00	966,03 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,9500	5 590,48 266,51	27 672,88 1 319,24
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,6500	330,73 319,92	545,71 527,87
		<i>Total</i>	Lei			29 184,62
		Total Str. Primaverii. L=165m, b=3m, S=495m2 Inclusiv salariu				29 184,62 1 847,11
		6. Str. Prieteniei. L=850, b=3m, S=2610m2				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,2200	975,78 0,00	5 093,59 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,1000	5 590,48 266,51	145 911,43 6 955,99
18	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	8,5000	330,74 319,92	2 811,25 2 719,35
		<i>Total</i>	Lei			153 816,27
		Total Str. Prieteniei. L=850, b=3m, S=2610m2 Inclusiv salariu				153 816,27 9 675,34
		7. Str. Unirii. L=285m, b=3m, S=855m2				
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10	100 m3	1,7100	975,78 0,00	1 668,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. II				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,5500	5 590,48 266,51	47 798,58 2 278,69
21	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	8,5500	330,74 319,92	2 827,79 2 735,35
		<i>Total</i>	Lei			52 294,96
		Total Str. Unirii. L=285m, b=3m, S=855m2 Inclusiv salariu				52 294,96 5 014,04
		8. Str. Dacia. L=180m, b=3m, S=540m2				
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,0800	975,79 0,00	1 053,85 0,00
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4000	5 590,48 266,51	30 188,57 1 439,17
24	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,8000	330,74 319,93	595,33 575,87
		<i>Total</i>	Lei			31 837,75
		Total Str. Dacia. L=180m, b=3m, S=540m2 Inclusiv salariu				31 837,75 2 015,04
		9. Str. Ion Creanga. L=1045, b=3m, S=3135m2				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea maaterialului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,2700	975,78 0,00	6 118,16 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,3500	5 590,48 266,51	175 261,43 8 355,18

1	2	3	4	5	6	7
27	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m ²	10,4500	330,74 319,92	3 456,19 3 343,20
		<i>Total</i>	Lei			184 835,78
		Total Str. Ion Creanga. L=1045, b=3m, S=3135m² Inklusiv salariu				184 835,78 11 698,38

		Total	Lei	577 551,59
		Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %	9 167,54
		Cheltueli de regie (PI3+Asigur) * 2 %	2 %	11 734,38
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2 %	11 969,07
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi		610 422,58
		TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	122 084,52
		Total deviz: Inklusiv salariu		732 507,10 38 198,09



Intocmit

Director Carolina Padu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)