

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 322 980,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Детсад №6 Общестроительные работы</b>   |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))   | m2   | 19,8000                               | 15,309<br>15,309                      | 303,118<br>303,118       |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей) | m2   | 19,8000                               | 1 221,012<br>29,524                   | 24 176,037<br>584,585    |
| 3      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)  | m2   | 303,0000                              | 12,377<br>11,664                      | 3 750,231<br>3 534,192   |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Внутренняя штукатурка стен и откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью) Шпаклёвка Кмат=2  | m2   | 353,0000                              | 75,094<br>44,469                      | 26 508,358<br>15 697,557 |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)  | m2   | 86,5000                               | 16,035<br>7,290                       | 1 387,027<br>630,585     |
| 6      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2   | 353,0000                              | 23,551<br>20,047                      | 8 313,562<br>7 076,767   |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5        | 6                 | 7                       |
|----|---------|---|----|----------|-------------------|-------------------------|
|    |         | coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)  |    |          |                   |                         |
| 7  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен) бетоноконтакт   | m2 | 396,0000 | 5,244<br>1,093    | 2 076,426<br>433,026    |
| 8  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен         | m2 | 353,0000 | 29,227<br>20,047  | 10 317,307<br>7 076,767 |
| 9  | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.<br>(Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)  | kg | 1,2000   | 102,512<br>2,552  | 123,014<br>3,062        |
| 10 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)   | m2 | 24,0000  | 9,115<br>6,561    | 218,760<br>157,464      |
| 11 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 29,0000  | 158,018<br>72,900 | 4 582,521<br>2 114,099  |
| 12 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной  | m2 | 171,8000 | 72,177<br>55,768  | 12 400,009<br>9 581,028 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|---------|---|----|----------|------------------|------------------------|
|    |         | 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)  |    |          |                  |                        |
| 13 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2 | 171,8000 | 23,551<br>20,048 | 4 046,092<br>3 444,161 |
| 14 | CG09A1  | Bagheta (Багеты)  | m  | 72,0000  | 53,328<br>25,515 | 3 839,616<br>1 837,080 |
| 15 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) Супротен   | m2 | 183,8000 | 4,748<br>1,093   | 872,774<br>200,985     |
| 16 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков | m2 | 171,8000 | 29,227<br>20,047 | 5 021,284<br>3 444,160 |
| 17 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)   | m2 | 12,0000  | 9,115<br>6,561   | 109,380<br>78,732      |
| 18 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ)  | m2 | 16,2000  | 18,147<br>16,767 | 293,982<br>271,626     |
| 19 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - деревянных)  | m2 | 67,7000  | 21,171<br>19,683 | 1 433,244<br>1 332,540 |
| 20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного)  | m2 | 16,2000  | 11,835<br>10,935 | 191,728<br>177,148     |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|----|---------|---|----|---------|-------------------|-------------------------|
|    |         | раствора)   |    |         |                   |                         |
| 21 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из щебня с уплотнением ручным способом) толщ. 6см  | m3 | 3,1200  | 354,837<br>67,797 | 1 107,092<br>211,527    |
| 22 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 84,3000 | 57,786<br>25,515  | 4 871,326<br>2 150,915  |
| 23 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) к=2до толщ 4см | m2 | 84,3000 | 14,863<br>4,374   | 1 252,990<br>368,729    |
| 24 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)   | m2 | 7,2000  | 220,211<br>43,011 | 1 585,517<br>309,679    |
| 25 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)  | m2 | 84,3000 | 233,420<br>47,385 | 19 677,318<br>3 994,555 |
| 26 | RpCK28A | Inlocuirea plintelor (Замена плитусов стен)   | m  | 54,0000 | 58,191<br>24,786  | 3 142,303<br>1 338,444  |
| 27 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)   | m2 | 9,7000  | 231,850<br>60,142 | 2 248,947<br>583,382    |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фартук под мойку   |     |         |                    |                                   |
| 28 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2) | m   | 40,0000 | 23,199<br>9,113    | 927,954<br>364,500                |
| 29 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)   | m   | 40,0000 | 13,027<br>8,748    | 521,100<br>349,920                |
| 30 | RpEC08A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite (Монтаж места розетки и выключателей, скрытого в оштукатуренной кладке)  | buc | 5,0000  | 398,670<br>143,613 | 1 993,351<br>718,065              |
| 31 | RpEE03A | Montarea prizelor (Установка розеток)   | buc | 3,0000  | 63,128<br>11,299   | 189,385<br>33,898                 |
| 32 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей -1-ые. внутрен)  | buc | 2,0000  | 59,285<br>10,935   | 118,570<br>21,870                 |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |         |                    | 147 600,323                       |
|    |         | <b>Total Децсад №6<br/>Общестроительные работы<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>147 600,323<br/>68 424,166</b> |
|    |         | <b>2. отопление</b>   |     |         |                    |                                   |
| 33 | RpSE09D | Demontarea unui cazan, din tabla  | buc | 1,0000  | 446,512            | 446,512                           |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6                   | 7                     |
|----|---------|---|-----|----------|---------------------|-----------------------|
|    |         | de otel (Демонтаж стального бака)   |     |          | 446,512             | 446,512               |
| 34 | RpIB11H | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однострубных змеевиков из трубы диаметром 57-102 мм)  | m   | 110,0000 | 6,561<br>6,561      | 721,710<br>721,710    |
| 35 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)   | m2  | 9,0000   | 5,832<br>5,832      | 52,488<br>52,488      |
| 36 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)          | buc | 44,0000  | 3,645<br>3,645      | 160,380<br>160,380    |
| 37 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен) | buc | 30,0000  | 15,268<br>5,468     | 458,025<br>164,025    |
| 38 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*1600мм)                           | buc | 11,0000  | 1 341,374<br>29,160 | 14 755,114<br>320,760 |
| 39 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400мм)                           | buc | 1,0000   | 1 533,064<br>23,693 | 1 533,064<br>23,693   |
| 40 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1300мм)                           | buc | 1,0000   | 1 433,064<br>23,693 | 1 433,064<br>23,693   |
| 41 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1200мм)                           | buc | 1,0000   | 1 333,064<br>23,693 | 1 333,064<br>23,693   |
| 42 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1000мм)                           | buc | 1,0000   | 1 133,064<br>23,693 | 1 133,064<br>23,693   |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5        | 6                 | 7                      |
|----|----------|--|-----|----------|-------------------|------------------------|
| 43 | IB06A    | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*800мм)  | buc | 1,0000   | 915,754<br>18,225 | 915,754<br>18,225      |
| 44 | IB06A    | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*500мм)  | buc | 1,0000   | 810,754<br>18,225 | 810,754<br>18,225      |
| 45 | ID03A    | Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран Маевского   | buc | 2,0000   | 69,672<br>45,562  | 139,345<br>91,125      |
| 46 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40   | buc | 1,0000   | 20,175<br>5,467   | 20,175<br>5,467        |
| 47 | RpCU05II | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)  | buc | 12,0000  | 27,337<br>27,337  | 328,050<br>328,050     |
| 48 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)   | buc | 12,0000  | 22,506<br>21,141  | 270,078<br>253,692     |
| 49 | SA27A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварным соединением встык, диаметр 40 мм)   | m   | 52,1000  | 28,224<br>6,561   | 1 470,460<br>341,828   |
| 50 | SA21A    | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 20 мм)   | m   | 5,1500   | 48,020<br>6,561   | 247,303<br>33,789      |
| 51 | RpSA43A  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, напольн) | buc | 108,0000 | 13,257<br>10,206  | 1 431,756<br>1 102,248 |

| 1  | 2       | 3   | 4     | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|---|-------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 52 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")             | buc   | 34,0000 | 44,175<br>6,561   | 1 501,937<br>223,074            |
| 53 | IC38J   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, угол с наружным диаметром 40 мм)                               | buc   | 12,0000 | 32,721<br>12,393  | 392,657<br>148,716              |
| 54 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40*45 mm (Соединительные детали, полипропиленовые, с наружным диаметром 40*45 мм)              | buc   | 22,0000 | 32,573<br>7,654   | 716,613<br>168,399              |
| 55 | IC38D   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, переход полипропиленовые, с наружным диаметром 40 мм)          | buc   | 32,0000 | 27,554<br>8,748   | 881,741<br>279,936              |
| 56 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2") | m     | 64,0000 | 9,432<br>5,832    | 603,648<br>373,248              |
| 57 | AcE51A  | Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)  | piesa | 4,0000  | 126,748<br>81,648 | 506,991<br>326,592              |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei   |         |                   | 32 263,747                      |
|    |         | <b>Total отопление<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                   | <b>32 263,747<br/>5 673,261</b> |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|--------------------|
|    |         | <b>3. водопровод, канализация</b>   |     |         |                  |                    |
| 58 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)  | buc | 1,0000  | 32,076<br>32,076 | 32,076<br>32,076   |
| 59 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc | 3,0000  | 40,095<br>40,095 | 120,285<br>120,285 |
| 60 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )                                | m   | 5,0000  | 23,328<br>23,328 | 116,640<br>116,640 |
| 61 | RpSA04A | Demontarea tevii din poliorocura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)                                 | m   | 18,0000 | 2,187<br>2,187   | 39,366<br>39,366   |
| 62 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Прокладка труб д50мм   | m   | 5,0000  | 36,599<br>10,935 | 182,997<br>54,675  |
| 63 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников диаметр 50 мм)                                      | buc | 3,0000  | 29,687<br>12,758 | 89,061<br>38,273   |
| 64 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод  | buc | 4,0000  | 19,854<br>9,477  | 79,414<br>37,908   |
| 65 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и | buc | 24,0000 | 13,257<br>10,206 | 318,168<br>244,944 |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------|--|-----|--------|----------------------|----------------------|
|    |         | газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм )  |     |        |                      |                      |
| 66 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных) диаметр 20 мм)  | m   | 8,0000 | 46,357<br>13,486     | 370,858<br>107,892   |
| 67 | SC06A1  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) | buc | 1,0000 | 2 981,137<br>71,078  | 2 981,137<br>71,078  |
| 68 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника)   | buc | 4,0000 | 542,143<br>60,142    | 2 168,570<br>240,570 |
| 69 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting (Установка (вставка) американки д20")   | buc | 2,0000 | 69,689<br>41,917     | 139,377<br>83,835    |
| 70 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                       | buc | 2,0000 | 2 144,153<br>67,433  | 4 288,305<br>134,865 |
| 71 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный   | buc | 2,0000 | 2 424,195<br>171,315 | 4 848,390<br>342,630 |

| 1  | 2      | 3   | 4         | 5      | 6                        | 7                  |
|----|--------|---|-----------|--------|--------------------------|--------------------|
|    |        | из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) детский   |           |        |                          |                    |
| 72 | CD53A  | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/4 caramida (Устройство фундаментов под поддон душа из кирпича толщиной 1/4 кирпича из кирпича размерами 250x120x65мм)   | 100<br>m2 | 0,0170 | 36 901,235<br>10 838,941 | 627,321<br>184,262 |
| 73 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime (заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)  | m2        | 1,7000 | 86,676<br>61,965         | 147,349<br>105,341 |
| 74 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фартук под мойку | m2        | 1,7000 | 231,847<br>60,142        | 394,140<br>102,242 |
| 75 | SB13B1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм)  | buc       | 2,0000 | 57,593<br>24,786         | 115,185<br>49,572  |
| 76 | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переход диаметр 100мм*50мм)  | buc       | 1,0000 | 36,464<br>10,206         | 36,464<br>10,206   |
| 77 | SC17A  | Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata (Установка металлического поддона)   | buc       | 1,0000 | 387,648<br>131,220       | 387,648<br>131,220 |
| 78 | SC17A  | Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata  | buc       | 1,0000 | 131,220<br>131,220       | 131,220<br>131,220 |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                                     |
|----|---------|--|-----|--------|---------------------|---------------------------------------|
|    |         | (Установка металлического поддона) (без стоимости поддона)   |     |        |                     |                                       |
| 79 | RpCO49A | Confectii din lemn: (Устройство отверстия в столешнице для раковины)   | m2  | 1,0000 | 40,379<br>37,909    | 40,379<br>37,909                      |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |        |                     | 17 654,350                            |
|    |         | <b>Total</b> водопровод, канализация<br><b>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>17 654,350</b><br><b>2 417,009</b> |
|    |         | <b>4. .3.</b>  |     |        |                     |                                       |
| 80 | RpCO49C | Confectii din lemi (Изделия из дерева: шкаф -купе)   | buc | 1,0000 | 5 479,877<br>26,973 | 5 479,877<br>26,973                   |
| 81 | RpCO49C | Confectii din lemi (Изделия из дерева: подвесной шкаф)   | buc | 1,0000 | 919,877<br>26,973   | 919,877<br>26,973                     |
| 82 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка) | buc | 9,0000 | 271,625<br>18,225   | 2 444,625<br>164,025                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |        |                     | 8 844,379                             |
|    |         | <b>Total .3.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                     | <b>8 844,379</b><br><b>217,971</b>    |

|  |  |        |                                       |
|--|--|--------|---------------------------------------|
|  | Total  | Lei    | 206 362,81                            |
|  | Asigurare medicala si sociala                  | 22,5 % | 17 264,80                             |
|  | Cheltuieli de transport                        | 5 %    | 6 368,43                              |
|  | Total  |        | 229 996,04                            |
|  | Cheltuieli de regie                            | 10,4 % | 23 919,59                             |
|  | Total  |        | 253 915,63                            |
|  | Beneficiu de deviz                             | 6 %    | 15 234,95                             |
|  | Total  |        | 269 150,58                            |
|  | TVA  | 20 %   | 53 830,12                             |
|  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |        | <b>322 980,70</b><br><b>76 732,43</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт в детском саду №6**  
**мун. Чадыр -Лунга**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Детсад №6 Общестроительные работы</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))   | m2   |  |                      | 15,309                 |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,65                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,65                   |
| 2      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей) | m2   |  |                      | 1 221,012              |
|        | 7129200011200               | Finisor MP  | h-om | 0,7300                                 | 36,45                | 26,61                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800                                 | 36,45                | 2,92                   |
|        | 2030112939150               | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000                                 | 1 150,00             | 1 150,00               |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000                                 | 0,25                 | 1,00                   |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000                                 | 75,00                | 37,50                  |
|        | 2430226101600               | Chit siliconic  | kg   | 0,1750                                 | 2,50                 | 0,44                   |
|        | 26811260014721              | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000                                 | 3,50                 | 2,10                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200                                 | 22,50                | 0,45                   |
| 3      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)  | m2   |  |                      | 12,377                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,3200                                 | 36,45                | 11,66                  |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l    | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100                                 | 3,80                 | 0,04                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100                                 | 22,50                | 0,23                   |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Внутренняя штукатурка стен и откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью) Шпаклёвка Кмат=2  | m2   |  |                      | 75,094                 |
|        | 7122050013442               | Tencuitor   | h-om | 1,2200                                 | 36,45                | 44,47                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat   | kg   | 7,1400                                 | 2,00                 | 28,56                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790                                 | 22,50                | 1,78                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric  | h-ut | 0,0160                                 | 18,00                | 0,29                   |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)  | m2   |  |                      | 16,035                 |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,2000                                 | 36,45                | 7,29                   |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000                                 | 7,50                 | 8,25                   |
|        | 2462106110132               | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500                                 | 3,30                 | 0,49                   |
| 6      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)  | m2   |  |                      | 23,551                 |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500                                 | 36,45                | 16,40                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000                                 | 36,45                | 3,65                   |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549                                 | 3,30                 | 3,48                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010                                 | 22,50                | 0,02                   |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |  |                      | 5,244                  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|----|----------------|--|------|---------|-------|-------------------|
|    |                | si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) бетоноконтант  |      |         |       | 1,093             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 36,45 | 1,09              |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund бетоноконтант   | kg   | 0,1500  | 26,50 | 3,98              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,17              |
| 8  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен         | m2   |         |       | 29,227<br>20,047  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 36,45 | 20,05             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 17,80 | 7,12              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,00  | 0,12              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 3,50  | 1,75              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 3,80  | 0,19              |
| 9  | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)  | kg   |         |       | 102,512<br>2,552  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700  | 36,45 | 2,55              |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)   | kg   | 1,0200  | 98,00 | 99,96             |
| 10 | RpCR01A        | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)  | m2   |         |       | 9,115<br>6,561    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,1500  | 36,45 | 5,47              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,0300  | 36,45 | 1,09              |
|    | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146  | kg   | 0,4000  | 1,80  | 0,72              |
|    | 1421302200461  | Coloranti oxizi de apa   | kg   | 0,0100  | 35,00 | 0,35              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,1000  | 2,00  | 0,20              |
|    | 1542137323556  | Grasimi pentru zugraveli   | kg   | 0,0200  | 44,20 | 0,88              |
|    | 2681126001472  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,17              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 22,50 | 0,23              |
| 11 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2   |         |       | 158,018<br>72,900 |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,8000  | 36,45 | 65,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 36,45 | 5,47              |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 36,45 | 1,82              |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3500  | 75,00 | 26,25             |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 23,50 | 20,21             |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 25,00 | 6,75              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,30  | 13,50             |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,30  | 6,00              |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 2,20  | 2,64              |
|    | 2875276305105  | Conector   | buc  | 4,4400  | 2,20  | 9,77              |
| 12 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                  | m2   |         |       | 72,177<br>55,768  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 36,45 | 55,77             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 2,00  | 14,28             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 22,50 | 1,78              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195  | 18,00 | 0,35              |
| 13 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2   |         |       | 23,551<br>20,048  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 36,45 | 16,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 36,45 | 3,64              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|--|------|--------|--------|---------|
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,30   | 3,48    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 22,50  | 0,02    |
| 14 | CG09A1         | Bagheta (Багеты)   | m    |        |        | 53,328  |
|    |                |  |      |        |        | 25,515  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,6500 | 36,45  | 23,69   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 36,45  | 1,82    |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm  | m    | 1,0200 | 26,00  | 26,52   |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0060 | 54,00  | 0,32    |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,0500 | 3,30   | 0,17    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0002 | 220,00 | 0,04    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,1250 | 1,70   | 0,21    |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,1200 | 3,50   | 0,42    |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0100 | 1,50   | 0,01    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0050 | 22,50  | 0,11    |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) Супротен  | m2   |        |        | 4,748   |
|    |                |  |      |        |        | 1,093   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 36,45  | 1,09    |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund Супротен  | kg   | 0,1500 | 23,20  | 3,48    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,17    |
| 16 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |        |        | 29,227  |
|    |                |  |      |        |        | 20,047  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 36,45  | 20,05   |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 17,80  | 7,12    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,50   | 1,75    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 3,80   | 0,19    |
| 17 | RpCR01A        | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)  | m2   |        |        | 9,115   |
|    |                |  |      |        |        | 6,561   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,1500 | 36,45  | 5,47    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,0300 | 36,45  | 1,09    |
|    | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146  | kg   | 0,4000 | 1,80   | 0,72    |
|    | 1421302200461  | Coloranti oxizi de apa   | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20    |
|    | 1542137323556  | Grasimi pentru zugraveli   | kg   | 0,0200 | 44,20  | 0,88    |
|    | 2681126001472  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,17    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 22,50  | 0,23    |
| 18 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ)   | m2   |        |        | 18,147  |
|    |                |  |      |        |        | 16,767  |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 36,45  | 8,38    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 36,45  | 8,38    |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300 | 23,50  | 0,71    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300 | 22,50  | 0,68    |
| 19 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - деревянных)   | m2   |        |        | 21,171  |
|    |                |  |      |        |        | 19,683  |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2700 | 36,45  | 9,84    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700 | 36,45  | 9,84    |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0250 | 23,50  | 0,59    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0400 | 22,50  | 0,90    |
| 20 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)  | m2   |        |        | 11,835  |
|    |                |  |      |        |        | 10,935  |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 36,45  | 5,47    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 36,45  | 5,47    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 22,50  | 0,90    |
| 21 | RpCK07C        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из щебня с уплотнением ручным способом) толщ. бсм   | m3   |        |        | 354,837 |
|    |                |  |      |        |        | 67,797  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-------------------|
|    | 9312040019600  | Sapator   | h-om | 1,6600  | 36,45  | 60,51             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 36,45  | 7,29              |
|    | 20101029100001 | Pietris   | m3   | 1,0400  | 276,00 | 287,04            |
| 22 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2   |         |        | 57,786<br>25,515  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 36,45  | 21,87             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,65              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 1,70   | 22,10             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 220,00 | 9,24              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 22,50  | 0,67              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 21,30  | 0,26              |
| 23 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять) к=2до толщ 4см | m2   |         |        | 14,863<br>4,374   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,65              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 36,45  | 0,73              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 1,70   | 7,31              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 220,00 | 3,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 22,50  | 0,07              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 21,30  | 0,03              |
| 24 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)   | m2   |         |        | 220,211<br>43,011 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1800  | 36,45  | 43,01             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 150,00 | 156,05            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000  | 2,20   | 10,44             |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4600  | 17,00  | 7,90              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014  | 22,50  | 0,03              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125  | 21,30  | 0,27              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 33,50  | 2,11              |
| 25 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса)   | m2   |         |        | 233,420<br>47,385 |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,1500  | 36,45  | 41,92             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 36,45  | 5,47              |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 145,00 | 153,77            |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 7,50   | 7,95              |
|    | 2030122946766  | Plinte  | m    | 0,9000  | 26,00  | 23,63             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 22,50  | 0,67              |
| 26 | RpCK28A        | Inlocuirea plintelor (Замена плинтусов стен)  | m    |         |        | 58,191<br>24,786  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,6500  | 36,45  | 23,69             |
|    | 2940420007680  | Abricht   | h-om | 0,0300  | 36,45  | 1,09              |
|    | 2030112947736  | Plinte  | m    | 1,0200  | 26,00  | 27,58             |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm  | buc  | 4,0000  | 0,40   | 1,66              |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic  | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,16              |
| 27 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фаргук под мойку  | m2   |         |        | 231,850<br>60,142 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 36,45  | 60,14             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 150,00 | 154,53             |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 2,20   | 8,22               |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700  | 17,00  | 8,07               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 21,30  | 0,21               |
| 28 | RpEB03D        | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYУМ, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2) | m    |         |        | 23,199<br>9,113    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2500  | 36,45  | 9,11               |
|    | 11110001000331 | Cordoane de cupru   | m    | 1,0500  | 11,50  | 12,50              |
|    | 2811236311004  | Doze ramificatie d=13 mm  | buc  | 0,2000  | 3,30   | 0,68               |
|    | 2875276311724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm   | buc  | 0,2500  | 3,50   | 0,91               |
| 29 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)   | m    |         |        | 13,027<br>8,748    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1400  | 36,45  | 5,10               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,65               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000  | 2,00   | 3,40               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0005  | 220,00 | 0,11               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150  | 21,30  | 0,32               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 22,50  | 0,45               |
| 30 | RpEC08A        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite (Монтаж места розетки и выключателей, скрытого в оштукатуренной кладке)  | buc  |         |        | 398,670<br>143,613 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 3,9400  | 36,45  | 143,61             |
|    | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC   | m    | 6,0000  | 15,80  | 94,80              |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie   | buc  | 1,0000  | 3,30   | 3,30               |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii   | kg   | 0,0220  | 16,87  | 0,37               |
|    | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60   | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
|    | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru   | m    | 12,0000 | 11,50  | 138,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 6,0000  | 2,00   | 12,00              |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg   | 0,2000  | 16,00  | 3,20               |
|    | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698  | m    | 0,1300  | 0,20   | 0,03               |
|    | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)   | kg   | 0,0006  | 150,00 | 0,09               |
|    | 2875274021005  | Curbe, coturi   | buc  | 0,2500  | 13,00  | 3,25               |
| 31 | RpEE03A        | Montarea prizelor (Установка розеток)   | buc  |         |        | 63,128<br>11,299   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100  | 36,45  | 11,30              |
|    | 2746167335100  | Priza   | buc  | 1,0200  | 45,00  | 45,90              |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000  | 3,30   | 3,30               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050  | 2,00   | 0,01               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050  | 3,80   | 0,02               |
|    | 2051142950700  | Dibluri   | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000  | 0,30   | 0,60               |
| 32 | RpEE14A        | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей -1-ые. внутрен)   | buc  |         |        | 59,285<br>10,935   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,3000  | 36,45  | 10,94              |
|    | 1111000100020  | Intrerupator  | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,00              |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate   | buc  | 1,0000  | 3,30   | 3,30               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0050  | 2,00   | 0,01               |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm  | m    | 0,2000  | 0,20   | 0,04               |
|    |                | <b>2. отопление</b>   |      |         |        |                    |
| 33 | RpSE09D        | Demontarea unui cazan, din tabla de otel (Демонтаж стального бака)  | buc  |         |        | 446,512<br>446,512 |
|    | 7136020011600  | Instalator sanitar  | h-om | 8,7000  | 36,45  | 317,12             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 3,5500  | 36,45  | 129,40             |
| 34 | RpIB11H        | Demontarea serpentinelor monotubulare din   | m    |         |        | 6,561              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
|    |                | teava constructii dn 57-102 mm diametru<br>(Снятие однострунных змеевиков из трубы<br>диаметром 57-102 мм)   |      |        |          | 6,561     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1800 | 36,45    | 6,56      |
| 35 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru<br>desfiintare (Снятие радиаторов для<br>устранения)  | m2   |        |          | 5,832     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 36,45    | 5,83      |
| 36 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de<br>sustinere pentru desfiintare (Снятие<br>консольей или поддерживающих устройств<br>для устранения)         | buc  |        |          | 3,645     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1000 | 36,45    | 3,65      |
| 37 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de<br>incalzire, montat pe zid de caramida.<br>(Крепежные элементы для отопительных<br>приборов для кирпичных стен) | buc  |        |          | 15,268    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 36,45    | 5,47      |
|    | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)   | buc  | 1,0000 | 5,70     | 5,70      |
|    | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75   | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00      |
|    | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6<br>x 45   | buc  | 2,0000 | 0,30     | 0,60      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50      |
| 38 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea<br>de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы,<br>цельноблочные, длиной 300*1600мм)                              | buc  |        |          | 1 341,374 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,8000 | 36,45    | 29,16     |
|    | 28221157000001 | Radiator 300*1600мм  | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0050 | 77,20    | 0,39      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0100 | 7,80     | 0,08      |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25      |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,50      |
| 39 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea<br>de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,<br>цельноблочные, длиной 500*1400мм)                              | buc  |        |          | 1 533,064 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 36,45    | 23,69     |
|    | 28221157000002 | Radiator 500*1400мм  | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 77,20    | 0,31      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 7,80     | 0,06      |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25      |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75      |
| 40 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea<br>de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,<br>цельноблочные, длиной 500*1300мм)                              | buc  |        |          | 1 433,064 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 36,45    | 23,69     |
|    | 28221157000003 | Radiator 500*1300мм  | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 77,20    | 0,31      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 7,80     | 0,06      |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25      |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75      |
| 41 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea<br>de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,<br>цельноблочные, длиной 500*1200мм)                              | buc  |        |          | 1 333,064 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 36,45    | 23,69     |
|    | 28221157000004 | Radiator 500*1200мм  | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 77,20    | 0,31      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 7,80     | 0,06      |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25      |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75      |
| 42 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea<br>de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,<br>цельноблочные, длиной 500*1000мм)                              | buc  |        |          | 1 133,064 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 36,45    | 23,69     |
|    | 28221157000005 | Radiator 500*1000мм  | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 77,20    | 0,31      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 7,80     | 0,06      |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25      |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75      |
| 43 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea   | buc  |        |          | 915,754   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
|    |                | de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*800мм)   |      |         |        | 18,225            |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,5000  | 36,45  | 18,23             |
|    | 28221157000006 | Radiator 300*800мм   | buc  | 1,0000  | 890,00 | 890,00            |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg   | 0,0030  | 77,20  | 0,23              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0060  | 7,80   | 0,05              |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500  | 25,00  | 1,25              |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000  | 1,00   | 3,00              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00              |
| 44 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*500мм)  | buc  |         |        | 810,754<br>18,225 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,5000  | 36,45  | 18,23             |
|    | 28221157000007 | Radiator 500*500мм   | buc  | 1,0000  | 785,00 | 785,00            |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg   | 0,0030  | 77,20  | 0,23              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0060  | 7,80   | 0,05              |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500  | 25,00  | 1,25              |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 3,0000  | 1,00   | 3,00              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00              |
| 45 | ID03A          | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран Маевского   | buc  |         |        | 69,672<br>45,562  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 1,2500  | 36,45  | 45,56             |
|    | 28752742016001 | Robinet Кран Маевского   | buc  | 1,0000  | 21,50  | 21,50             |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14   | buc  | 12,0000 | 0,15   | 1,80              |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0180  | 45,00  | 0,81              |
| 46 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40   | buc  |         |        | 20,175<br>5,467   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500  | 36,45  | 5,47              |
|    | 28752742051001 | Robinet cu mufa Переход ППР д40  | buc  | 1,0000  | 13,30  | 13,30             |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg   | 0,0150  | 77,20  | 1,16              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0320  | 7,80   | 0,25              |
| 47 | RpCU05II       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)  | buc  |         |        | 27,337<br>27,337  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,65              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 36,45  | 23,69             |
| 48 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)   | buc  |         |        | 22,506<br>21,141  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4300  | 36,45  | 15,67             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 36,45  | 5,47              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3500  | 1,70   | 0,59              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 220,00 | 0,22              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 21,30  | 0,21              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 22,50  | 0,34              |
| 49 | SA27A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы со сварным соединением встык, диаметр 40 мм) | m    |         |        | 28,224<br>6,561   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800  | 36,45  | 6,56              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 1,0200  | 13,50  | 13,77             |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic   | buc  | 0,0400  | 5,50   | 0,22              |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic   | buc  | 0,0700  | 7,00   | 0,49              |
|    | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic   | buc  | 1,0000  | 6,30   | 6,30              |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0080  | 15,60  | 0,12              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  | 2,20   | 0,04              |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0119  | 60,00  | 0,71              |
| 50 | SA21A          | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 20 мм)   | m    |         |        | 48,020<br>6,561   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800  | 36,45  | 6,56              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 1,0200  | 13,50  | 13,77             |
|    | 2523156719431  | Cot din material plastic pt. electrofuziune  | buc  | 0,0800  | 15,40  | 1,23              |
|    | 2523156719451  | Teu din material plastic pt. electrofuziune  | buc  | 0,7100  | 7,50   | 5,33              |
|    | 2523156719401  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune   | buc  | 0,7800  | 26,00  | 20,28             |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|--|-------|--------|--------|-------------------|
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg    | 0,0200 | 2,20   | 0,04              |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg    | 0,0060 | 15,60  | 0,09              |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut  | 0,0119 | 60,00  | 0,71              |
| 51 | RpSA43A        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"<br>(Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, напольн)    | buc   |        |        | 13,257<br>10,206  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om  | 0,2800 | 36,45  | 10,21             |
|    | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc   | 1,0000 | 2,20   | 2,20              |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg    | 0,0050 | 12,00  | 0,06              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg    | 0,3100 | 1,70   | 0,53              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3    | 0,0012 | 220,00 | 0,26              |
| 52 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"<br>(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")             | buc   |        |        | 44,175<br>6,561   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,1800 | 36,45  | 6,56              |
|    | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj  | buc   | 1,0000 | 36,50  | 36,50             |
|    | 1714227322940  | Синера fuior   | kg    | 0,0120 | 77,20  | 0,93              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg    | 0,0240 | 7,80   | 0,19              |
| 53 | IC38J          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm<br>(Соединительные детали, угол с наружным диаметром 40 мм)                               | buc   |        |        | 32,721<br>12,393  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,3400 | 36,45  | 12,39             |
|    | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) d40  | buc   | 1,0000 | 15,00  | 15,00             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg    | 0,0400 | 2,20   | 0,09              |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg    | 0,0090 | 15,60  | 0,14              |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut  | 0,0340 | 150,00 | 5,10              |
| 54 | IC38C          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40*45 mm<br>(Соединительные детали, полипропиленовые, с наружным диаметром 40*45 мм)              | buc   |        |        | 32,573<br>7,654   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,2100 | 36,45  | 7,65              |
|    | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) 40*45 mm   | buc   | 1,0000 | 21,60  | 21,60             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg    | 0,0200 | 2,20   | 0,04              |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg    | 0,0080 | 15,60  | 0,12              |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut  | 0,0210 | 150,00 | 3,15              |
| 55 | IC38D          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm<br>(Соединительные детали, переход полипропиленовые, с наружным диаметром 40 мм)          | buc   |        |        | 27,554<br>8,748   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,2400 | 36,45  | 8,75              |
|    | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting) переход d 40   | buc   | 1,0000 | 15,00  | 15,00             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg    | 0,0300 | 2,20   | 0,07              |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg    | 0,0090 | 15,60  | 0,14              |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut  | 0,0240 | 150,00 | 3,60              |
| 56 | RpIE04B        | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"<br>(Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2") | m     |        |        | 9,432<br>5,832    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om  | 0,1600 | 36,45  | 5,83              |
|    | 2952270003302  | Electropompa de apa  | h-ut  | 0,0800 | 45,00  | 3,60              |
| 57 | AcE51A         | Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)   | piesa |        |        | 126,748<br>81,648 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om  | 1,2400 | 36,45  | 45,20             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 1,0000 | 36,45  | 36,45             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|    | 2521216701000  | Teava din otel  | m    | 0,4000 | 23,50  | 9,77   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0740 | 13,00  | 1,00   |
|    | 2411115904520  | Acetilena   | m3   | 0,0180 | 28,00  | 0,52   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0640 | 12,50  | 0,83   |
|    | 2735725900310  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,1150 | 40,00  | 4,78   |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,4700 | 60,00  | 28,20  |
|    |                | <b>3. водопровод, канализация</b>   |      |        |        |        |
| 58 | RpSC10A        | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)  | buc  |        |        | 32,076 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8800 | 36,45  | 32,08  |
| 59 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc  |        |        | 40,095 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 36,45  | 40,09  |
| 60 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )  | m    |        |        | 23,328 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6400 | 36,45  | 23,33  |
| 61 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)   | m    |        |        | 2,187  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0600 | 36,45  | 2,19   |
| 62 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Прокладка труб д50мм   | m    |        |        | 36,599 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 36,45  | 10,94  |
|    | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare д50мм  | m    | 1,0300 | 24,60  | 25,34  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 75,00  | 0,30   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 2,20   | 0,03   |
| 63 | RpSB16A        | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников диаметр 50 мм)  | buc  |        |        | 29,687 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 36,45  | 12,76  |
|    | 25231567210382 | Ramificatie тройник д50   | buc  | 1,0000 | 14,60  | 14,60  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0300 | 75,00  | 2,25   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0360 | 2,20   | 0,08   |
| 64 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод  | buc  |        |        | 19,854 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2600 | 36,45  | 9,48   |
|    | 25231567210371 | отвод д50   | buc  | 1,0000 | 9,60   | 9,60   |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 75,00  | 0,75   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 2,20   | 0,03   |
| 65 | RpSA43A        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм ) | buc  |        |        | 13,257 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 36,45  | 10,21  |
|    | 2875274204040  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze   | buc  | 1,0000 | 2,20   | 2,20   |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 1,70   | 0,53   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
| 66 | RpSA19B        | Montarea tevii din material plastic avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных) диаметр 20 мм)   | m    |        |        | 46,357 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3700 | 36,45  | 13,49  |
|    | 25212167170501 | Teava din material plastic д20  | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30  |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic  | buc  | 0,2000 | 5,50   | 1,10   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|--|------|--------|----------|----------------------|
|    | 25231567194501 | Teu din material plastic d20   | buc  | 0,2100 | 7,00     | 1,47                 |
|    | 25231567194601 | Reductie din material plastic d20  | buc  | 0,0400 | 7,00     | 0,28                 |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic  | buc  | 0,0400 | 8,00     | 0,32                 |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 13,00    | 13,00                |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 2,20     | 0,04                 |
|    | 3220137315778  | Decapant   | kg   | 0,0050 | 15,60    | 0,08                 |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 15,40    | 0,03                 |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0208 | 60,00    | 1,25                 |
| 67 | SC06A1         | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) | buc  |        |          | 2 981,137<br>71,078  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,9500 | 36,45    | 71,08                |
|    | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)   | buc  | 1,0000 | 2 580,00 | 2 657,40             |
|    | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"  | buc  | 2,0000 | 55,00    | 113,30               |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 2,0000 | 41,20    | 84,87                |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 3,0000 | 11,40    | 35,23                |
|    | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm   | m    | 1,1000 | 17,00    | 19,26                |
| 68 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника)   | buc  |        |          | 542,143<br>60,142    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 36,45    | 60,14                |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00               |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 16,00    | 32,00                |
| 69 | RpSA40A        | Montarea (intercalarea) unui fitting (Установка (вставка) американки d20")   | buc  |        |          | 69,689<br>41,917     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1500 | 36,45    | 41,92                |
|    | 1714227322940  | Cineta fuior   | kg   | 0,0250 | 77,20    | 1,93                 |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,0490 | 54,00    | 2,65                 |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,1150 | 15,00    | 1,73                 |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0060 | 45,00    | 0,27                 |
|    | 2875274122000  | Racord olandez   | buc  | 1,0000 | 13,20    | 13,20                |
|    | 2721204123000  | Niplu  | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00                 |
|    | 2523156713810  | Fiting   | buc  | 1,0000 | 7,00     | 7,00                 |
| 70 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                       | buc  |        |          | 2 144,153<br>67,433  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,8500 | 36,45    | 67,43                |
|    | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0100 | 1 890,00 | 1 947,08             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10                |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 41,20    | 42,02                |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m    | 0,6000 | 13,50    | 8,26                 |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 11,40    | 23,26                |
| 71 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) детский                     | buc  |        |          | 2 424,195<br>171,315 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 4,7000 | 36,45    | 171,31               |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior детский   | buc  | 1,0100 | 1 350,00 | 1 431,67             |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 450,00   | 472,50               |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 45,20    | 47,46                |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 95,00    | 99,75                |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 38,50    | 40,42                |

| 1  | 2              | 3   | 4      | 5          | 6        | 7                        |
|----|----------------|---|--------|------------|----------|--------------------------|
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m      | 1,0000     | 17,00    | 17,85                    |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc    | 1,0000     | 26,00    | 27,30                    |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet   | buc    | 1,0000     | 65,00    | 68,25                    |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet  | buc    | 1,0000     | 40,00    | 42,00                    |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc    | 1,0000     | 5,40     | 5,67                     |
| 72 | CD53A          | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/4 caramida (Устройство фундаментов под поддон душа из кирпича толщиной 1/4 кирпича из кирпича размерами 250x120x65мм)   | 100 m2 |            |          | 36 901,235<br>10 838,941 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om   | 246,8100   | 36,45    | 8 996,29                 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om   | 50,5500    | 36,45    | 1 842,65                 |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc    | 5 660,0000 | 3,50     | 19 810,00                |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3     | 2,5000     | 690,00   | 1 725,00                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3     | 1,4600     | 2 800,00 | 4 084,71                 |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut   | 3,6900     | 120,00   | 442,59                   |
| 73 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime (заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен)   | m2     |            |          | 86,676<br>61,965         |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om   | 1,4000     | 36,45    | 51,03                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,3000     | 36,45    | 10,94                    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 10,5000    | 1,70     | 17,85                    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0300     | 220,00   | 6,60                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0040     | 22,50    | 0,09                     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut   | 0,0080     | 21,30    | 0,17                     |
| 74 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фартук под мойку | m2     |            |          | 231,847<br>60,142        |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om   | 1,6500     | 36,45    | 60,14                    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2     | 1,0200     | 150,00   | 154,53                   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg     | 3,7000     | 2,20     | 8,22                     |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg     | 0,4700     | 17,00    | 8,07                     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc    | 20,0000    | 0,02     | 0,40                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0120     | 22,50    | 0,27                     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut   | 0,0100     | 21,30    | 0,21                     |
| 75 | SB13B1         | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, стыкуемый сваркой стык в стык, диаметр 110-125 мм)  | buc    |            |          | 57,593<br>24,786         |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om   | 0,6800     | 36,45    | 24,79                    |
|    | 2523156721015  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare   | buc    | 1,0000     | 15,00    | 15,75                    |
|    | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic  | buc    | 2,0000     | 6,30     | 13,23                    |
|    | 3220137315778  | Decapant  | kg     | 0,0640     | 15,60    | 1,05                     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg     | 0,0260     | 2,20     | 0,06                     |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut   | 0,0453     | 60,00    | 2,72                     |
| 76 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (переход диаметр 100мм*50мм)  | buc    |            |          | 36,464<br>10,206         |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om   | 0,2800     | 36,45    | 10,21                    |
|    | 25231567210372 | переход диаметр 100мм*50мм  | buc    | 1,0000     | 23,60    | 23,60                    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta  | kg     | 0,0350     | 75,00    | 2,62                     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg     | 0,0150     | 2,20     | 0,03                     |
| 77 | SC17A          | Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata (Установка металлического поддона)   | buc    |            |          | 387,648<br>131,220       |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om   | 3,6000     | 36,45    | 131,22                   |
|    | 28751142012001 | Поддон  | buc    | 1,0000     | 150,00   | 153,00                   |
|    | 2513734203161  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"  | buc    | 1,0000     | 50,00    | 51,00                    |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc    | 1,0000     | 41,20    | 42,02                    |
|    | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm  | m      | 0,6000     | 17,00    | 10,40                    |
| 78 | SC17A          | Albie pentru spalat rufe, cu picioare, din tabla zincata (Установка металлического поддона) (без стоимости паддона)   | buc    |            |          | 131,220<br>131,220       |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 3,6000 | 36,45    | 131,22    |
| 79 | RpCO49A        | Confecții din lemn: (Устройство отверстия в столешнице для раковины)   | m2   |        |          | 40,379    |
|    |                |  |      |        |          | 37,909    |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,7900 | 36,45    | 28,80     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2500 | 36,45    | 9,11      |
|    | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)  | h-ut | 0,1000 | 23,00    | 2,30      |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0250 | 6,80     | 0,17      |
|    |                | <b>4. .3.</b>  |      |        |          |           |
| 80 | RpCO49C        | Confecții din lemi (Изделия из дерева: шкаф -купе)   | buc  |        |          | 5 479,877 |
|    |                |  |      |        |          | 26,973    |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,5400 | 36,45    | 19,68     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2000 | 36,45    | 7,29      |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm   | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80      |
|    | 2811237313274  | шкаф -купе   | buc  | 1,0000 | 5 450,00 | 5 450,00  |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn   | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60      |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,1500 | 2,00     | 0,30      |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300 | 6,80     | 0,20      |
| 81 | RpCO49C        | Confecții din lemi (Изделия из дерева: подвесной шкаф)   | buc  |        |          | 919,877   |
|    |                |  |      |        |          | 26,973    |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,5400 | 36,45    | 19,68     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2000 | 36,45    | 7,29      |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm   | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80      |
|    | 28112373132741 | подвесной шкаф   | buc  | 1,0000 | 890,00   | 890,00    |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn   | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60      |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,1500 | 2,00     | 0,30      |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300 | 6,80     | 0,20      |
| 82 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка) | buc  |        |          | 271,625   |
|    |                |  |      |        |          | 18,225    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700 | 36,45    | 17,13     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 36,45    | 1,09      |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55      |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 1,70     | 0,85      |

**APROBAT:**  
**Investitor**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 1

**Valoarea de deviz 322 980,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |          |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om | 1,4500   | 36,45 | 52,852           |
| 2.  | 2940420007680  | Abricht                      | h-om | 1,6200   | 36,45 | 59,049           |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 40,1498  | 36,45 | 1 463,461        |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 236,1600 | 36,45 | 8 608,032        |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 693,5140 | 36,45 | 25 278,585       |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 1,8700   | 36,45 | 68,162           |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 61,2540  | 36,45 | 2 232,708        |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 67,5060  | 36,45 | 2 460,594        |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 121,3800 | 36,45 | 4 424,302        |
| 10. | 7136020011600  | Instalator sanitar           | h-om | 8,7000   | 36,45 | 317,115          |
| 11. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 95,0650  | 36,45 | 3 465,120        |
| 12. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,0500  | 36,45 | 1 532,724        |
| 13. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 35,8800  | 36,45 | 1 307,826        |
| 14. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 4,9600   | 36,45 | 180,792          |
| 15. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 31,2300  | 36,45 | 1 138,333        |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 311,4340 | 36,45 | 11 351,768       |
| 17. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 91,4580  | 36,45 | 3 333,644        |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 124,2140 | 36,45 | 4 527,602        |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 110,3980 | 36,45 | 4 024,007        |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 19,6694  | 36,45 | 716,949          |
| 21. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 5,1792   | 36,45 | 188,782          |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>76 732,43</b> |

### Materiale:

|     |                |   |     |          |          |            |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1111000100020  | Intrerupator  | buc | 2,0000   | 45,00    | 90,000     |
| 2.  | 11110001000331 | Cordoane de cupru   | m   | 43,4700  | 11,50    | 499,905    |
| 3.  | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2  | 89,4001  | 7,50     | 670,501    |
| 4.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 4,8182   | 220,00   | 1 060,004  |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 0,1584   | 220,00   | 34,848     |
| 6.  | 1421302200461  | Coloranti oxizi de apa  | kg  | 0,3600   | 35,00    | 12,600     |
| 7.  | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)  | kg  | 1,2240   | 98,00    | 119,952    |
| 8.  | 1542126108945  | Ulei de in siccativat   | kg  | 0,0480   | 45,00    | 2,160      |
| 9.  | 1542137323556  | Grasimi pentru zugraveli  | kg  | 0,7200   | 44,20    | 31,824     |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 26,2550  | 3,80     | 99,769     |
| 11. | 1711317309326  | Cirpe de sters  | kg  | 3,0300   | 3,80     | 11,514     |
| 12. | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg  | 0,5500   | 77,20    | 42,462     |
| 13. | 20101029100001 | Pietris   | m3  | 3,2448   | 276,00   | 895,565    |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3  | 0,0248   | 2 800,00 | 69,440     |
| 15. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc | 375,7200 | 0,02     | 7,515      |
| 16. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 19,8000  | 1 150,00 | 22 770,000 |
| 17. | 2030112947736  | Plinte  | m   | 57,2832  | 26,00    | 1 489,363  |
| 18. | 2030122946766  | Plinte  | m   | 76,6287  | 26,00    | 1 992,346  |
| 19. | 2051142950700  | Dibluri   | buc | 6,0000   | 1,00     | 6,000      |
| 20. | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc | 4,0000   | 0,80     | 3,200      |

|     |                |  |     |          |        |           |
|-----|----------------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 21. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg  | 3,4706   | 2,20   | 7,636     |
| 22. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                      | kg  | 0,6600   | 12,00  | 7,920     |
| 23. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                     | l   | 0,2300   | 15,00  | 3,450     |
| 24. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                         | l   | 9,0900   | 15,00  | 136,350   |
| 25. | 2320166200729  | Parchetin  | l   | 2,1785   | 23,50  | 51,195    |
| 26. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 0,3075   | 13,00  | 3,998     |
| 27. | 2411115904520  | Acetilena  | m3  | 0,0748   | 28,00  | 2,094     |
| 28. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 0,2660   | 12,50  | 3,325     |
| 29. | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)  | kg  | 0,0030   | 150,00 | 0,450     |
| 30. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg  | 9,9000   | 75,00  | 742,500   |
| 31. | 24165861053031 | Amorsa-grund бетоноконтакт                                   | kg  | 59,4000  | 26,50  | 1 574,100 |
| 32. | 24165861053032 | Amorsa-grund Супротен  | kg  | 27,5700  | 23,20  | 639,624   |
| 33. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                        | kg  | 209,9200 | 17,80  | 3 736,576 |
| 34. | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg  | 1,0020   | 7,80   | 7,815     |
| 35. | 24302261000001 | Fuga   | kg  | 8,7567   | 17,00  | 148,864   |
| 36. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                    | kg  | 0,0980   | 54,00  | 5,292     |
| 37. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg  | 0,4320   | 54,00  | 23,328    |
| 38. | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg  | 3,4650   | 2,50   | 8,662     |
| 39. | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg  | 0,1850   | 75,00  | 13,875    |
| 40. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                 | kg  | 3,6000   | 3,30   | 11,880    |
| 41. | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg  | 12,9750  | 3,30   | 42,817    |
| 42. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                     | kg  | 8,6400   | 3,50   | 30,240    |
| 43. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                        | kg  | 0,0160   | 15,40  | 0,246     |
| 44. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,4000   | 0,20   | 0,080     |
| 45. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 2,1000   | 26,00  | 54,600    |
| 46. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                   | buc | 8,0000   | 16,00  | 128,000   |
| 47. | 2513734203161  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"                 | buc | 1,0200   | 50,00  | 51,000    |
| 48. | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                             | m   | 0,6500   | 0,20   | 0,130     |
| 49. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                | buc | 2,1000   | 5,40   | 11,340    |
| 50. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm    | m   | 73,4400  | 26,00  | 1 909,440 |
| 51. | 2521216701000  | Teava din otel   | m   | 1,6624   | 23,50  | 39,066    |
| 52. | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                | m   | 30,0000  | 15,80  | 474,000   |
| 53. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                   | m   | 59,6190  | 13,50  | 804,857   |
| 54. | 25212167170501 | Teava din material plastic d20                               | m   | 8,1600   | 15,00  | 122,400   |
| 55. | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm                         | m   | 1,7450   | 17,00  | 29,665    |
| 56. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm           | m   | 5,1500   | 24,60  | 126,690   |
| 57. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm           | m   | 2,1000   | 17,00  | 35,700    |
| 58. | 2523156713810  | Fiting   | buc | 2,0000   | 7,00   | 14,000    |
| 59. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                           | buc | 60,0000  | 1,00   | 60,000    |
| 60. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                    | buc | 0,3200   | 8,00   | 2,560     |
| 61. | 2523156719401  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                 | buc | 4,0170   | 26,00  | 104,442   |
| 62. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                     | buc | 3,6840   | 5,50   | 20,262    |
| 63. | 2523156719431  | Cot din material plastic pt. electrofuziune                  | buc | 0,4120   | 15,40  | 6,345     |
| 64. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                     | buc | 3,6470   | 7,00   | 25,529    |
| 65. | 25231567194501 | Teu din material plastic d20                                 | buc | 1,6800   | 7,00   | 11,760    |
| 66. | 2523156719451  | Teu din material plastic pt. electrofuziune                  | buc | 3,6565   | 7,50   | 27,424    |
| 67. | 25231567194601 | Reductie din material plastic d20                            | buc | 0,3200   | 7,00   | 2,240     |
| 68. | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic                         | buc | 56,3000  | 6,30   | 354,690   |
| 69. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe  | buc | 8,0000   | 13,00  | 104,000   |
| 70. | 2523156721015  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare    | buc | 2,1000   | 15,00  | 31,500    |
| 71. | 25231567210371 | отвод d50  | buc | 4,0000   | 9,60   | 38,400    |
| 72. | 25231567210372 | переход диаметр 100мм*50мм                                   | buc | 1,0000   | 23,60  | 23,600    |

|      |                |   |     |            |          |            |
|------|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 73.  | 25231567210382 | Ramificatie тройник д50   | buc | 3,0000     | 14,60    | 43,800     |
| 74.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 95,1500    | 7,50     | 713,625    |
| 75.  | 2622102438000  | Lavoar  | buc | 2,0604     | 1 890,00 | 3 894,156  |
| 76.  | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior детский                                  | buc | 2,1210     | 1 350,00 | 2 863,350  |
| 77.  | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                       | buc | 2,1000     | 450,00   | 945,000    |
| 78.  | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,0425     | 690,00   | 29,325     |
| 79.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 96,2200    | 3,50     | 336,770    |
| 80.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 1 493,9400 | 1,70     | 2 539,698  |
| 81.  | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 40,9200    | 1,70     | 69,564     |
| 82.  | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 14,4000    | 1,80     | 25,920     |
| 83.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 133,4130   | 2,00     | 266,826    |
| 84.  | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 6 267,4920 | 2,00     | 12 534,984 |
| 85.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 553,6115   | 3,30     | 1 826,918  |
| 86.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 19,2344    | 150,00   | 2 885,160  |
| 87.  | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm  | buc | 10,1500    | 75,00    | 761,250    |
| 88.  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 76,7802    | 2,20     | 168,916    |
| 89.  | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2  | 89,4001    | 145,00   | 12 963,014 |
| 90.  | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg  | 0,7200     | 1,50     | 1,080      |
| 91.  | 2681126001472  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                   | buc | 1,8000     | 3,50     | 6,300      |
| 92.  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                   | buc | 274,2800   | 3,50     | 959,980    |
| 93.  | 2721204123000  | Niplu   | buc | 2,0000     | 1,00     | 2,000      |
| 94.  | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru   | m   | 60,0000    | 11,50    | 690,000    |
| 95.  | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg  | 1,0000     | 16,00    | 16,000     |
| 96.  | 2735725900310  | Electrozi pentru sudura   | kg  | 0,4779     | 40,00    | 19,116     |
| 97.  | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60   | kg  | 0,0100     | 10,00    | 0,100      |
| 98.  | 2746167335100  | Priza   | buc | 3,0600     | 45,00    | 137,700    |
| 99.  | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite      | buc | 9,0000     | 250,00   | 2 250,000  |
| 100. | 2811236311002  | Doze pentru aparate   | buc | 5,0000     | 3,30     | 16,500     |
| 101. | 2811236311004  | Doze ramificatie d=13 mm  | buc | 8,2800     | 3,30     | 27,324     |
| 102. | 2811236311006  | Doze de ramificatie   | buc | 5,0000     | 3,30     | 16,500     |
| 103. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 0,8500     | 25,00    | 21,250     |
| 104. | 2811237313274  | шкаф -купе  | buc | 1,0000     | 5 450,00 | 5 450,000  |
| 105. | 28112373132741 | подвесной шкаф  | buc | 1,0000     | 890,00   | 890,000    |
| 106. | 28221157000001 | Radiator 300*1600мм   | buc | 11,0000    | 1 300,00 | 14 300,000 |
| 107. | 28221157000002 | Radiator 500*1400мм   | buc | 1,0000     | 1 500,00 | 1 500,000  |
| 108. | 28221157000003 | Radiator 500*1300мм   | buc | 1,0000     | 1 400,00 | 1 400,000  |
| 109. | 28221157000004 | Radiator 500*1200мм   | buc | 1,0000     | 1 300,00 | 1 300,000  |
| 110. | 28221157000005 | Radiator 500*1000мм   | buc | 1,0000     | 1 100,00 | 1 100,000  |
| 111. | 28221157000006 | Radiator 300*800мм  | buc | 1,0000     | 890,00   | 890,000    |
| 112. | 28221157000007 | Radiator 500*500мм  | buc | 1,0000     | 785,00   | 785,000    |

|      |                |   |     |            |          |           |
|------|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 113. | 2822115708000  | Element de sustinere                                      | buc | 34,8000    | 2,20     | 76,560    |
| 114. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                          | buc | 30,0000    | 5,70     | 171,000   |
| 115. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                   | buc | 24,9400    | 23,50    | 586,090   |
| 116. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                   | buc | 7,8300     | 25,00    | 195,750   |
| 117. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                  | buc | 79,2000    | 0,25     | 19,800    |
| 118. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                        | buc | 1 305,0000 | 0,30     | 391,500   |
| 119. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                         | buc | 580,0000   | 0,30     | 174,000   |
| 120. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 60,0000    | 0,30     | 18,000    |
| 121. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                         | buc | 6,0000     | 0,30     | 1,800     |
| 122. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm    | buc | 228,6400   | 0,40     | 91,456    |
| 123. | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                  | buc | 24,0000    | 0,15     | 3,600     |
| 124. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"           | buc | 2,1000     | 38,50    | 80,850    |
| 125. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                | buc | 224,6400   | 1,00     | 224,640   |
| 126. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                       | kg  | 0,1100     | 16,87    | 1,856     |
| 127. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                              | kg  | 1,3500     | 17,00    | 22,950    |
| 128. | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                | buc | 1,0300     | 2 580,00 | 2 657,400 |
| 129. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                       | buc | 2,1000     | 65,00    | 136,500   |
| 130. | 28751142012001 | Поддон  | buc | 1,0200     | 150,00   | 153,000   |
| 131. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar   | buc | 2,0400     | 55,00    | 112,200   |
| 132. | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                             | buc | 2,0600     | 55,00    | 113,300   |
| 133. | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc | 5,1200     | 41,20    | 210,944   |
| 134. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                | buc | 7,1700     | 11,40    | 81,738    |
| 135. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                  | buc | 2,1000     | 40,00    | 84,000    |
| 136. | 2875274021005  | Curbe, coturi   | buc | 1,2500     | 13,00    | 16,250    |
| 137. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) 40*45 mm                      | buc | 22,0000    | 21,60    | 475,200   |
| 138. | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting) д40                           | buc | 12,0000    | 15,00    | 180,000   |
| 139. | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting) переход д 40                  | buc | 32,0000    | 15,00    | 480,000   |
| 140. | 2875274122000  | Racord olandez  | buc | 2,0000     | 13,20    | 26,400    |
| 141. | 28752742016001 | Robinet Кран Маевского                                    | buc | 2,0000     | 21,50    | 43,000    |
| 142. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                   | buc | 34,0000    | 36,50    | 1 241,000 |
|      | 2875274204040  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze             | buc | 132,0000   | 2,20     | 290,400   |

|      |                |   |     |          |        |                   |
|------|----------------|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 143. |                |   |     |          |        |                   |
| 144. | 28752742051001 | Robinet cu mufa Переход ППР д40                 | buc | 1,0000   | 13,30  | 13,300            |
| 145. | 2875276305105  | Conector  | buc | 128,7600 | 2,20   | 283,272           |
| 146. | 2875276311724  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 10,3500  | 3,50   | 36,225            |
| 147. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                      | buc | 88,0000  | 1,00   | 88,000            |
| 148. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"     | buc | 4,0000   | 450,00 | 1 800,000         |
| 149. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"    | buc | 2,1000   | 45,20  | 94,920            |
| 150. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                         | buc | 2,1000   | 95,00  | 199,500           |
| 151. | 3220137315778  | Decapant  | kg  | 1,1941   | 15,60  | 18,629            |
| 152. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 28,9900  | 3,50   | 101,465           |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |          |        | <b>127 368,55</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |         |        |                 |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 6,5840  | 22,50  | 148,140         |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 1,6280  | 22,50  | 36,630          |
| 3.  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,0627  | 120,00 | 7,524           |
| 4.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                               | h-ut | 0,0850  | 6,80   | 0,578           |
| 5.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abrict)                     | h-ut | 0,1000  | 23,00  | 2,300           |
| 6.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 2,8183  | 60,00  | 169,098         |
| 7.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune              | h-ut | 1,6380  | 150,00 | 245,700         |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 48,2046 | 22,50  | 1 084,602       |
| 9.  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 8,9981  | 18,00  | 161,966         |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 0,4536  | 33,50  | 15,196          |
| 11. | 2952270003302 | Electropompa de apa                              | h-ut | 5,1200  | 45,00  | 230,400         |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,8717  | 21,30  | 39,867          |
| 13. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 0,2040  | 21,30  | 4,345           |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 7,7000  | 15,00  | 115,500         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |         |        | <b>2 261,83</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 206 362,81 |
| Asigurare medicala si sociala | 22,5 % | 17 264,80  |
| Cheltuieli de transport       | 5 %    | 6 368,43   |
| Total                         |        | 229 996,04 |
| Cheltuieli de regie           | 10,4 % | 23 919,59  |
| Total                         |        | 253 915,63 |
| Beneficiu de de viz           | 6 %    | 15 234,95  |
| Total                         |        | 269 150,58 |
| TVA                           | 20 %   | 53 830,12  |

**Total deviz:**

**322 980,70**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)