

**Lucrari de constructie la obiectivul
Renovarea energetica a anvelopei cladirii
existente a Liceului "Ion Creanga", din
sat.Tintareni, r-nul Anenii Noi**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 385 157,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,490	499,75 330,00	6 241,88 4 121,70
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip (pentru montare ulterioara)	m2	160,800	10,20 10,20	1 640,16 1 640,16
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	43,800	177,60 177,60	7 778,88 7 778,88
4	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	43,800	66,60 66,60	2 917,08 2 917,08
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	43,800	37,10 0,00	1 624,98 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				20 202,98 16 457,82
		2. Planseu subsol				
6	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).	m2	390,000	64,13 36,00	25 010,70 14 040,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	390,000	6,76 1,80	2 634,65 702,00
8	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanului neteda cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	390,000	472,91 138,60	184 435,41 54 054,00

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,00				
9	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi.	m2	390,000	14,76 10,80	5 756,40 4 212,00
		Total Planseu subsol Inclusiv salariu				217 837,16 73 008,00
		3. Fatada				
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 480,000	58,21 45,00	144 350,88 111 600,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	2 025,700	6,76 1,80	13 684,62 3 646,26
12	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanului neteda cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,00	m2	1 877,000	472,91 138,60	887 654,51 260 152,20
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 40 mm (Glaf de fereastră) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	148,700	365,59 175,38	54 362,58 26 079,01
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	2 025,700	26,47 7,20	53 619,16 14 585,04
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 025,700	203,98 73,20	413 204,31 148 281,24
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (l=200 mm)	m	368,980	217,80 6,00	80 363,84 2 213,88
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 647 239,90 566 557,63
		4. Soclu				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	54,650	71,40 71,40	3 902,01 3 902,01

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	90,700	66,60 66,60	6 040,62 6 040,62
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	90,700	37,10 0,00	3 364,97 0,00
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum	m2	119,000	83,33 3,60	9 915,68 428,40
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu hidroizol - 2 straturi	m2	119,000	64,50 52,80	7 675,50 6 283,20
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (placi de polisteren extrudat grosime 50mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	263,000	253,52 103,08	66 674,69 27 110,04
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Geomembrana 500gr/m2	m2	374,000	82,64 52,80	30 906,24 19 747,20
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	263,000	341,69 138,60	89 863,70 36 451,80
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	263,000	26,47 7,20	6 961,47 1 893,60
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	263,000	203,98 73,20	53 647,00 19 251,60
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	0,257	12 910,58 364,79	3 318,02 93,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta, teren de categoria 2. (incarcarea argilei nisipoase)				
28	Pret de piata	Argila nisipoasa	m3	25,720	60,00 0,00	1 543,20 0,00
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea argilei)	t	42,700	37,10 0,00	1 584,17 0,00
30	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	42,700	58,20 58,20	2 485,14 2 485,14
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,720	18,60 18,60	478,39 478,39
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,257	3 854,00 529,20	991,25 136,11
		Total Soclu Inclusiv salariu				289 352,05 124 301,86
		5. Pereu				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	80,360	71,40 71,40	5 737,70 5 737,70
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	132,600	66,60 66,60	8 831,16 8 831,16
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	132,600	37,10 0,00	4 919,46 0,00
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm, h-100mm	m3	32,150	737,45 59,40	23 709,02 1 909,71
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm, h-50mm	m3	16,070	737,45 59,40	11 850,83 954,56

1	2	3	4	5	6	7
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	385,760	21,94 1,80	8 463,19 694,37
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h-100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,00	m3	32,150	2 008,50 270,00	64 573,28 8 680,50
40	CG47D apl	Pardoseli din placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	160,670	338,20 66,00	54 338,43 10 604,22
41	CG47D apl	Pardoseli din placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior (Pavaj existent) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	160,800	119,32 66,00	19 187,30 10 612,80
		Total Pereu Inclusiv salariu				201 610,37 48 025,02
		Total	lei			2 376 242,46
		Asigurari sociale	24 %			198 804,08
		Cheltuieli de transport	4 %			58 907,29
		Total				2 633 953,83
		Cheltuieli de regie	5 %			131 697,69
		Beneficiu de deviz	2 %			55 313,03
		Total fara TVA				2 820 964,55
		TVA	20 %			564 192,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 385 157,46 828 350,33

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Tintareni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie la obiectivul
Renovarea energetica a anvelopei cladirii
existente a Liceului "Ion Creanga", din
sat.Tintareni, r-nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 3 385 157,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	187,34	60,00	11 240,40
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 792,214	60,00	167 532,84
3.	7123010010200	Betonist	h-om	173,738	60,00	10 424,25
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,644	60,00	578,64
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 094,00	60,00	125 640,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	353,617	60,00	21 217,02
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 523,348	60,00	331 400,87
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,971	60,00	7 858,26
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	274,644	60,00	16 478,64
10.	7422010060100	Timplar	h-om	33,208	60,00	1 992,49
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	686,189	60,00	41 171,36
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,087	60,00	19 145,23
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 226,276	60,00	73 576,58
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,563	60,00	93,75
Total manopera						828 350,33

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris fr. 20-40mm	m3	36,972	450,00	16 637,62
2.	14211022000685 20	Pietris fr. 5-20mm	m3	18,48	450,00	8 316,22
3.	1421102200227	Pietris fr. 40-70mm	m3	0,001	450,00	0,46
4.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	3,90	37,00	144,30
5.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	7,80	26,00	202,80
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,195	5 100,00	994,50
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,443	5 100,00	2 259,30
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,783	5 100,00	3 993,30
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,90	5 100,00	4 590,00
10.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6 429,40	0,10	642,94
11.	2010237318750	Distantiere	buc	115,728	2,40	277,75
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,298	4 500,00	1 339,20
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	134,47	3,00	403,41
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,071	3 000,00	214,20
15.	215152156551	Argila nisipoasa	m3	25,72	60,00	1 543,20
16.	2320322600036	Mastic de bitum	kg	202,30	41,85	8 466,26
17.	24165373438290	Hidroizol	kg	95,20	14,00	1 332,80

18.	24165373438290500	Geomembrana 500gr/m2	m2	411,40	26,67	10 972,04
19.	2416586105303	Amorsa-grund "Betohepuht"	kg	362,355	31,37	11 367,08
20.	24302261000001	Fuga pentru lucrari de exterior	kg	131,803	49,50	6 524,23
21.	243022610101010gs	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	949,81	45,83	43 529,82
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 793,788	3,93	46 349,59
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	14 476,605	5,10	73 830,69
24.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (placi de polistiren extrudat grosime 50mm)	m2	284,224	82,87	23 553,65
25.	252130260290913540	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 40 mm	m2	160,70	99,30	15 957,52
26.	252130260290913550	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 50 mm	m2	284,224	122,50	34 817,45
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 268,823	8,10	26 477,47
28.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	156,00	5,40	842,40
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,00	3,00	117,00
30.	26531021008311	Tink	kg	5 264,01	56,67	298 311,45
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,46	3,00	121,38
32.	2661112800700	Placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm	m2	165,49	212,50	35 166,65
33.	26631021000001215	Beton C12.5	m3	32,954	1 500,00	49 430,62
34.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de exterior	kg	2 057,408	4,23	8 702,84
35.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,50	5,00	97,50
36.	2682162611370135100	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	2 425,69	246,99	599 121,17
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,929	15,00	28,93
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,858	34,00	131,16
39.	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre (l=200 mm)	m	368,98	210,60	77 707,19
40.	2873122004100	Plase sudate (4Bp-I 150/150)	kg	389,618	18,40	7 168,96
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,29	32,00	425,28
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 213,88	0,15	332,08
43.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	23 056,316	2,10	48 418,26
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,334	20,00	346,69
45.	4100126202818	Apa	m3	14,941	20,00	298,82
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	235,22	5,00	1 176,10
		Total materiale de constructii				1 472 682,31

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,252	320,00	6 480,77
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15 060,00	2,00	30 120,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,126	115,00	1 164,51
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,372	115,00	502,72
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	79,941	30,00	2 398,22
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,119	30,00	3,57
7.	2922140007000	Macara	h-ut	8,269	700,00	5 788,27
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	126,559	40,00	5 062,36

9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,27	30,00	428,11
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	60,987	50,00	3 049,34
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,253	45,00	911,37
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³	h-ut	3,675	700,00	2 572,57
13.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,93	700,00	651,24
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,86	60,00	771,60
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,372	350,00	1 530,02
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,401	60,00	324,04
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,672	320,00	855,14
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,547	180,00	278,46
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	13,732	60,00	823,93
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,839	350,00	11 493,58
		Total utilaje de construcții				75 209,82

Total	lei	2 376 242,46
Asigurari sociale	24 %	198 804,08
Cheltuieli de transport	4 %	58 907,29
Total		2 633 953,83
Cheltuieli directe		2 633 953,83
Cheltuieli de regie	5 %	131 697,69
Beneficiu de deviz	2 %	55 313,03
Total fara TVA		2 820 964,55
TVA	20 %	564 192,91

Total deviz:

3 385 157,46

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Tintareni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie la obiectivul Renovarea
energetica a anvelopei cladirii existente a Liceului
"Ion Creanga", din sat.Tintareni, r-nul Anenii Noi

Investitor

Primaria Tintareni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			499,75
						330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	115,00	40,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	350,00	122,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 241,88</i>
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip (pentru montare ulterioara)	m2			10,20
						10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	60,00	10,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 640,16</i>
3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			177,60
						177,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,960	60,00	177,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 778,88</i>
4	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			66,60
						66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,00	66,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 917,08</i>
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 624,98</i>
		2. Planseu subsol				
6	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane in inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).	m2			64,13
						36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	60,00	36,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 100,00	2,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 100,00	0,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 100,00	2,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 100,00	2,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	32,00	0,48
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,000	2,00	20,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 010,70</i>
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betoahpuht" sau analog	m2			6,76
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,150	31,37	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 634,65
8	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanului neteda cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,00	m2			472,91 <hr/> 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,93	15,72
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,10	25,50
	268216261137013 5100	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	1,070	246,99	264,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,10	8,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,10	16,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			184 435,41
9	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi.	m2			14,76 <hr/> 10,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150	60,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	60,00	1,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,400	5,40	2,16
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,010	37,00	0,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100	3,00	0,30
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,020	26,00	0,52
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 756,40
		3. Fatada				
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,21 <hr/> 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 100,00	1,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 100,00	0,51
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 100,00	1,53
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	2,00	9,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			144 350,88
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2			6,76 <hr/> 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,150	31,37	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 684,62
12	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata tavanului neteda cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,00	m2			472,91 <hr/> 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,93	15,72
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,10	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	2682162611370135100	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm	m2	1,070	246,99	264,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,10	8,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,10	16,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			887 654,51
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 40 mm (Glaf de fereastră) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			365,59 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,93	15,88
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,10	25,76
	252130260290913540	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 40 mm	m2	1,070	99,30	107,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270	8,10	10,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,10	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300	40,00	12,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			54 362,58
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,47 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	60,00	7,20
	2430226101010gs	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,415	45,83	19,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			53 619,16
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			203,98 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,300	56,67	130,34
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	60,00	0,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			413 204,31
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (l=200 mm)	m			217,80 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,60
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre (l=200 mm)	m	1,000	210,60	210,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			80 363,84
		4. Soclu				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,40 71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	60,00	71,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 902,01
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,60 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,00	66,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 040,62

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		Total	lei			3 364,97
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum	m2			83,33 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,00	3,60
	2320322600036	Mastic de bitum	kg	1,700	41,85	71,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	3,00	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	30,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	180,00	2,34
		Total	lei			9 915,68
21	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu hidroizol - 2 straturi	m2			64,50 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	60,00	22,80
	24165373438290	Hidroizol	kg	0,800	14,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	20,00	0,50
		Total	lei			7 675,50
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (placi de polisteren extrudat grosime 50mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			253,52 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,93	15,88
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	5,10	20,60
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren celular, (placi de polisteren extrudat grosime 50mm)	m2	1,070	82,87	89,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,10	9,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	2,10	12,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	40,00	0,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	50,00	0,90
		Total	lei			66 674,69
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Geomembrana 500gr/m2	m2			82,64 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	60,00	22,80
	24165373438290500	Geomembrana 500gr/m2	m2	1,100	26,67	29,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	20,00	0,50
		Total	lei			30 906,24
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi ignifudate din vata minerala densitatea 135 kg/m3 grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			341,69 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,93	15,88
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	5,10	25,76
	252130260290913550	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135 kg/m3 grosime 50 mm	m2	1,070	122,50	132,39

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,10	9,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	2,10	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			89 863,70
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,47
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	60,00	7,20
	2430226101010gs	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,415	45,83	19,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 961,47
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			203,98
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,300	56,67	130,34
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,006	60,00	0,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			53 647,00
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta, teren de categoria 2. (incarcarea argilei nisipoase)	100 m3			12 910,58
						364,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	60,00	364,80
	1421102200227	Pietris fr. 40-70mm	m3	0,004	450,00	1,80
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	700,00	10 010,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	700,00	2 534,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 318,02
28	Pret de piata	Argila nisipoasa	m3			60,00
						0,00
	215152156551	Argila nisipoasa	m3	1,000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 543,20
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea argilei)	t			37,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 584,17
30	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t			58,20
						58,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	60,00	58,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 485,14
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60
						18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	60,00	18,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			478,39
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 854,00
						529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	320,00	3 324,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			991,25
		5. Pereu				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			71,40

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	60,00	71,40
		Total	lei			5 737,70
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,60
						66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,00	66,60
		Total	lei			8 831,16
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		Total	lei			4 919,46
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm, h-100mm	m3			737,45
						59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris fr. 20-40mm	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	115,00	24,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	320,00	134,40
		Total	lei			23 709,02
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm, h-50mm	m3			737,45
						59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,40
	1421102200068520	Pietris fr. 5-20mm	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	115,00	24,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	320,00	134,40
		Total	lei			11 850,83
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg			21,94
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate (4Bp-I 150/150)	kg	1,010	18,40	18,58
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	34,00	0,34
	2010237318750	Distantiери	buc	0,300	2,40	0,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Total	lei			8 463,19
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h-100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,00	m3			2 008,50
						270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,00
	26631021000001215	Beton C12.5	m3	1,025	1 500,00	1 537,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	60,00	24,00
		Total	lei			64 573,28
40	CG47D apl	Pardoseli din placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			338,20
						66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	2661112800700	Placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm	m2	1,030	212,50	218,87

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de exterior	kg	6,400	4,23	27,07
	24302261000001	Fuga pentru lucrari de exterior	kg	0,410	49,50	20,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	45,00	2,83
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>54 338,43</i>
41	CG47D apl	Pardoseli din placi de trotuare din beton prefabricat h=60mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior (Pavaj existent) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			119,32 <hr/> 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de exterior	kg	6,400	4,23	27,07
	24302261000001	Fuga pentru lucrari de exterior	kg	0,410	49,50	20,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	45,00	2,83
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>19 187,30</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Tintareni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.