

**Primaria s. Loganesti, r-nul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-02-2023

Piata agroalimentara "Vatra Casei" in s. Loganesti, r-nul Hincesti Pavaj

Valoarea de deviz 687 812,46 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,970	877,45 0,00	11 380,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 686,360	12,28 0,00	20 708,00 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,970	148,27 15,00	1 923,00 194,50
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				34 011,50 194,50
		2. Pavaj				
4	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)	m2	1 297,000	27,10 16,00	35 148,70 20 752,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	103,800	944,54 27,00	98 043,44 2 802,60
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 297,000	263,13 26,90	341 274,53 34 887,90
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	124,200	164,52 27,30	20 433,42 3 390,75
		Total Pavaj Inclusiv salariu				494 900,09 61 833,25

		Total	lei	528 911,59
		Asigurari medicale	24,00 %	14 886,66
		Transportarea materialelor	3,00 %	12 576,28
		Total	100,00 +	556 374,53
		Cheltuieli de regie	1,00 %	5 563,75
		Total	100,00 +	561 938,28
		Beneficiu de deviz	2,00 %	11 238,77
		Total	100,00 +	573 177,05
		TVA	20,00 %	114 635,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		687 812,46 62 027,75

Intocmit

SRL "Incol Plit"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Loganesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)