

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IMSP Spitalul Raional Leova

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Deviziu: Reparatia incaperilor Camera de Garda						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	LCM /Pardosele				
1.1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			76,69
						73,79
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.2	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselilor cu betonocontact	m2			8,79
						2,84
1.2.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,51
						22,14
1.3.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
1.3.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
1.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.3.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
1.3.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			711,13
						301,77
1.4.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
1.4.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
1.4.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
1.4.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
1.4.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
1.4.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
1.4.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
1.4.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
1.4.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
1.4.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
1.4.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
1.4.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.4.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.4.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	1./1.1.	TOTAL LCM /Pardosele				150 495,95
	1.2.	Peretii				
1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			152,13
						151,36
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
1.5.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26
						13,24
1.6.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.6.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
1.7	CF50B	Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,75
						115,41
1.7.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
1.7.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41

1.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
1.7.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2			146,91 113,52
1.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
1.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47 18,92
1.9.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
1.9.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.10	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			742,94 385,02
1.10.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
1.10.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
1.10.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
1.10.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
1.10.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
1.10.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
1.10.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
1.10.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
1.10.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
1.10.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.10.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.10.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	1.2.	TOTAL Peretii				375 316,25
	1.3.	Tavan				
1.11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			290,33 180,69
1.11.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
1.11.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
1.11.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
1.11.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
1.11.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
1.11.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
1.11.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
1.11.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
1.11.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
1.11.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.11.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
1.11.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.11.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,04 52,03
1.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici(Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.3.	TOTAL Tavan				64 698,58
	1.4.	Retele termice				
1.14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,14 15,14
1.14.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
1.15	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1	m			52,85

		1/2" -2".					37,84
1.15.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00		1,50
1.15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00		4,18
1.15.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	38,00		7,68
1.15.4	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0330	50,00		1,65
1.15.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60		37,84
1.16	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc				42,62
							18,92
1.16.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00		15,00
1.16.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60		1,20
1.16.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60		18,92
1.16.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00		7,50
1.17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc				2 531,29
							61,49
1.17.1	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	1,0000	2 454,00		2 454,00
1.17.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040	50,00		0,20
1.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00		0,20
1.17.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00		0,50
1.17.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60		2,40
1.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60		61,49
1.17.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00		12,50
1.18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc				113,23
							17,03
1.18.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	1,0000	95,00		95,00
1.18.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0120	50,00		0,60
1.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00		0,60
1.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60		17,03
1.19	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m				146,56
							47,30
1.19.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37		99,26
1.19.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60		47,30
1.20	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot 90*	buc				62,32
							28,38
1.20.1	2875274110102	Cot d=63mm 90*	buc	1,0000	31,25		31,25
1.20.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00		0,75
1.20.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	40,00		0,44
1.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60		28,38
1.20.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	50,00		1,50
1.21	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc				37,57
							26,49
1.21.1	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	1,0000	4,58		4,58
1.21.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00		0,50
1.21.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60		0,60
1.21.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20		0,20
1.21.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20		0,20
1.21.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60		26,49
1.21.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00		5,00
1.22	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m				49,59
							33,11
1.22.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00		16,48
1.22.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60		33,11
1.23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m				42,91
							10,41
1.23.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60		10,41
1.23.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	650,00		32,50
1.24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m				34,51
							8,51
1.24.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60		8,51
1.24.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	650,00		26,00
1.25	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m				7,57
							7,57
1.25.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60		7,57

1.26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			23,71
						17,03
1.26.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	5,00	5,00
1.26.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
1.26.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
1.26.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.26.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
1.27	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,71
						17,03
1.27.1	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	1,0000	45,00	45,00
1.27.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
1.27.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
1.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.27.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
1.28	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc			36,29
						25,54
1.28.1	2523156713800	Filet metal	buc	1,0000	8,75	8,75
1.28.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
1.28.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
1.28.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
1.29	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			115,14
						50,14
1.29.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
1.29.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	650,00	65,00
1.30	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,46
						44,46
1.30.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.4.	TOTAL Retele termice				30 055,95
	1.5.	Timplarie				
1.31	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			39,73
						39,73
1.31.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
1.31.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
1.32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80
						76,63
1.32.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
1.32.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
1.32.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
1.32.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
1.32.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
1.32.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87
						89,87
1.33.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
1.34	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			80,41
						80,41
1.34.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
1.35	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			85,14
						85,14
1.35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
1.36	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			75,19
						28,38
1.36.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00	46,35
1.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
1.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
1.36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38

1.37	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			110,59
						17,03
1.37.1	2913124202100	Robinet 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
1.37.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
1.37.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
1.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.38	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			84,89
						37,84
1.38.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
1.38.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,00	0,36
1.38.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
1.38.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
1.38.5	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0400	3,34	0,13
1.38.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
1.38.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
1.38.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
1.38.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
1.38.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
1.38.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	50,00	1,13
1.39	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 497,40
						208,12
1.39.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
1.39.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
1.39.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
1.39.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
1.39.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
1.39.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.39.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
1.40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20
						189,20
1.40.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
1.40.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
1.40.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
1.41	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			34,33
						33,11
1.41.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
1.41.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
1.41.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
1.42	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc			302,72
						302,72
1.42.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	94,60	302,72
1.43	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			110,59
						17,03
1.43.1	2913124202100	Robinet 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
1.43.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
1.43.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1.5.	TOTAL Timplarie				67 020,00
	1.7./1.7.1.	Ventilarea / Lucrari tehnico-sanitare				
1.44	RCsU0511 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			147,58
						147,58
1.44.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,38
1.44.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	94,60	119,20
1.45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			129,62
						35,95
1.45.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	90,00	92,70
1.45.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,00	0,60
1.45.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
1.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
1.46	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu	buc			124,74
						32,16
1.46.1	2523156721037	Teu 110	buc	1,0000	90,80	90,80
1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,00	1,40
1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
1.47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc			647,30

		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)				47,30
1.47.1	2811236306200	Grija ventilatie TM100 150x150	buc	1,0000	600,00	600,00
1.47.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
1.47.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.48	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc			943,97 823,97
1.48.1	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	8,7100	94,60	823,97
1.48.2	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
1.48.3	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00	60,00
	1.7.1.7.1.	TOTAL Ventilarea / Lucrari tehnico-sanitare				2 890,81
	2.	Rețele electrice				
1.49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			20,81 20,81
1.49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
1.50	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc			5,68 5,68
1.50.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
1.51	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm ²	m			3,31 3,31
1.51.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	94,60	3,31
1.52	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m			62,37 32,16
1.52.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300	14,58	15,02
1.52.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
1.52.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
1.52.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
1.52.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
1.53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m			70,88 32,16
1.53.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0300	22,45	23,12
1.53.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
1.53.3	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
1.53.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
1.53.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
1.54	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc			546,81 103,11
1.54.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	1,0000	435,00	435,00
1.54.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
1.54.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	94,60	103,11
1.55	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- UZO	buc			323,90 68,11
1.55.1	1111000100020	Intrerupator - UZO	buc	1,0000	254,16	254,16
1.55.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
1.55.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
1.55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
1.55.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	94,60	68,11
1.56	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			76,22 25,54
1.56.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
1.56.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
1.56.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
1.56.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
1.56.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
1.57	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			90,39 37,84
1.57.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
1.57.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
1.57.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
1.57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
1.57.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
1.57.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
1.57.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	94,60	37,84

1.58	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			68,42
						63,38
1.58.1	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	4,00	4,08
1.58.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,50
1.58.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
1.58.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94,60	63,38
1.59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc			334,15
						219,47
1.59.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
1.59.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.59.3	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	55,00	20,90
1.59.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.59.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
1.59.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.59.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	75,00	1,05
1.59.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,53
1.59.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
1.59.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
1.59.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
1.59.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
1.59.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
1.59.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
1.59.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
1.59.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
1.59.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	650,00	3,25
1.59.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
1.59.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.59.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
1.59.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	650,00	3,25
1.60	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc			104,06
						104,06
1.60.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
1.61	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			58,65
						58,65
1.61.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	94,60	58,65
1.62	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			70,95
						70,95
1.62.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	94,60	70,95
1.63	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 -8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc			1 105,13
						1 092,63
1.63.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.63.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
1.63.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
1.63.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
2.		TOTAL Rețele electrice				62 539,75

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.		Utilaje				
2.1		Uscator de miini 2300W Inox	buc			1 500,00
						0,00
2.1.1	2875210102	Uscator de miini 2300W Inox	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
2.2		Boiler electric 100l	buc			4 165,83
						0,00
2.2.1	2864810102	Boiler electric 100l	buc	1,0000	4 165,83	4 165,83
2.3		UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc			325,00
						0,00
2.3.1	9995210102	UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc	1,0000	325,00	325,00
4.		TOTAL Utilaje				11 990,83
5.		Utilaj ventilare				
2.4		Ventilator domestic VENTS 100	buc			560,00

						0,00
2.4.1	28752106485102	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
	5.	TOTAL Utilaj ventilare				560,00

Devizul: Reparatia incaperilor farmaciei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1./1.1.1.	LCM / Medicii de garda / Pardosele				
3.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			45,74
						43,52
3.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
3.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
3.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			8,79
						2,84
3.2.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
3.2.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,51
						22,14
3.3.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
3.3.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
3.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
3.3.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
3.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
3.3.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
3.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			711,14
						301,77
3.4.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.4.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
3.4.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
3.4.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.4.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
3.4.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
3.4.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
3.4.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.4.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.4.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
3.4.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
3.4.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.4.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
3.4.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	1./1.1./1.1.1.	TOTAL LCM / Medicii de garda / Pardosele				14 553,13
	1.1.2.	Pereti				
3.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			31,70
						30,27
3.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
3.5.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
3.5.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
3.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
3.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.6	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			54,80
						47,30
3.6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.6.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			31,56
						22,70
3.7.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
3.7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	460,00	0,23
3.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
3.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
3.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.7.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.7.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00

3.8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			29,26
						13,24
3.8.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
3.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
3.8.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
3.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			148,75
						115,41
3.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
3.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
3.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
3.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
3.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
3.10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50). k=5	m2			146,91
						113,52
3.10.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
3.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
3.10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
3.10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0800	50,00	4,00
3.10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.11	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47
						18,92
3.11.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
3.11.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
3.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
3.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.12	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			742,94
						385,02
3.12.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.12.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
3.12.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
3.12.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.12.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
3.12.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.12.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
3.12.8	22222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.12.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
3.12.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
3.12.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.12.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	1.1.2.	TOTAL Pereti				52 429,89
	1.1.3.	Tavan				
3.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			290,33
						180,69
3.13.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
3.13.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
3.13.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
3.13.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
3.13.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
3.13.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
3.13.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
3.13.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
3.13.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
3.13.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
3.13.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
3.13.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
3.13.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
3.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			5,79
						2,84
3.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
3.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
3.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,04
						52,03
3.15.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
3.15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
3.15.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
3.15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25

3.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
3.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.1.3.	TOTAL Tavan				6 297,72
	1.1.4.	Timplarie				
3.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			39,74
						39,74
3.16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80
						76,63
3.17.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
3.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
3.17.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	45,00	22,50
3.17.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
3.17.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
3.17.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
3.17.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
3.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	1.1.4.	TOTAL Timplarie				6 240,52
	1.1.5.	Retele termice				
3.18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,13
						15,13
3.18.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
3.19	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85
						37,84
3.19.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
3.19.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
3.19.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
3.19.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
3.19.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.20	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			42,62
						18,92
3.20.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
3.20.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
3.20.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.20.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			2 531,29
						61,49
3.21.1	2822115700000	Radiator 500x1500 Tip 22	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
3.21.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
3.21.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
3.21.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.21.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
3.21.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
3.21.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
3.22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc			113,23
						17,03
3.22.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	1,0000	95,00	95,00
3.22.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
3.22.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
3.22.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56
						47,30
3.23.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm.	m	1,0300	96,37	99,26
3.23.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
3.24	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			37,57
						26,49
3.24.1	2875274204000	Bratara fixare d=50	buc	1,0000	4,58	4,58
3.24.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.24.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
3.24.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
3.24.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
3.24.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
3.24.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
3.25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			49,60

		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.				33,12
3.25.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
3.25.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
3.26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			42,91 10,41
3.26.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
3.26.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	650,00	32,50
3.27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			34,52 8,52
3.27.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
3.27.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	650,00	26,00
3.28	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			7,56 7,56
3.28.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			23,71 17,03
3.29.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
3.29.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.29.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.29.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.30	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,71 17,03
3.30.1	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	1,0000	45,00	45,00
3.30.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.30.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.30.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.31	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc			36,29 25,54
3.31.1	2523156713800	Filet metal	buc	1,0000	8,75	8,75
3.31.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0200	50,00	1,00
3.31.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
3.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
3.32	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			115,13 50,13
3.32.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
3.32.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	650,00	65,00
3.33	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
3.33.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.1.5.	TOTAL Retele termice				4 106,94
	1.1.6.	Retele sanitare				
3.34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87 89,87
3.34.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
3.35	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" .	buc			80,41 80,41
3.35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
3.36	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" .	buc			85,14 85,14
3.36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
3.37	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m			75,19

		pardoseala, avind diametrul de 50 mm.				28,38
3.37.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00	46,35
3.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
3.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
3.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
3.38	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			110,59
						17,03
3.38.1	2913124202100	Robinet 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
3.38.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
3.38.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
3.38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.39	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			84,89
						37,84
3.39.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
3.39.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,00	0,36
3.39.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
3.39.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
3.39.5	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0400	3,34	0,13
3.39.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
3.39.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.39.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
3.39.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
3.39.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.39.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	50,00	1,13
3.40	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 497,40
						208,12
3.40.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
3.40.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
3.40.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
3.40.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
3.40.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
3.40.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
3.40.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
3.41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20
						189,20
3.41.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
3.41.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
3.41.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
3.42	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			34,33
						33,11
3.42.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
3.42.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
3.42.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1.1.6.	TOTAL Rețele sanitare				4 096,80
	1.2./1.2.1.	Incapere farmacie 1/ Pardosele				
3.43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			45,74
						43,52
3.43.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
3.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
3.43.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.43.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			8,79
						2,84
3.44.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
3.44.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,51
						22,14
3.45.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
3.45.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
3.45.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
3.45.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
3.45.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
3.45.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
3.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			711,14
						301,77
3.46.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.46.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25

3.46.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
3.46.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.46.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
3.46.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
3.46.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
3.46.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.46.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.46.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
3.46.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
3.46.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.46.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
3.46.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	1.2./1.2.1.	TOTAL Incapere farmacie 1/ Pardosele				14 553,13
	1.2.2.	Pereti				
3.47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			4 349,42
						510,85
3.47.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
3.47.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 750,00	420,00
3.47.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,00
3.47.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
3.47.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,81
3.47.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,03
3.47.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,00
3.48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			203,48
						160,82
3.48.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
3.48.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
3.48.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
3.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
3.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
3.48.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
3.49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			31,70
						30,27
3.49.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
3.49.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
3.49.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
3.49.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
3.49.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.50	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			54,80
						47,30
3.50.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.50.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.50.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			31,56
						22,70
3.51.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
3.51.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	460,00	0,23
3.51.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
3.51.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
3.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.51.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.51.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
3.52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26
						13,24
3.52.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
3.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.52.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
3.53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,75
						115,41
3.53.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
3.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
3.53.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
3.53.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
3.53.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
3.54	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2			146,91
						113,52
3.54.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60

3.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
3.54.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
3.54.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	50,00	4,00
3.54.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.55	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47 18,92
3.55.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
3.55.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
3.55.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
3.55.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.56	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			742,94 385,02
3.56.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.56.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
3.56.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
3.56.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.56.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
3.56.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.56.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
3.56.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.56.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
3.56.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	50,00	0,40
3.56.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.56.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	1.2.2.	TOTAL Pereti				55 952,39
	1.2.3.	Tavan				
3.57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			290,33 180,69
3.57.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
3.57.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
3.57.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
3.57.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	0,60	1,41
3.57.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
3.57.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
3.57.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
3.57.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
3.57.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
3.57.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
3.57.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
3.57.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
3.57.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
3.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
3.58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
3.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,04 52,03
3.59.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici(Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
3.59.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
3.59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
3.59.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
3.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
3.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.2.3.	TOTAL Tavan				6 297,72
	1.2.4.	Timplarie				
3.60	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			39,73 39,73
3.60.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.60.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80 76,63
3.61.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
3.61.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
3.61.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	45,00	22,50
3.61.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
3.61.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
3.61.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
3.61.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06

3.61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.61.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	1.2.4.	TOTAL Timplarie				12 481,00
	1.2.5.	Retele termice				
3.62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,13 15,13
3.62.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
3.63	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85 37,84
3.63.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
3.63.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
3.63.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
3.63.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
3.63.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.64	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			42,62 18,92
3.64.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
3.64.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
3.64.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.64.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			2 531,29 61,49
3.65.1	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
3.65.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
3.65.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
3.65.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.65.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
3.65.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
3.65.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
3.66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,23 17,03
3.66.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	1,0000	95,00	95,00
3.66.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
3.66.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
3.66.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.67	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56 47,30
3.67.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
3.67.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
3.68	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			37,57 26,49
3.68.1	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	1,0000	4,58	4,58
3.68.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.68.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
3.68.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
3.68.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
3.68.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
3.68.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
3.69	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,60 33,12
3.69.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
3.69.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
3.70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			42,91 10,41
3.70.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
3.70.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	650,00	32,50
3.71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			34,52 8,52
3.71.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
3.71.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	650,00	26,00
3.72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m			7,56

		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".				7,56
3.72.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			23,71 17,03
3.73.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	5,00	5,00
3.73.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.73.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.73.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.73.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.74	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,71 17,03
3.74.1	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	1,0000	45,00	45,00
3.74.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.74.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.74.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.74.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.75	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc			36,29 25,54
3.75.1	2523156713800	Filet metal	buc	1,0000	8,75	8,75
3.75.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
3.75.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
3.75.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
3.76	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			115,13 50,13
3.76.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
3.76.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	650,00	65,00
3.77	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
3.77.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.2.5.	TOTAL Retele termice				4 106,94
	1.3./1.3.1.	Incapere farmacie 2 / Pardosele				
3.78	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			45,74 43,52
3.78.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
3.78.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
3.78.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.78.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			8,79 2,84
3.79.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
3.79.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,51 22,14
3.80.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
3.80.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
3.80.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
3.80.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
3.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
3.80.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
3.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			711,14 301,77
3.81.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.81.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
3.81.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
3.81.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.81.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
3.81.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
3.81.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
3.81.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01

3.81.9	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.81.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
3.81.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
3.81.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.81.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
3.81.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
3.82	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			144,87
						79,47
3.82.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
3.82.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
3.82.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	94,60	52,98
3.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,49
3.82.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
3.82.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3.83	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			389,35
						111,63
3.83.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
3.83.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,80
3.83.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,00	8,28
3.83.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
3.83.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
3.83.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
3.83.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	94,60	111,63
3.83.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	50,00	0,07
3.83.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,63
3.83.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
	1.3./1.3.1.	TOTAL Incapere farmacie 2 / Pardosele				15 274,32
	1.3.2.	Pereti				
3.84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			31,70
						30,27
3.84.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
3.84.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
3.84.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
3.84.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
3.84.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			203,47
						160,82
3.85.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
3.85.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
3.85.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
3.85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
3.85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
3.85.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
3.86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			424,82
						156,09
3.86.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	239,70
3.86.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,80
3.86.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,46
3.86.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
3.86.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
3.86.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
3.86.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
3.86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
3.86.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.87	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			54,80
						47,30
3.87.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.87.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.87.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			31,56
						22,70
3.88.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
3.88.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	460,00	0,23
3.88.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
3.88.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
3.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
3.88.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.88.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
3.89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26
						13,24
3.89.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77

3.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.89.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
3.90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,75 115,41
3.90.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
3.90.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
3.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
3.90.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
3.90.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
3.91	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2			146,91 113,52
3.91.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
3.91.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
3.91.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
3.91.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	50,00	4,00
3.91.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47 18,92
3.92.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
3.92.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
3.92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
3.92.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.93	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			742,94 385,02
3.93.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.93.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
3.93.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
3.93.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.93.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
3.93.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.93.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
3.93.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.93.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
3.93.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
3.93.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.93.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	1.3.2.	TOTAL Pereti				60 352,59
	1.3.3.	Tavan				
3.94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			290,33 180,69
3.94.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
3.94.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
3.94.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
3.94.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
3.94.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
3.94.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
3.94.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
3.94.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
3.94.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
3.94.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
3.94.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
3.94.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
3.94.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
3.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
3.95.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
3.95.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.95.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,04 52,03
3.96.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
3.96.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
3.96.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
3.96.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
3.96.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
3.96.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.3.3.	TOTAL Tavan				6 297,72

	1.3.4.	Timplarie				
3.97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			39,74
						39,74
3.97.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.97.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80
						76,63
3.98.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
3.98.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
3.98.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
3.98.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
3.98.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
3.98.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
3.98.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
3.98.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.98.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	1.3.4.	TOTAL Timplarie				6 240,52
	1.3.5.	Retele termice				
3.99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,13
						15,13
3.99.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
3.100	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85
						37,84
3.100.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
3.100.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
3.100.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
3.100.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
3.100.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.101	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			42,62
						18,92
3.101.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
3.101.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
3.101.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.101.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			2 531,29
						61,49
3.102.1	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
3.102.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
3.102.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
3.102.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.102.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
3.102.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
3.102.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
3.103	IDO1A	Robinet de ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,23
						17,03
3.103.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	1,0000	95,00	95,00
3.103.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
3.103.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
3.103.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.104	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56
						47,30
3.104.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
3.104.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
3.105	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			37,57
						26,49
3.105.1	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	1,0000	4,58	4,58
3.105.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.105.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
3.105.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
3.105.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
3.105.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
3.105.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
3.106	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,60
						33,12

3.106.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
3.106.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
3.107	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			42,91 10,41
3.107.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
3.107.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	650,00	32,50
3.108	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			34,52 8,52
3.108.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
3.108.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	650,00	26,00
3.109	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			7,56 7,56
3.109.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			23,71 17,03
3.110.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	5,00	5,00
3.110.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.110.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.110.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.110.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.111	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,71 17,03
3.111.1	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	1,0000	45,00	45,00
3.111.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.111.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.111.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.111.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.112	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc			36,29 25,54
3.112.1	2523156713800	Filet metal	buc	1,0000	8,75	8,75
3.112.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0200	50,00	1,00
3.112.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
3.112.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
3.113	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			115,13 50,13
3.113.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
3.113.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	650,00	65,00
3.114	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
3.114.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.3.5.	TOTAL Retele termice				4 106,94
	1.3.6.	Retele sanitare				
3.115	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87 89,87
3.115.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
3.116	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			104,06 104,06
3.116.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
3.117	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" .	buc			80,41 80,41
3.117.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
3.118	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" .	buc			85,14 85,14
3.118.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
3.119	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m			75,19

		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.				28,38
3.119.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00	46,35
3.119.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
3.119.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
3.119.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
3.120	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			110,59
						17,03
3.120.1	2913124202100	Robinet 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
3.120.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
3.120.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
3.120.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.121	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			84,89
						37,84
3.121.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
3.121.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,00	0,36
3.121.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
3.121.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
3.121.5	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0400	3,34	0,13
3.121.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
3.121.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.121.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
3.121.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
3.121.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.121.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	50,00	1,13
3.122	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 497,40
						208,12
3.122.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
3.122.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
3.122.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
3.122.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
3.122.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
3.122.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
3.122.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
3.123	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			2 978,99
						529,76
3.123.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
3.123.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
3.123.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
3.123.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
3.123.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,00
3.123.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,00	96,60
3.123.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
3.123.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
3.123.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
3.123.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
3.123.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
3.123.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	94,60	529,76
3.124	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20
						189,20
3.124.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
3.124.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
3.124.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
3.125	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			34,33
						33,11
3.125.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
3.125.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
3.125.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1.3.6.	TOTAL Rețele sanitare				7 179,85
	1.4./1.1.4.	Incapere farmacie 3 / Pardosele				
3.126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			45,74
						43,52
3.126.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
3.126.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
3.126.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
3.126.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			8,79

									2,84
3.127.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00				5,70
3.127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00				0,25
3.127.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60				2,84
3.128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2						110,51
									22,14
3.128.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47				83,69
3.128.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00				1,62
3.128.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00				0,03
3.128.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00				0,00
3.128.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60				22,14
3.128.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00				2,10
3.128.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00				0,50
3.129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2						711,14
									301,77
3.129.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00				6,75
3.129.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00				26,25
3.129.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47				28,72
3.129.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00				40,80
3.129.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00				3,75
3.129.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00				27,50
3.129.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00				262,50
3.129.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00				0,01
3.129.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00				0,00
3.129.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60				189,20
3.129.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60				112,57
3.129.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00				0,50
3.129.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00				0,60
3.129.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00				10,00
	1.4./1.1.4.	TOTAL Incapere farmacie 3 / Pardosele							16 349,25
	1.4.2.	Pereti							
3.130	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2						31,70
									30,27
3.130.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00				0,40
3.130.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00				0,48
3.130.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00				0,05
3.130.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60				30,27
3.130.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00				0,50
3.131	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m						54,80
									47,30
3.131.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60				9,46
3.131.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	94,60				37,84
3.131.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00				7,50
3.132	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m						31,56
									22,70
3.132.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	4,00				6,80
3.132.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	460,00				0,23
3.132.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00				0,08
3.132.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60				13,24
3.132.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60				9,46
3.132.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00				0,75
3.132.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00				1,00
3.133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2						29,26
									13,24
3.133.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00				15,77
3.133.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00				0,25
3.133.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60				13,24
3.134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2						148,75
									115,41
3.134.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00				28,56
3.134.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00				0,03
3.134.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60				115,41
3.134.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00				3,95
3.134.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00				0,80
3.135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2						146,91
									113,52
3.135.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00				28,60
3.135.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00				0,04

3.135.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
3.135.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	50,00	4,00
3.135.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47 18,92
3.136.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
3.136.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
3.136.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
3.136.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.137	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			742,94 385,02
3.137.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
3.137.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
3.137.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
3.137.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
3.137.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
3.137.6	4100116202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
3.137.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
3.137.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
3.137.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
3.137.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
3.137.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.137.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	1.4.2.	TOTAL Pereti				71 116,04
	1.4.3.	Tavan				
3.138	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			290,33 180,69
3.138.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
3.138.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
3.138.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
3.138.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
3.138.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
3.138.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
3.138.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
3.138.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
3.138.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
3.138.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
3.138.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
3.138.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
3.138.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
3.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
3.139.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
3.139.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.139.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,04 52,03
3.140.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
3.140.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
3.140.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
3.140.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
3.140.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
3.140.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.4.3.	TOTAL Tavan				7 075,00
	1.4.4.	Timplarie				
3.141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			39,73 39,73
3.141.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.141.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3.142	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			3 675,07 416,24
3.142.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
3.142.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
3.142.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52
3.142.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
3.142.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	460,00	2,30
3.142.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
3.142.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	38,00	26,60

3.142.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
3.142.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
3.142.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.142.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
3.142.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
3.142.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	1.4.4.	TOTAL Timplarie				7 429,60
	1.4.5.	Retele termice				
3.143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,13
						15,13
3.143.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
3.144	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85
						37,84
3.144.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
3.144.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
3.144.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
3.144.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
3.144.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.145	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			42,62
						18,92
3.145.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
3.145.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
3.145.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.145.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
3.146	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			2 531,29
						61,49
3.146.1	2822115700000	Radiator 500x1500 Tip 22	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
3.146.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
3.146.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
3.146.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.146.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
3.146.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
3.146.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
3.147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc			113,23
						17,03
3.147.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	1,0000	95,00	95,00
3.147.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
3.147.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
3.147.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.148	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56
						47,30
3.148.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm.	m	1,0300	96,37	99,26
3.148.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
3.149	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			37,57
						26,49
3.149.1	2875274204000	Bratara fixare d=50	buc	1,0000	4,58	4,58
3.149.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
3.149.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
3.149.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
3.149.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
3.149.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
3.149.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
3.150	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,60
						33,12
3.150.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
3.150.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
3.151	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			42,91
						10,41
3.151.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
3.151.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	650,00	32,50
3.152	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m			34,52
						8,52
3.152.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51

3.152.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	650,00	26,00
3.153	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			7,56 7,56
3.153.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
3.154	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			23,71 17,03
3.154.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
3.154.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.154.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.154.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.154.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.155	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,71 17,03
3.155.1	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	1,0000	45,00	45,00
3.155.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
3.155.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
3.155.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
3.155.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
3.156	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc			36,29 25,54
3.156.1	2523156713800	Filet metal	buc	1,0000	8,75	8,75
3.156.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
3.156.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
3.156.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
3.157	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			115,13 50,13
3.157.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
3.157.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	650,00	65,00
3.158	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,47 44,47
3.158.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.4.5.	TOTAL Retele termice				4 106,94
	1.5.1.	Tavan				
3.159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
3.159.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
3.159.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.159.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.160	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47 18,92
3.160.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
3.160.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
3.160.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
3.160.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
3.161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			178,26 144,74
3.161.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
3.161.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
3.161.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
3.161.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
3.161.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
3.162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79 2,84
3.162.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
3.162.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3.162.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
3.163	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			36,81

		tavanelor.					28,38
3.163.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00		8,38
3.163.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60		18,92
3.163.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60		9,46
3.163.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00		0,05
3.164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,79
							2,84
3.164.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00		2,70
3.164.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
3.164.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60		2,84
3.165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2				83,04
							52,03
3.165.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00		28,00
3.165.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00		0,24
3.165.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00		2,50
3.165.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	5,00		0,25
3.165.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00		0,02
3.165.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60		52,03
	1.5.1.	TOTAL Tavan					5 023,67
	2.	Retele electrice					
3.166	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				20,81
							20,81
3.166.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60		20,81
3.167	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc				5,68
							5,68
3.167.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60		5,68
3.168	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m				3,31
							3,31
3.168.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	94,60		3,31
3.169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m				62,37
							32,16
3.169.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300	14,58		15,02
3.169.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00		12,50
3.169.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	5,00		1,25
3.169.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00		0,00
3.169.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60		32,16
3.170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m				70,88
							32,16
3.170.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0300	22,45		23,12
3.170.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00		12,50
3.170.3	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,2500	5,00		1,25
3.170.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00		0,00
3.170.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60		32,16
3.171	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc				546,81
							103,11
3.171.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	1,0000	435,00		435,00
3.171.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00		0,00
3.171.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	94,60		103,11
3.172	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc				76,22
							25,54
3.172.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00		45,45
3.172.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00		5,00
3.172.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00		0,03
3.172.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00		0,20
3.172.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60		25,54
3.173	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc				90,39
							37,84
3.173.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00		45,90
3.173.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00		5,00
3.173.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00		0,02
3.173.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00		0,03
3.173.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60		1,20
3.173.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20		0,40

3.173.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	94,60	37,84
3.174	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			68,42
						63,38
3.174.1	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	4,00	4,08
3.174.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,50
3.174.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
3.174.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94,60	63,38
3.175	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc			104,06
						104,06
3.175.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
3.176	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			58,65
						58,65
3.176.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	94,60	58,65
3.177	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			70,95
						70,95
3.177.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	94,60	70,95
2.		TOTAL Rețele electrice				37 645,40

Devizul: Laboratorul clinic(Recoltarea probelor)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	LCM / Pardosele				
4.1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			29,26
						13,24
4.1.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
4.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4.1.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
4.2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,51
						22,14
4.2.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
4.2.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
4.2.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
4.2.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
4.2.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
4.2.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
4.2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.3	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			711,14
						301,77
4.3.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
4.3.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
4.3.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
4.3.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
4.3.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
4.3.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
4.3.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
4.3.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
4.3.9	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
4.3.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
4.3.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
4.3.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.3.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
4.3.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	1./1.1.	TOTAL LCM / Pardosele				61 962,92
	1.2.	Pereti				
4.4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.(Vitraililor)	kg			2,66
						2,37
4.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	38,00	0,04
4.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	38,00	0,06
4.4.3	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
4.4.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
4.4.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,38
4.4.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
4.4.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
4.5	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie.	m2			466,64
						214,74
4.5.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	51,77	108,72

4.5.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,00	10,29
4.5.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
4.5.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	85,00	87,55
4.5.5	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,9100	0,20	2,58
4.5.6	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	0,60	1,41
4.5.7	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	0,60	0,91
4.5.8	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	3,00	1,46
4.5.9	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
4.5.10	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,90
4.5.11	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,16
4.5.12	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de siefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
4.5.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	94,60	214,74
4.5.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	50,00	0,47
4.5.15	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0567	50,00	2,84
4.6	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			742,94
						385,02
4.6.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
4.6.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
4.6.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
4.6.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
4.6.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
4.6.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
4.6.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
4.6.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
4.6.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
4.6.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
4.6.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
4.6.12	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
4.7	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m			98,52
						49,19
4.7.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	12,00	0,02
4.7.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,70	0,23
4.7.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
4.7.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
4.7.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
4.7.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
4.7.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
4.7.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	38,00	0,23
4.7.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	75,00	0,30
4.7.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
4.7.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,00	0,03
4.7.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
4.7.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	42,00	0,25
4.7.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	1.2.	TOTAL Pereti				112 780,84
	1.3.	Incalzirea				
4.8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,14
						15,14
4.8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
4.9	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			58,86
						33,11
4.9.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
4.9.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
4.10	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda existent	m2			84,09
						80,41
4.10.1	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
4.10.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
4.10.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
4.10.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	75,00	0,08
4.10.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1.3.	TOTAL Incalzirea				393,53
	1.4.	Timplarie				
4.11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80
						76,63
4.11.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
4.11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
4.11.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	45,00	22,50
4.11.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
4.11.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
4.11.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
4.11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06

4.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
4.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
4.12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2			2 104,64 69,06
4.12.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
4.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
4.12.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
4.12.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,43
4.12.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
4.12.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
4.12.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
4.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
4.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	1.4.	TOTAL Timplarie				12 594,88
	1.5.	Rețele sanitare				
4.13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87 89,87
4.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
4.14	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			80,41 80,41
4.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
4.15	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			85,14 85,14
4.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
4.16	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			75,19 28,38
4.16.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00	46,35
4.16.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
4.16.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
4.16.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
4.17	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			84,89 37,84
4.17.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
4.17.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,00	0,36
4.17.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
4.17.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
4.17.5	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0400	3,34	0,13
4.17.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
4.17.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
4.17.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
4.17.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
4.17.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
4.17.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	50,00	1,13
4.18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 497,40 208,12
4.18.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
4.18.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
4.18.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
4.18.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
4.18.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
4.18.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
4.18.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
4.19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20 189,20
4.19.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
4.19.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
4.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
4.20	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			34,33 33,11
4.20.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
4.20.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
4.20.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1.5.	TOTAL Rețele sanitare				6 669,15
	1.6.	Tavan				
4.21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcabei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			290,33 180,69

4.21.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
4.21.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
4.21.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
4.21.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
4.21.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
4.21.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
4.21.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
4.21.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
4.21.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
4.21.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
4.21.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
4.21.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
4.21.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
4.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79
						2,84
4.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
4.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
4.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,04
						52,03
4.23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
4.23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
4.23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
4.23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
4.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
4.23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
4.24	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m			98,52
						49,19
4.24.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	12,00	0,02
4.24.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,70	0,23
4.24.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
4.24.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
4.24.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
4.24.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
4.24.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
4.24.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	38,00	0,23
4.24.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	75,00	0,30
4.24.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
4.24.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,00	0,03
4.24.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
4.24.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	42,00	0,25
4.24.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	1.6.	TOTAL Tavan				9 456,10
	1.7./1.7.1.	Bloc sanitar /Pereti				
4.25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			152,13
						151,36
4.25.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
4.25.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
4.25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
4.25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
4.26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,44
						25,54
4.26.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
4.26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
4.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
4.26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			8,79
						2,84
4.27.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
4.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
4.28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			150,67
						113,52
4.28.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 750,00	36,75
4.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
4.28.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
4.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
4.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
4.28.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
4.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			8,79

							2,84
4.29.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00		5,70
4.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
4.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60		2,84
4.30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2				424,82 156,09
4.30.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00		239,70
4.30.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00		14,80
4.30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00		8,46
4.30.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
4.30.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00		0,02
4.30.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00		0,00
4.30.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60		156,09
4.30.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00		0,60
4.30.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00		0,50
	1.7.1.1.	TOTAL Bloc sanitar /Pereti					11 531,01
	1.7.2.	Pardosele					
4.31	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				152,13 151,36
4.31.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00		0,02
4.31.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60		75,68
4.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60		75,68
4.31.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00		0,75
4.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2				8,79 2,84
4.32.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00		5,70
4.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00		0,25
4.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60		2,84
4.33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2				314,54 99,33
4.33.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2 000,00		205,00
4.33.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60		89,87
4.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60		9,46
4.33.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00		1,30
4.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00		5,00
4.33.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	650,00		3,90
4.34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg				22,03 2,84
4.34.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00		18,18
4.34.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00		0,08
4.34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
4.34.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00		0,30
4.34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60		2,37
4.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60		0,47
4.34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00		0,39
4.35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				126,12 66,22
4.35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00		57,75
4.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00		0,08
4.35.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60		56,76
4.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60		9,46
4.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00		1,50
4.35.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00		0,60
4.36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm	m2				387,96 104,06
4.36.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	1,0300	235,00		242,05
4.36.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00		25,60
4.36.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,00		7,38
4.36.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
4.36.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00		0,02
4.36.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00		0,00
4.36.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60		104,06
4.36.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00		0,09
4.36.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00		0,84
4.36.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00		3,15
	1.7.2.	TOTAL Pardosele					2 711,05
	1.7.3.	Tavan					
4.37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2				290,33 180,69
4.37.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77		54,36

4.37.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
4.37.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
4.37.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
4.37.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
4.37.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
4.37.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
4.37.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
4.37.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
4.37.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
4.37.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
4.37.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
4.37.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
4.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,79
						2,84
4.38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
4.38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4.38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
4.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2			83,03
						52,03
4.39.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
4.39.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
4.39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
4.39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
4.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
4.39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
4.40	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m			98,52
						49,19
4.40.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	12,00	0,02
4.40.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,70	0,23
4.40.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	45,00	47,25
4.40.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
4.40.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
4.40.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
4.40.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
4.40.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	38,00	0,23
4.40.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	75,00	0,30
4.40.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
4.40.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,00	0,03
4.40.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
4.40.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	42,00	0,25
4.40.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	1.7.3.	TOTAL Tavan				1 672,29
	1.7.4.	Timplariie				
4.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80
						76,62
4.41.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
4.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
4.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
4.41.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	45,00	7,88
4.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
4.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
4.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
4.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
4.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	1.7.4.	TOTAL Timplariie				4 708,44
	1.7.5.	Retele sanitare				
4.42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87
						89,87
4.42.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
4.43	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			104,06
						104,06
4.43.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	94,60	104,06
4.44	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			80,41
						80,41
4.44.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
4.45	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			85,14
						85,14
4.45.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
4.46	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin	m			84,89

		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.				37,84
4.46.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
4.46.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,00	0,36
4.46.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
4.46.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
4.46.5	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0400	3,34	0,13
4.46.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
4.46.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
4.46.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
4.46.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
4.46.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
4.46.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	50,00	1,13
4.47	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			2 978,99 529,76
4.47.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
4.47.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
4.47.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
4.47.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
4.47.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,00
4.47.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,00	96,60
4.47.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
4.47.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
4.47.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
4.47.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
4.47.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
4.47.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	94,60	529,76
4.48	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 497,40 208,12
4.48.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
4.48.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
4.48.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
4.48.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
4.48.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
4.48.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
4.48.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
4.49	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20 189,20
4.49.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
4.49.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
4.49.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
4.50	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			34,33 33,11
4.50.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
4.50.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
4.50.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1.7.5.	TOTAL Rețele sanitare				6 299,46
	1.8./1.8.1.	Ventilarea /Lucrari tehnico sanitare				
4.51	RCsU0511 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			147,58 147,58
4.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,38
4.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	94,60	119,20
4.52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			129,62 35,95
4.52.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	90,00	92,70
4.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,00	0,60
4.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
4.52.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
4.53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu	buc			124,74 32,16
4.53.1	2523156721037	Teu 110	buc	1,0000	90,80	90,80
4.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,00	1,40
4.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
4.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
4.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc			647,30 47,30
4.54.1	2811236306200	Grija ventilatie TM100 150x150	buc	1,0000	600,00	600,00

4.54.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
4.54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
4.55	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi.	buc			943,97 823,97
4.55.1	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	8,7100	94,60	823,97
4.55.2	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
4.55.3	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00	60,00
	1.8./1.8.1.	TOTAL Ventilarea /Lucrari tehnico sanitare				2 890,81
	2.	Retele electrice bloc sanitar				
4.56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			20,81 20,81
4.56.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
4.57	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc			5,68 5,68
4.57.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
4.58	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			3,31 3,31
4.58.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	94,60	3,31
4.59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m			62,37 32,16
4.59.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300	14,58	15,02
4.59.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
4.59.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00	1,25
4.59.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
4.59.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
4.60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m			70,88 32,16
4.60.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0300	22,45	23,12
4.60.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
4.60.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00	1,25
4.60.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
4.60.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
4.61	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc			546,81 103,11
4.61.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	1,0000	435,00	435,00
4.61.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
4.61.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	94,60	103,11
4.62	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			76,22 25,54
4.62.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
4.62.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
4.62.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
4.62.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
4.62.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
4.63	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			90,39 37,84
4.63.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
4.63.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
4.63.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
4.63.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
4.63.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
4.63.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
4.63.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	94,60	37,84
4.64	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			68,42 63,38
4.64.1	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	4,00	4,08
4.64.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,50
4.64.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
4.64.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94,60	63,38
4.65	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc			104,06 104,06
4.65.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06

4.66	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc				58,65
							58,65
4.66.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200		94,60	58,65
4.67	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc				70,95
							70,95
4.67.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500		94,60	70,95
	2.	TOTAL Retele electrice bloc sanitar					5 239,61
	3.	Retele electrice recoltarea probelor					
4.68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				20,81
							20,81
4.68.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		94,60	20,81
4.69	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc				5,68
							5,68
4.69.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		94,60	5,68
4.70	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m				3,31
							3,31
4.70.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350		94,60	3,31
4.71	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m				62,37
							32,16
4.71.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300		14,58	15,02
4.71.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000		25,00	12,50
4.71.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500		5,00	1,25
4.71.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000		0,00	0,00
4.71.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		94,60	32,16
4.72	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m				70,88
							32,16
4.72.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0300		22,45	23,12
4.72.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000		25,00	12,50
4.72.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500		5,00	1,25
4.72.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000		0,00	0,00
4.72.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		94,60	32,16
4.73	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc				546,82
							103,12
4.73.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		435,00	435,00
4.73.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000		0,00	0,00
4.73.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900		94,60	103,11
4.74	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu.	buc				76,22
							25,54
4.74.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100		45,00	45,45
4.74.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		5,00	5,00
4.74.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		5,00	0,03
4.74.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		4,00	0,20
4.74.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		94,60	25,54
4.75	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc				90,39
							37,84
4.75.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200		45,00	45,90
4.75.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		5,00	5,00
4.75.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		4,00	0,02
4.75.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		5,00	0,03
4.75.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000		0,60	1,20
4.75.6	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	2,0000		0,20	0,40
4.75.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000		94,60	37,84
4.76	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m				68,42
							63,38
4.76.1	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200		4,00	4,08
4.76.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200		25,00	0,50
4.76.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000		0,00	0,00
4.76.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700		94,60	63,38
4.77	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc				104,06
							104,06
4.77.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		94,60	104,06
4.78	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc				58,65

						58,65
4.78.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	94,60	58,65
4.79	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			70,95
						70,95
4.79.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	94,60	70,95
3.		TOTAL Rețele electrice recoltarea probelor				13 006,22

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.		Lucrari de montare ventilare				
5.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc			1 105,13
						1 092,63
5.1.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
5.1.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
5.1.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
5.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
4.		TOTAL Lucrari de montare ventilare				1 105,13

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.		Utilaj				
6.1		Uscator de miini 2300W Inox	buc			1 500,00
						0,00
6.1.1	31102458500	Uscator de miini 2300W Inox	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
5.		TOTAL Utilaj				4 500,00
6.		Utilaj Ventilare				
6.2		Ventilator domestic VENTS 100	buc			560,00
						0,00
6.2.1	311028500	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
6.		TOTAL Utilaj Ventilare				560,00

Devizul: Laboratorul clinic

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1./1.1.		LCM/Pardosele				
7.1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			76,69
						73,79
7.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
7.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
7.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
7.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
7.2	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			79,06
						69,06
7.2.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,19
7.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	94,60	54,87
7.2.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
7.3	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			144,80
						79,47
7.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
7.3.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
7.3.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	94,60	52,98
7.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,49
7.3.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
7.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
7.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2			8,79
						2,84

7.4.1	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	38,00	5,70
7.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
7.5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg			22,04
						2,84
7.5.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
7.5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
7.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
7.5.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
7.5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
7.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
7.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
7.6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			300,61
						85,14
7.6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2 000,00	205,00
7.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0330	8,00	0,26
7.6.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
7.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
7.6.5	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
7.6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
7.6.7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	650,00	3,90
7.7	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade.	m2			150,18
						47,30
7.7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0510	2 000,00	102,00
7.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0165	8,00	0,13
7.7.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	94,60	47,30
7.7.4	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			110,51
						22,14
7.8.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,47	83,69
7.8.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,62
7.8.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
7.8.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
7.8.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
7.8.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	50,00	2,10
7.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
7.9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2			711,13
						301,77
7.9.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
7.9.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
7.9.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
7.9.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
7.9.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
7.9.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,50
7.9.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	250,00	262,50
7.9.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
7.9.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
7.9.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
7.9.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
7.9.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
7.9.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
7.9.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	1.1.1.	TOTAL LCM/Pardosele				117 525,43
	1.2.	Pereti				
7.10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			152,13
						151,36
7.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
7.10.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
7.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
7.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7.11	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			54,80
						47,30
7.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
7.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	94,60	37,84
7.11.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
7.12	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			31,56
						22,70
7.12.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	4,00	6,80

7.12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	460,00	0,23
7.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
7.12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
7.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
7.12.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7.12.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
7.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare.	m2			29,26 13,24
7.13.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
7.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7.13.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
7.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,75 115,41
7.14.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
7.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
7.14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
7.14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
7.14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
7.15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2			146,91 113,52
7.15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,00	28,60
7.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
7.15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2000	94,60	113,52
7.15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	50,00	4,00
7.15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			31,47 18,92
7.16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
7.16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
7.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
7.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
7.17	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2			742,94 385,02
7.17.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
7.17.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	75,00	31,88
7.17.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,47	9,57
7.17.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
7.17.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Murai", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	262,50
7.17.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
7.17.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	94,60	236,50
7.17.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
7.17.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	94,60	148,52
7.17.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
7.17.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	50,00	0,75
7.17.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	1.2.	TOTAL Pereti				333 998,46
	1.3.	Tavan				
7.18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			290,33 180,69
7.18.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
7.18.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
7.18.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
7.18.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	0,60	1,41
7.18.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
7.18.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
7.18.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
7.18.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
7.18.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
7.18.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
7.18.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
7.18.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
7.18.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
7.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			5,79 2,84
7.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
7.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
7.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în	m2			83,04

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)				52,03
7.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	0,4000	70,00	28,00
7.20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
7.20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
7.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
7.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
7.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1.3.	TOTAL Tavan				43 466,03
	1.4.	Retele termice				
7.21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			15,14
						15,14
7.21.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
7.22	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			52,85
						37,84
7.22.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
7.22.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	38,00	4,18
7.22.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	38,00	7,68
7.22.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
7.22.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	94,60	37,84
7.23	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			42,62
						18,92
7.23.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
7.23.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
7.23.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
7.23.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	50,00	7,50
7.24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc			2 531,29
						61,49
7.24.1	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	1,0000	2 454,00	2 454,00
7.24.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
7.24.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
7.24.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
7.24.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
7.24.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
7.24.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
7.25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,23
						17,03
7.25.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	1,0000	95,00	95,00
7.25.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
7.25.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
7.25.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
7.26	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			146,56
						47,30
7.26.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
7.26.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
7.27	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot 90*	buc			62,32
						28,38
7.27.1	2875274110102	Cot d=63mm 90*	buc	1,0000	31,25	31,25
7.27.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
7.27.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	40,00	0,44
7.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
7.27.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
7.28	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			37,57
						26,49
7.28.1	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	1,0000	4,58	4,58
7.28.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
7.28.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
7.28.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
7.28.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
7.28.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
7.28.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
7.29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,59
						33,11
7.29.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
7.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
7.30	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m			42,91

		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .				10,41
7.30.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
7.30.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	650,00	32,50
7.31	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			34,51 8,51
7.31.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
7.31.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	650,00	26,00
7.32	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			7,57 7,57
7.32.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
7.33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			23,71 17,03
7.33.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	1,0000	5,00	5,00
7.33.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
7.33.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
7.33.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
7.33.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
7.34	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			63,71 17,03
7.34.1	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	1,0000	45,00	45,00
7.34.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
7.34.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
7.34.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
7.34.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
7.35	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc			36,29 25,54
7.35.1	2523156713800	Filet metal	buc	1,0000	8,75	8,75
7.35.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
7.35.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
7.35.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	94,60	25,54
7.36	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			115,14 50,14
7.36.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	94,60	50,14
7.36.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	650,00	65,00
7.37	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			44,46 44,46
7.37.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	94,60	44,46
	1.4.	TOTAL Retele termice				27 784,84
	1.5.	Timplarie				
7.38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			39,73 39,73
7.38.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
7.38.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
7.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 615,80 76,63
7.39.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
7.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
7.39.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	45,00	22,50
7.39.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
7.39.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
7.39.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
7.39.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
7.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
7.39.9	2952160007200	Utiltaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	1.5.	TOTAL Timplarie				40 895,22

	1.6.	Retele sanitare				
7.40	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			89,87
						89,87
7.40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
7.41	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			80,41
						80,41
7.41.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	94,60	80,41
7.42	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc			85,14
						85,14
7.42.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	94,60	85,14
7.43	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			75,19
						28,38
7.43.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00	46,35
7.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
7.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
7.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
7.44	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			110,59
						17,03
7.44.1	2913124202100	Robinet 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
7.44.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
7.44.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
7.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
7.45	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m			84,89
						37,84
7.45.1	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
7.45.2	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,1200	3,00	0,36
7.45.3	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1900	5,00	0,95
7.45.4	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0400	5,00	0,20
7.45.5	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0400	3,34	0,13
7.45.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
7.45.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
7.45.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,20
7.45.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	40,00	0,08
7.45.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
7.45.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	50,00	1,13
7.46	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 497,40
						208,12
7.46.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	950,00
7.46.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
7.46.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
7.46.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
7.46.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
7.46.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
7.46.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
7.47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 089,20
						189,20
7.47.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
7.47.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
7.47.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	94,60	189,20
7.48	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			34,33
						33,11
7.48.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
7.48.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
7.48.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
7.49	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc			302,72
						302,72
7.49.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	94,60	302,72
7.50	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc			110,59
						17,03
7.50.1	2913124202100	Robinet 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
7.50.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
7.50.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0,00
7.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1.6.	TOTAL Retele sanitare				21 224,63
	1.7.1.	Lucrari tehnico-sanitare				
7.51	RCsU0511 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea	buc			147,58

		strapungerilor mecanizat.					147,58
7.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60		28,38
7.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	94,60		119,20
7.52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m				129,62 35,95
7.52.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	90,00		92,70
7.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,00		0,60
7.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00		0,38
7.52.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60		35,95
7.53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu	buc				124,74 32,16
7.53.1	2523156721037	Teu 110	buc	1,0000	90,80		90,80
7.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,00		1,40
7.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00		0,38
7.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60		32,16
7.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc				647,30 47,30
7.54.1	2811236306200	Grila ventilatie TM100 150x150	buc	1,0000	600,00		600,00
7.54.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60		44,46
7.54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60		2,84
7.55	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi.	buc				943,97 823,97
7.55.1	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	8,7100	94,60		823,97
7.55.2	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00		60,00
7.55.3	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00		60,00
	1.7.1.	TOTAL Lucrari tehnico-sanitare					2 890,81
	2.	Retele electrice					
7.56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				20,81 20,81
7.56.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60		20,81
7.57	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc				5,68 5,68
7.57.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60		5,68
7.58	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m				3,31 3,31
7.58.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	94,60		3,31
7.59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m				62,37 32,16
7.59.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300	14,58		15,02
7.59.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00		12,50
7.59.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00		1,25
7.59.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00		0,00
7.59.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60		32,16
7.60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m				70,88 32,16
7.60.1	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0300	22,45		23,12
7.60.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00		12,50
7.60.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00		1,25
7.60.4	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00		0,00
7.60.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60		32,16
7.61	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc				546,81 103,11
7.61.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	1,0000	435,00		435,00
7.61.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00		0,00
7.61.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	94,60		103,11
7.62	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- UZO	buc				323,90 68,11
7.62.1	1111000100020	Intrerupator - UZO	buc	1,0000	254,16		254,16
7.62.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60		1,20
7.62.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20		0,40
7.62.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00		0,03
7.62.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	94,60		68,11
7.63	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc				76,22

		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.				25,54
7.63.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
7.63.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
7.63.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
7.63.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
7.63.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
7.64	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			90,39 37,84
7.64.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
7.64.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
7.64.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
7.64.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
7.64.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
7.64.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
7.64.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	94,60	37,84
7.65	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			68,42 63,38
7.65.1	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	4,00	4,08
7.65.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,50
7.65.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
7.65.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94,60	63,38
7.66	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc			334,15 219,47
7.66.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
7.66.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
7.66.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	55,00	20,90
7.66.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
7.66.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
7.66.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
7.66.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	75,00	1,05
7.66.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,53
7.66.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
7.66.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
7.66.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
7.66.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
7.66.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
7.66.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
7.66.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПл", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
7.66.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
7.66.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	650,00	3,25
7.66.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
7.66.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
7.66.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
7.66.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	650,00	3,25
7.67	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc			104,06 104,06
7.67.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
7.68	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			58,65 58,65
7.68.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	94,60	58,65
7.69	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			70,95 70,95
7.69.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	94,60	70,95
2.		TOTAL Rețele electrice				41 168,58

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.		Lucrari de montare ventilare				
8.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc			1 105,13 1 092,63

8.1.1	222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
8.1.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
8.1.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
8.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
	3.	TOTAL Lucrari de montare ventilare				1 105,13

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	4.	Utilaje				
9.1		Uscator de miini 2300W Inox	buc			1 500,00
						0,00
9.1.1	311024500	Uscator de miini 2300W Inox	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
9.2		Boiler electric 100l	buc			4 165,83
						0,00
9.2.1	3110500	Boiler electric 100l	buc	1,0000	4 165,83	4 165,83
9.3		UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc			325,00
						0,00
9.3.1	311056424500	UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc	1,0000	325,00	325,00
	4.	TOTAL Utilaje				11 990,83
	5.	Utilaj ventilare				
9.4		Ventilator domestic VENTS 100	buc			560,00
						0,00
9.4.1	3110500844556	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
	5.	TOTAL Utilaj ventilare				560,00

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Raional Leova

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IMSP(Farmacia)

Obiectul: Reparatie interioara a anexei blocului curativ(Camera de garda, Farmacia si Laboratorul Clinic) al IMSP SR Leova

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 3 524 863,36 (Lei)

Devizul: Reparatia incaperilor Camera de Garda						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	LCM /Pardosele				
1.1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	114,6400	76,69	8 791,52
					73,79	8 459,06
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	170,6400	8,79	1 499,59
					2,84	484,28
1.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	170,6400	110,51	18 856,77
					22,14	3 777,36
1.4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	170,6400	711,13	121 348,07
					301,77	51 494,72
	1./1.1.	TOTAL LCM /Pardosele				150 495,95
		Inclusiv salariul				64 215,42
	1.2.	Peretii				
1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	22,7000	152,13	3 453,45
					151,36	3 435,88
1.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	22,7000	29,26	664,30
					13,24	300,64
1.7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	346,8900	148,75	51 601,28
					115,41	40 035,27
1.8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2	346,8900	146,91	50 961,61
					113,52	39 378,95
1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	346,8900	31,47	10 917,46
					18,92	6 563,16
1.10	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	346,8900	742,94	257 718,15
					385,02	133 560,29
	1.2.	TOTAL Peretii				375 316,25
		Inclusiv salariul				223 274,19
	1.3.	Tavan				
1.11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	170,6400	290,33	49 541,65
					180,69	30 832,26
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	170,6400	5,79	987,67
					2,84	484,28
1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	170,6400	83,04	14 169,26
					52,03	8 878,40
	1.3.	TOTAL Tavan				64 698,58
		Inclusiv salariul				40 194,94
	1.4.	Retele termice				
1.14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	6,0000	15,14	90,82
					15,14	90,82
1.15	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	33,2500	52,85	1 757,15
					37,84	1 258,18

1.16	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	16,0000	42,62	681,92
					18,92	302,72
1.17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	6,0000	2 531,29	15 187,74
					61,49	368,94
1.18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	16,0000	113,23	1 811,65
					17,03	272,45
1.19	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	33,2500	146,56	4 873,16
					47,30	1 572,73
1.20	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot 90°	buc	5,0000	62,32	311,60
					28,38	141,90
1.21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	34,0000	37,57	1 277,31
					26,49	900,59
1.22	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	6,0000	49,59	297,54
					33,11	198,66
1.23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	23,0000	42,91	986,84
					10,41	239,34
1.24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	5,0000	34,51	172,57
					8,51	42,57
1.25	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	5,0000	7,57	37,84
					7,57	37,84
1.26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	14,0000	23,71	331,91
					17,03	238,39
1.27	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,0000	63,71	891,91
					17,03	238,39
1.28	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc	14,0000	36,29	508,09
					25,54	357,59
1.29	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	5,2500	115,14	604,47
					50,14	263,22
1.30	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	5,2500	44,46	233,43
					44,46	233,43
1.4.		TOTAL Retele termice				30 055,95
		Inclusiv salariul				6 757,76
1.5.		Timplarie				
1.31	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	17,6300	39,73	700,48
					39,73	700,48
1.32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	17,6300	2 615,80	46 116,57
					76,63	1 350,91
1.33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	89,87	89,87
					89,87	89,87
1.34	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	80,41	80,41
					80,41	80,41
1.35	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	1,0000	85,14	85,14
					85,14	85,14
1.36	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	7,0000	75,19	526,33

		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.			28,38	198,66
1.37	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	14,0000	110,59	1 548,20
					17,03	238,39
1.38	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	50,0000	84,89	4 244,43
					37,84	1 892,00
1.39	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	1 497,40	7 487,00
					208,12	1 040,60
1.40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	5,0000	1 089,20	5 446,00
					189,20	946,00
1.41	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	34,33	171,67
					33,11	165,55
1.42	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc	1,0000	302,72	302,72
					302,72	302,72
1.43	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	2,0000	110,59	221,18
					17,03	34,06
	1.5.	TOTAL Timplarie				67 020,00
		Inclusiv salariul				7 124,79
	1.7./1.7.1.	Ventilarea / Lucrari tehnico-sanitare				
1.44	RCsU0511 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	1,0000	147,58	147,58
					147,58	147,58
1.45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,0000	129,62	777,74
					35,95	215,69
1.46	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu	buc	3,0000	124,74	374,22
					32,16	96,49
1.47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc	1,0000	647,30	647,30
					47,30	47,30
1.48	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	1,0000	943,97	943,97
					823,97	823,97
	1.7./1.7.1.	TOTAL Ventilarea / Lucrari tehnico-sanitare				2 890,81
		Inclusiv salariul				1 331,03
	2.	Retele electrice				
1.49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	20,0000	20,81	416,24
					20,81	416,24
1.50	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	50,0000	5,68	283,80
					5,68	283,80
1.51	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	150,0000	3,31	496,65
					3,31	496,65
1.52	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	150,0000	62,37	9 355,47
					32,16	4 824,60
1.53	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	150,0000	70,88	10 632,18
					32,16	4 824,60
1.54	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	20,0000	546,81	10 936,28
					103,11	2 062,28
1.55	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- UZO	buc	1,0000	323,90	323,90
					68,11	68,11
1.56	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	12,0000	76,22	914,60
					25,54	306,50
1.57	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	50,0000	90,39	4 519,25
					37,84	1 892,00
1.58	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	300,0000	68,42	20 526,00
					63,38	19 014,60

1.59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	1,0000	334,15	334,15
					219,47	219,47
1.60	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
1.61	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	20,0000	58,65	1 173,04
					58,65	1 173,04
1.62	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	20,0000	70,95	1 419,00
					70,95	1 419,00
1.63	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 -8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc	1,0000	1 105,13	1 105,13
					1 092,63	1 092,63
	2.	TOTAL Rețele electrice				62 539,75
		Inclusiv salariul				38 197,58

Total manopera (ore)	4 028,4954
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		753 017,29
Asigurari sociale	24,0000%	91 462,97
Total		844 480,26
Cheltuieli de transport	8,0000%	28 966,34
Total		873 446,60
Cheltuieli de regie	14,5000%	126 649,76
Total		1 000 096,36
Beneficiu de deviz	6,0000%	60 005,78

Total Deviz fara TVA	1 060 102,14
-----------------------------	---------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
	4.	Utilaje				
2.1		Uscator de miini 2300W Inox	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
					0,00	0,00
2.2		Boiler electric 100l	buc	1,0000	4 165,83	4 165,83
					0,00	0,00
2.3		UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc	1,0000	325,00	325,00
					0,00	0,00
	4.	TOTAL Utilaje				11 990,83
		Inclusiv salariul				0,00
	5.	Utilaj ventilare				
2.4		Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
					0,00	0,00
	5.	TOTAL Utilaj ventilare				560,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		12 550,83
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	150,61

Total Deviz fara TVA	12 701,44
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia incaperilor farmaciei						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

	1./1.1./1.1.1.	LCM / Medicii de garda / Pardosele				
3.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	16,6100	45,74	759,68
					43,52	722,80
3.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	16,6100	8,79	145,97
					2,84	47,14
3.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,6100	110,51	1 835,51
					22,14	367,68
3.4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	16,6100	711,14	11 811,97
					301,77	5 012,46
	1./1.1./1.1.1.	TOTAL LCM / Medicii de garda / Pardosele				14 553,13
		Inclusiv salariul				6 150,08
	1.1.2.	Pereti				
3.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	45,2100	31,70	1 433,25
					30,27	1 368,60
3.6	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	15,0000	54,80	822,00
					47,30	709,50
3.7	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	15,0000	31,56	473,46
					22,70	340,56
3.8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	45,2100	29,26	1 323,02
					13,24	598,76
3.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,2100	148,75	6 725,18
					115,41	5 217,78
3.10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2	45,2100	146,91	6 641,81
					113,52	5 132,24
3.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,2100	31,47	1 422,87
					18,92	855,37
3.12	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	45,2100	742,94	33 588,30
					385,02	17 406,85
	1.1.2.	TOTAL Pereti				52 429,89
		Inclusiv salariul				31 629,66
	1.1.3.	Tavan				
3.13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	16,6100	290,33	4 822,34
					180,69	3 001,19
3.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,6100	5,79	96,14
					2,84	47,14
3.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	16,6100	83,04	1 379,24
					52,03	864,22
	1.1.3.	TOTAL Tavan				6 297,72
		Inclusiv salariul				3 912,55
	1.1.4.	Timplarie				
3.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,3500	39,74	93,38
					39,74	93,38
3.17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,3500	2 615,80	6 147,14
					76,63	180,07
	1.1.4.	TOTAL Timplarie				6 240,52
		Inclusiv salariul				273,45
	1.1.5.	Retele termice				
3.18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
3.19	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	3,0000	52,85	158,54
					37,84	113,52
3.20	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000	42,62	85,24
					18,92	37,84

3.21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000	2 531,29	2 531,29
					61,49	61,49
3.22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2".	buc	2,0000	113,23	226,46
					17,03	34,06
3.23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000	146,56	439,68
					47,30	141,90
3.24	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000	37,57	112,70
					26,49	79,46
3.25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,5000	49,60	24,80
					33,12	16,56
3.26	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000	42,91	128,72
					10,41	31,22
3.27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000	34,52	17,26
					8,52	4,26
3.28	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000	7,56	3,78
					7,56	3,78
3.29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	23,71	47,42
					17,03	34,06
3.30	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	63,71	127,42
					17,03	34,06
3.31	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc	2,0000	36,29	72,58
					25,54	51,08
3.32	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	115,13	86,35
					50,13	37,60
3.33	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	44,47	33,35
					44,47	33,35
	1.1.5.	TOTAL Retele termice				4 106,94
		Inclusiv salariul				725,59
	1.1.6.	Retele sanitare				
3.34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	89,87	89,87
					89,87	89,87
3.35	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	80,41	80,41
					80,41	80,41
3.36	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	1,0000	85,14	85,14
					85,14	85,14
3.37	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000	75,19	150,38
					28,38	56,76
3.38	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	2,0000	110,59	221,18
					17,03	34,06
3.39	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	10,0000	84,89	848,89
					37,84	378,40
3.40	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 497,40	1 497,40
					208,12	208,12
3.41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau	buc	1,0000	1 089,20	1 089,20

		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".			189,20	189,20
3.42	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	34,33	34,33
					33,11	33,11
	1.1.6.	TOTAL Rețele sanitare				4 096,80
		Inclusiv salariul				1 155,07
	1.2./1.2.1.	Incapere farmacie 1/ Pardosele				
3.43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	16,6100	45,74	759,68
					43,52	722,80
3.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	16,6100	8,79	145,97
					2,84	47,14
3.45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,6100	110,51	1 835,51
					22,14	367,68
3.46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	16,6100	711,14	11 811,97
					301,77	5 012,46
	1.2./1.2.1.	TOTAL Incapere farmacie 1/ Pardosele				14 553,13
		Inclusiv salariul				6 150,08
	1.2.2.	Pereti				
3.47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,5900	4 349,42	2 566,16
					510,85	301,40
3.48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	4,7000	203,48	956,34
					160,82	755,86
3.49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	45,2100	31,70	1 433,25
					30,27	1 368,60
3.50	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	15,0000	54,80	822,00
					47,30	709,50
3.51	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	15,0000	31,56	473,46
					22,70	340,56
3.52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	45,2100	29,26	1 323,02
					13,24	598,76
3.53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,2100	148,75	6 725,18
					115,41	5 217,78
3.54	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2	45,2100	146,91	6 641,81
					113,52	5 132,24
3.55	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,2100	31,47	1 422,87
					18,92	855,37
3.56	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	45,2100	742,94	33 588,30
					385,02	17 406,85
	1.2.2.	TOTAL Pereti				55 952,39
		Inclusiv salariul				32 686,92
	1.2.3.	Tavan				
3.57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,6100	290,33	4 822,34
					180,69	3 001,19
3.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,6100	5,79	96,14
					2,84	47,14
3.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	16,6100	83,04	1 379,24
					52,03	864,22
	1.2.3.	TOTAL Tavan				6 297,72
		Inclusiv salariul				3 912,55
	1.2.4.	Timplarie				
3.60	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	4,7000	39,73	186,74
					39,73	186,74
3.61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	4,7000	2 615,80	12 294,26

		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.			76,63	360,14
1.2.4.	TOTAL Timplarie					12 481,00
	Inclusiv salariul					546,88
1.2.5.	Rețele termice					
3.62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
3.63	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	3,0000	52,85	158,54
					37,84	113,52
3.64	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000	42,62	85,24
					18,92	37,84
3.65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000	2 531,29	2 531,29
					61,49	61,49
3.66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	113,23	226,46
					17,03	34,06
3.67	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000	146,56	439,68
					47,30	141,90
3.68	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000	37,57	112,70
					26,49	79,46
3.69	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,5000	49,60	24,80
					33,12	16,56
3.70	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000	42,91	128,72
					10,41	31,22
3.71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000	34,52	17,26
					8,52	4,26
3.72	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000	7,56	3,78
					7,56	3,78
3.73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	23,71	47,42
					17,03	34,06
3.74	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	63,71	127,42
					17,03	34,06
3.75	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc	2,0000	36,29	72,58
					25,54	51,08
3.76	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	115,13	86,35
					50,13	37,60
3.77	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	44,47	33,35
					44,47	33,35
1.2.5.	TOTAL Rețele termice					4 106,94
	Inclusiv salariul					725,59
1.3./1.3.1.	Incapere farmacie 2 / Pardosele					
3.78	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	16,6100	45,74	759,68
					43,52	722,80
3.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	16,6100	8,79	145,97
					2,84	47,14
3.80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,6100	110,51	1 835,51
					22,14	367,68

3.81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	16,6100	711,14	11 811,97
					301,77	5 012,46
3.82	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1,3500	144,87	195,57
					79,47	107,28
3.83	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	1,3500	389,35	525,62
					111,63	150,70
	1.3./1.3.1.	TOTAL Incapere farmacie 2 / Pardosele				15 274,32
		Inclusiv salariul				6 408,06
	1.3.2.	Pereti				
3.84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	45,2100	31,70	1 433,25
					30,27	1 368,60
3.85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	12,6100	203,47	2 565,77
					160,82	2 027,94
3.86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	12,6100	424,82	5 356,93
					156,09	1 968,29
3.87	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	15,0000	54,80	822,00
					47,30	709,50
3.88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	15,0000	31,56	473,46
					22,70	340,56
3.89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	45,2100	29,26	1 323,02
					13,24	598,76
3.90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,2100	148,75	6 725,18
					115,41	5 217,78
3.91	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2	45,2100	146,91	6 641,81
					113,52	5 132,24
3.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,2100	31,47	1 422,87
					18,92	855,37
3.93	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	45,2100	742,94	33 588,30
					385,02	17 406,85
	1.3.2.	TOTAL Pereti				60 352,59
		Inclusiv salariul				35 625,89
	1.3.3.	Tavan				
3.94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	16,6100	290,33	4 822,34
					180,69	3 001,19
3.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,6100	5,79	96,14
					2,84	47,14
3.96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	16,6100	83,04	1 379,24
					52,03	864,22
	1.3.3.	TOTAL Tavan				6 297,72
		Inclusiv salariul				3 912,55
	1.3.4.	Timplarie				
3.97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,3500	39,74	93,38
					39,74	93,38
3.98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,3500	2 615,80	6 147,14
					76,63	180,07
	1.3.4.	TOTAL Timplarie				6 240,52
		Inclusiv salariul				273,45
	1.3.5.	Retele termice				
3.99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
3.100	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1	m	3,0000	52,85	158,54

		1/2" -2".				37,84	113,52
3.101	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000		42,62	85,24
						18,92	37,84
3.102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000		2 531,29	2 531,29
						61,49	61,49
3.103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		113,23	226,46
						17,03	34,06
3.104	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000		146,56	439,68
						47,30	141,90
3.105	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000		37,57	112,70
						26,49	79,46
3.106	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,5000		49,60	24,80
						33,12	16,56
3.107	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000		42,91	128,72
						10,41	31,22
3.108	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000		34,52	17,26
						8,52	4,26
3.109	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000		7,56	3,78
						7,56	3,78
3.110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000		23,71	47,42
						17,03	34,06
3.111	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000		63,71	127,42
						17,03	34,06
3.112	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc	2,0000		36,29	72,58
						25,54	51,08
3.113	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500		115,13	86,35
						50,13	37,60
3.114	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500		44,47	33,35
						44,47	33,35
	1.3.5.	TOTAL Retele termice					4 106,94
		Inclusiv salariul					725,59
	1.3.6.	Retele sanitare					
3.115	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000		89,87	89,87
						89,87	89,87
3.116	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000		104,06	104,06
						104,06	104,06
3.117	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000		80,41	80,41
						80,41	80,41
3.118	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	1,0000		85,14	85,14
						85,14	85,14
3.119	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000		75,19	150,38
						28,38	56,76
3.120	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	2,0000		110,59	221,18
						17,03	34,06
3.121	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	10,0000		84,89	848,89
						37,84	378,40

3.122	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 497,40	1 497,40
					208,12	208,12
3.123	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000	2 978,99	2 978,99
					529,76	529,76
3.124	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 089,20	1 089,20
					189,20	189,20
3.125	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	34,33	34,33
					33,11	33,11
	1.3.6.	TOTAL Retele sanitare				7 179,85
		Inclusiv salariul				1 788,89
	1.4./1.1.4.	Incapere farmacie 3 / Pardosele				
3.126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	18,6600	45,74	853,43
					43,52	812,00
3.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	18,6600	8,79	163,99
					2,84	52,96
3.128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	18,6600	110,51	2 062,04
					22,14	413,06
3.129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	18,6600	711,14	13 269,79
					301,77	5 631,10
	1.4./1.1.4.	TOTAL Incapere farmacie 3 / Pardosele				16 349,25
		Inclusiv salariul				6 909,12
	1.4.2.	Pereti				
3.130	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	62,1700	31,70	1 970,92
					30,27	1 882,01
3.131	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	15,0000	54,80	822,00
					47,30	709,50
3.132	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	15,0000	31,56	473,46
					22,70	340,56
3.133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	45,2100	29,26	1 323,02
					13,24	598,76
3.134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,1700	148,75	9 248,04
					115,41	7 175,16
3.135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2	62,1700	146,91	9 133,40
					113,52	7 057,54
3.136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	62,1700	31,47	1 956,65
					18,92	1 176,26
3.137	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	62,1700	742,94	46 188,55
					385,02	23 936,82
	1.4.2.	TOTAL Pereti				71 116,04
		Inclusiv salariul				42 876,61
	1.4.3.	Tavan				
3.138	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	18,6600	290,33	5 417,53
					180,69	3 371,60
3.139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,6600	5,79	108,01
					2,84	52,96
3.140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	18,6600	83,04	1 549,46
					52,03	970,88
	1.4.3.	TOTAL Tavan				7 075,00
		Inclusiv salariul				4 395,44
	1.4.4.	Timplarie				
3.141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,0000	39,73	79,46
					39,73	79,46

3.142	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,0000	3 675,07	7 350,14
					416,24	832,48
	1.4.4.	TOTAL Timplarie				7 429,60
		Inclusiv salariul				911,94
	1.4.5.	Rețele termice				
3.143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	0,7500	15,13	11,35
					15,13	11,35
3.144	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m	3,0000	52,85	158,54
					37,84	113,52
3.145	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,0000	42,62	85,24
					18,92	37,84
3.146	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	1,0000	2 531,29	2 531,29
					61,49	61,49
3.147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	2,0000	113,23	226,46
					17,03	34,06
3.148	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	3,0000	146,56	439,68
					47,30	141,90
3.149	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	3,0000	37,57	112,70
					26,49	79,46
3.150	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	0,5000	49,60	24,80
					33,12	16,56
3.151	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	3,0000	42,91	128,72
					10,41	31,22
3.152	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000	34,52	17,26
					8,52	4,26
3.153	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	0,5000	7,56	3,78
					7,56	3,78
3.154	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	23,71	47,42
					17,03	34,06
3.155	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	63,71	127,42
					17,03	34,06
3.156	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet metal	buc	2,0000	36,29	72,58
					25,54	51,08
3.157	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	115,13	86,35
					50,13	37,60
3.158	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	0,7500	44,47	33,35
					44,47	33,35
	1.4.5.	TOTAL Rețele termice				4 106,94
		Inclusiv salariul				725,59
	1.5.1.	Tavan				
3.159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,4800	5,79	83,81
					2,84	41,09
3.160	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	14,4800	31,47	455,71

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.			18,92	273,96
3.161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,4800	178,26	2 581,14
					144,74	2 095,81
3.162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,4800	5,79	83,81
					2,84	41,09
3.163	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	14,4800	36,81	533,03
					28,38	410,94
3.164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,4800	5,79	83,81
					2,84	41,09
3.165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	14,4800	83,04	1 202,36
					52,03	753,39
	1.5.1.	TOTAL Tavan				5 023,67
		Inclusiv salariul				3 657,37
	2.	Retele electrice				
3.166	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	10,0000	20,81	208,12
					20,81	208,12
3.167	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	24,0000	5,68	136,22
					5,68	136,22
3.168	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	100,0000	3,31	331,10
					3,31	331,10
3.169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	100,0000	62,37	6 236,98
					32,16	3 216,40
3.170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	100,0000	70,88	7 088,12
					32,16	3 216,40
3.171	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	10,0000	546,81	5 468,14
					103,11	1 031,14
3.172	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	5,0000	76,22	381,09
					25,54	127,71
3.173	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	30,0000	90,39	2 711,55
					37,84	1 135,20
3.174	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	200,0000	68,42	13 684,00
					63,38	12 676,40
3.175	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
3.176	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	10,0000	58,65	586,52
					58,65	586,52
3.177	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	10,0000	70,95	709,50
					70,95	709,50
	2.	TOTAL Retele electrice				37 645,40
		Inclusiv salariul				23 478,77

Total manopera (ore)	2 320,9055
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		429 314,02
Asigurari sociale	24,0000%	52 693,85
Total		482 007,87
Cheltuieli de transport	8,0000%	16 315,17
Total		498 323,04
Cheltuieli de regie	14,5000%	72 256,84
Total		570 579,88
Beneficiu de deviz	6,0000%	34 234,79

Total Deviz fara TVA	604 814,67
-----------------------------	-------------------

Devizul: Laboratorul clinic(Recoltarea probelor)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	LCM / Pardosele				
4.1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	72,8200	29,26	2 131,01
					13,24	964,43
4.2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	72,8200	110,51	8 047,05
					22,14	1 611,97
4.3	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	72,8200	711,14	51 784,86
					301,77	21 975,18
	1./1.1.	TOTAL LCM / Pardosele				61 962,92
		Inclusiv salariul				24 551,58
	1.2.	Pereti				
4.4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.(Vitraliilor)	kg	100,0000	2,66	265,98
					2,37	236,50
4.5	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie.	m2	25,7800	466,64	12 029,98
					214,74	5 536,05
4.6	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	132,0600	742,94	98 112,54
					385,02	50 846,01
4.7	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	24,0800	98,52	2 372,34
					49,19	1 184,54
	1.2.	TOTAL Pereti				112 780,84
		Inclusiv salariul				57 803,10
	1.3.	Incalzirea				
4.8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,0000	15,14	15,14
					15,14	15,14
4.9	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	58,86	294,30
					33,11	165,55
4.10	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda existent	m2	1,0000	84,09	84,09
					80,41	80,41
	1.3.	TOTAL Incalzirea				393,53
		Inclusiv salariul				261,10
	1.4.	Timplarie				
4.11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,6000	2 615,80	9 416,88
					76,63	275,85
4.12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	1,5100	2 104,64	3 178,00
					69,06	104,28
	1.4.	TOTAL Timplarie				12 594,88
		Inclusiv salariul				380,13
	1.5.	Retele sanitare				
4.13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000	89,87	179,74
					89,87	179,74
4.14	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	2,0000	80,41	160,82
					80,41	160,82
4.15	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	2,0000	85,14	170,28
					85,14	170,28
4.16	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	7,0000	75,19	526,33
					28,38	198,66
4.17	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	5,0000	84,89	424,45
					37,84	189,20
4.18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 497,40	2 994,80
					208,12	416,24
4.19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau	buc	2,0000	1 089,20	2 178,40

		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".			189,20	378,40
4.20	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	34,33	34,33
					33,11	33,11
	1.5.	TOTAL Rețele sanitare				6 669,15
		Inclusiv salariul				1 726,45
	1.6.	Tavan				
4.21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,6000	290,33	5 400,13
					180,69	3 360,76
4.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,6000	5,79	107,66
					2,84	52,79
4.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	18,6000	83,04	1 544,47
					52,03	967,76
4.24	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	24,4000	98,52	2 403,84
					49,19	1 200,28
	1.6.	TOTAL Tavan				9 456,10
		Inclusiv salariul				5 581,59
	1.7./1.7.1.	Bloc sanitar /Pereti				
4.25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	8,8500	152,13	1 346,39
					151,36	1 339,54
4.26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	16,4400	26,44	434,71
					25,54	419,91
4.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,4400	8,79	144,48
					2,84	46,66
4.28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	16,4400	150,67	2 476,98
					113,52	1 866,26
4.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,4400	8,79	144,48
					2,84	46,66
4.30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	16,4400	424,82	6 983,97
					156,09	2 566,12
	1.7./1.7.1.	TOTAL Bloc sanitar /Pereti				11 531,01
		Inclusiv salariul				6 285,15
	1.7.2.	Pardosele				
4.31	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,6800	152,13	407,71
					151,36	405,64
4.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,6800	8,79	23,56
					2,84	7,61
4.33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	2,6800	314,54	842,98
					99,33	266,20
4.34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	2,6800	22,03	59,05
					2,84	7,61
4.35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,6800	126,12	338,01
					66,22	177,47
4.36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm	m2	2,6800	387,96	1 039,74
					104,06	278,88
	1.7.2.	TOTAL Pardosele				2 711,05
		Inclusiv salariul				1 143,41
	1.7.3.	Tavan				
4.37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,6800	290,33	778,09
					180,69	484,24
4.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,6800	5,79	15,52
					2,84	7,61
4.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	2,6800	83,03	222,53
					52,03	139,44
4.40	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	6,6600	98,52	656,15
					49,19	327,62

	1.7.3.	TOTAL Tavan				1 672,29
		Inclusiv salariul				958,91
	1.7.4.	Timplarie				
4.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,8000	2 615,80	4 708,44
					76,62	137,92
	1.7.4.	TOTAL Timplarie				4 708,44
		Inclusiv salariul				137,92
	1.7.5.	Retele sanitare				
4.42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	89,87	89,87
					89,87	89,87
4.43	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
4.44	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	80,41	80,41
					80,41	80,41
4.45	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	3,0000	85,14	255,42
					85,14	255,42
4.46	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	2,0000	84,89	169,78
					37,84	75,68
4.47	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,0000	2 978,99	2 978,99
					529,76	529,76
4.48	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 497,40	1 497,40
					208,12	208,12
4.49	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 089,20	1 089,20
					189,20	189,20
4.50	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	34,33	34,33
					33,11	33,11
	1.7.5.	TOTAL Retele sanitare				6 299,46
		Inclusiv salariul				1 565,63
	1.8./1.8.1.	Ventilarea /Lucrari tehnico sanitare				
4.51	RCsU0511 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	1,0000	147,58	147,58
					147,58	147,58
4.52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,0000	129,62	777,74
					35,95	215,69
4.53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu	buc	3,0000	124,74	374,22
					32,16	96,49
4.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc	1,0000	647,30	647,30
					47,30	47,30
4.55	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi.	buc	1,0000	943,97	943,97
					823,97	823,97
	1.8./1.8.1.	TOTAL Ventilarea /Lucrari tehnico sanitare				2 890,81
		Inclusiv salariul				1 331,03
	2.	Retele electrice bloc sanitar				
4.56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000	20,81	20,81
					20,81	20,81
4.57	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	1,0000	5,68	5,68
					5,68	5,68
4.58	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	15,0000	3,31	49,67
					3,31	49,67
4.59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	7,0000	62,37	436,59
					32,16	225,15
4.60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	8,0000	70,88	567,05
					32,16	257,31

4.61	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	1,0000	546,81	546,81
					103,11	103,11
4.62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	12,0000	76,22	914,60
					25,54	306,50
4.63	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	1,0000	90,39	90,39
					37,84	37,84
4.64	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	15,0000	68,42	1 026,30
					63,38	950,73
4.65	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
4.66	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	1,0000	58,65	58,65
					58,65	58,65
4.67	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	20,0000	70,95	1 419,00
					70,95	1 419,00
2.		TOTAL Retele electrice bloc sanitar				5 239,61
		Inclusiv salariul				3 538,51
3.		Retele electrice recoltarea probelor				
4.68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000	20,81	41,62
					20,81	41,62
4.69	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	4,0000	5,68	22,70
					5,68	22,70
4.70	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp.	m	15,0000	3,31	49,67
					3,31	49,67
4.71	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	35,0000	62,37	2 182,94
					32,16	1 125,74
4.72	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	40,0000	70,88	2 835,25
					32,16	1 286,56
4.73	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	4,0000	546,82	2 187,26
					103,12	412,46
4.74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,0000	76,22	152,43
					25,54	51,08
4.75	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	8,0000	90,39	723,08
					37,84	302,72
4.76	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	55,0000	68,42	3 763,10
					63,38	3 486,01
4.77	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
4.78	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	4,0000	58,65	234,61
					58,65	234,61
4.79	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	10,0000	70,95	709,50
					70,95	709,50
3.		TOTAL Retele electrice recoltarea probelor				13 006,22
		Inclusiv salariul				7 826,73

Total manopera (ore)	1 195,4676
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	251 916,31
Asigurari sociale	24,0000% 27 141,90
Total	279 058,21
Cheltuieli de transport	8,0000% 10 946,62
Total	290 004,83

Cheltuieli de regie	14,5000%	42 050,70
Total		332 055,53
Beneficiu de deviz	6,0000%	19 923,34

Total Deviz fara TVA **351 978,87**

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	4.	Lucrari de montare ventilare				
5.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc	1,0000	1 105,13	1 105,13
					1 092,63	1 092,63
	4.	TOTAL Lucrari de montare ventilare				1 105,13
		Inclusiv salariul				1 092,63

Total manopera (ore) **11,5500**
Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		1 105,13
Asigurari sociale	24,0000%	262,23
Total		1 367,36
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,00
Total		1 367,36
Cheltuieli de regie	76,0000%	830,40
Total		2 197,76
Beneficiu de deviz	6,0000%	131,87

Total Deviz fara TVA **2 329,63**

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	5.	Utilaj				
6.1		Uscator de miini 2300W Inox	buc	3,0000	1 500,00	4 500,00
					0,00	0,00
	5.	TOTAL Utilaj				4 500,00
		Inclusiv salariul				0,00
	6.	Utilaj Ventilare				
6.2		Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
					0,00	0,00
	6.	TOTAL Utilaj Ventilare				560,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore) **0,0000**
Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		5 060,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	60,72

Total Deviz fara TVA **5 120,72**

Devizul: Laboratorul clinic						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

	1./1.1.	LCM/Pardosele				
7.1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	114,6400	76,69	8 791,52
					73,79	8 459,06
7.2	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	25,0000	79,06	1 976,45
					69,06	1 726,45
7.3	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,0000	144,80	289,59
					79,47	158,93
7.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu betonocontact	m2	114,6400	8,79	1 007,46
					2,84	325,35
7.5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg	23,8300	22,04	525,19
					2,84	67,64
7.6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	23,8300	300,61	7 163,48
					85,14	2 028,88
7.7	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade.	m2	23,8300	150,18	3 578,79
					47,30	1 127,16
7.8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	114,6400	110,51	12 668,44
					22,14	2 537,72
7.9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	114,6400	711,13	81 524,51
					301,77	34 595,37
	1./1.1.	TOTAL LCM/Pardosele				117 525,43
		Inclusiv salariul				51 026,56
	1.2.	Pereti				
7.10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	22,7000	152,13	3 453,45
					151,36	3 435,88
7.11	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	100,0000	54,80	5 480,00
					47,30	4 730,00
7.12	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	100,0000	31,56	3 156,40
					22,70	2 270,40
7.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	292,8200	29,26	8 569,09
					13,24	3 878,11
7.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	292,8200	148,75	43 558,15
					115,41	33 794,94
7.15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k=5	m2	292,8200	146,91	43 018,19
					113,52	33 240,93
7.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	292,8200	31,47	9 215,75
					18,92	5 540,15
7.17	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	292,8200	742,94	217 547,43
					385,02	112 742,14
	1.2.	TOTAL Pereti				333 998,46
		Inclusiv salariul				199 632,55
	1.3.	Tavan				
7.18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	114,6400	290,33	33 283,25
					180,69	20 713,84
7.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	114,6400	5,79	663,54
					2,84	325,35
7.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	114,6400	83,04	9 519,24
					52,03	5 964,72
	1.3.	TOTAL Tavan				43 466,03
		Inclusiv salariul				27 003,91
	1.4.	Retele termice				
7.21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	5,2500	15,14	79,46
					15,14	79,46
7.22	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	33,2500	52,85	1 757,15

		centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".			37,84	1 258,18
7.23	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	14,0000	42,62	596,68
					18,92	264,88
7.24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm	buc	5,2500	2 531,29	13 289,28
					61,49	322,82
7.25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	14,0000	113,23	1 585,19
					17,03	238,39
7.26	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	33,2500	146,56	4 873,16
					47,30	1 572,73
7.27	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Cot 90*	buc	5,0000	62,32	311,60
					28,38	141,90
7.28	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	34,0000	37,57	1 277,31
					26,49	900,59
7.29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	5,0000	49,59	247,95
					33,11	165,55
7.30	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	23,0000	42,91	986,84
					10,41	239,34
7.31	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	5,0000	34,51	172,57
					8,51	42,57
7.32	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	5,0000	7,57	37,84
					7,57	37,84
7.33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	14,0000	23,71	331,91
					17,03	238,39
7.34	IC38B	Piesa de racordare (Racord metal / ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,0000	63,71	891,91
					17,03	238,39
7.35	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1". Filet metal	buc	14,0000	36,29	508,09
					25,54	357,59
7.36	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	5,2500	115,14	604,47
					50,14	263,22
7.37	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	5,2500	44,46	233,43
					44,46	233,43
	1.4.	TOTAL Retele termice				27 784,84
		Inclusiv salariul				6 595,27
	1.5.	Timplarie				
7.38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	15,4000	39,73	611,88
					39,73	611,88
7.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	15,4000	2 615,80	40 283,34
					76,63	1 180,04
	1.5.	TOTAL Timplarie				40 895,22
		Inclusiv salariul				1 791,92
	1.6.	Retele sanitare				
7.40	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	5,0000	89,87	449,35
					89,87	449,35

7.41	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	5,0000	80,41	402,05
					80,41	402,05
7.42	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4".	buc	5,0000	85,14	425,70
					85,14	425,70
7.43	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	7,0000	75,19	526,33
					28,38	198,66
7.44	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	14,0000	110,59	1 548,20
					17,03	238,39
7.45	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm.	m	50,0000	84,89	4 244,43
					37,84	1 892,00
7.46	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	1 497,40	7 487,00
					208,12	1 040,60
7.47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	5,0000	1 089,20	5 446,00
					189,20	946,00
7.48	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	34,33	171,67
					33,11	165,55
7.49	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc	1,0000	302,72	302,72
					302,72	302,72
7.50	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	2,0000	110,59	221,18
					17,03	34,06
1.6.	TOTAL Retele sanitare					21 224,63
	Inclusiv salariul					6 095,08
1.7.1.	Lucrari tehnico-sanitare					
7.51	RCsU05I1 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	1,0000	147,58	147,58
					147,58	147,58
7.52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,0000	129,62	777,74
					35,95	215,69
7.53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Teu	buc	3,0000	124,74	374,22
					32,16	96,49
7.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc	1,0000	647,30	647,30
					47,30	47,30
7.55	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi.	buc	1,0000	943,97	943,97
					823,97	823,97
1.7.1.	TOTAL Lucrari tehnico-sanitare					2 890,81
	Inclusiv salariul					1 331,03
2.	Retele electrice					
7.56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	14,0000	20,81	291,37
					20,81	291,37
7.57	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	24,0000	5,68	136,22
					5,68	136,22
7.58	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	100,0000	3,31	331,10
					3,31	331,10
7.59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	100,0000	62,37	6 236,98
					32,16	3 216,40
7.60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	100,0000	70,88	7 088,12
					32,16	3 216,40
7.61	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	14,0000	546,81	7 655,40
					103,11	1 443,60
7.62	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- UZO	buc	1,0000	323,90	323,90
					68,11	68,11
7.63	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	6,0000	76,22	457,30
					25,54	153,25

7.64	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	30,0000	90,39	2 711,55
					37,84	1 135,20
7.65	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	200,0000	68,42	13 684,00
					63,38	12 676,40
7.66	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	1,0000	334,15	334,15
					219,47	219,47
7.67	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura.	buc	1,0000	104,06	104,06
					104,06	104,06
7.68	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	14,0000	58,65	821,13
					58,65	821,13
7.69	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	14,0000	70,95	993,30
					70,95	993,30
2.		TOTAL Retele electrice				41 168,58
		Inclusiv salariul				24 806,01

Total manopera (ore)	3 364,5065
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	628 954,00	
Asigurari sociale	24,0000%	76 387,76
Total	705 341,76	
Cheltuieli de transport	8,0000%	24 086,91
Total	729 428,67	
Cheltuieli de regie	14,5000%	105 767,16
Total	835 195,83	
Beneficiu de deviz	6,0000%	50 111,76

Total Deviz fara TVA	885 307,59
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	3.	Lucrari de montare ventilare				
8.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc	1,0000	1 105,13	1 105,13
					1 092,63	1 092,63
	3.	TOTAL Lucrari de montare ventilare				1 105,13
		Inclusiv salariul				1 092,63

Total manopera (ore)	11,5500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 105,13	
Asigurari sociale	24,0000%	262,23
Total	1 367,36	
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,00
Total	1 367,36	
Cheltuieli de regie	76,0000%	830,40
Total	2 197,76	
Beneficiu de deviz	6,0000%	131,87

Total Deviz fara TVA	2 329,63
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

	4.	Utilaje				
9.1		Uscator de miini 2300W Inox	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
					0,00	0,00
9.2		Boiler electric 100l	buc	1,0000	4 165,83	4 165,83
					0,00	0,00
9.3		UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc	1,0000	325,00	325,00
					0,00	0,00
	4.	TOTAL Utilaje				11 990,83
		Inclusiv salariul				0,00
	5.	Utilaj ventilare				
9.4		Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
					0,00	0,00
	5.	TOTAL Utilaj ventilare				560,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	12 550,83
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 150,61

Total Deviz fara TVA	12 701,44
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	2 937 386,13
TVA (20%)	587 477,23
TOTAL GENERAL	3 524 863,36
Inclusiv salariul	1 034 212,23

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: IMSP(Farmacia)

Obiectul: Reparatie interioara a anexei blocului curativ(Camera de garda, Farmacia si Laboratorul Clinic) al IMSP SR Leova

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 3 524 863,36 (Lei)

Deviz: Reparatia incaperilor Camera de Garda						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
2	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	8,7100	94,60	823,97
3	7122050013400	Zidar	h-om	70,1480	94,60	6 636,00
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	839,4738	94,60	79 414,22
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 221,3749	94,60	115 542,07
6	7132010010900	Faiantar	h-om	18,1600	94,60	1 717,94
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,9298	94,60	3 777,36
8	7132040012700	Parchetar	h-om	44,7096	94,60	4 229,53
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,9300	94,60	5 385,58
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	57,1750	94,60	5 408,76
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,2600	94,60	1 349,00
12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	389,9100	94,60	36 885,48
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,0904	94,60	9 846,96
15	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1780	94,60	300,64
16	7422010060100	Timplar	h-om	3,7023	94,60	350,24
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,5700	94,60	6 202,93
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	751,3812	94,60	71 080,67
19	9310060019930	Muncitor	h-om	325,9224	94,60	30 832,26
Total manopera						381 095,71
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	55,00	20,90
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,8470	5,00	44,24
5	05001000100103	Doze de ramificație	buc	75,0000	5,00	375,00
6	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
10	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
11	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
13	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	75,00	1,05
14	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,53
15	1109091	Dibluri	buc	110,0000	0,60	66,00
16	1111000100020	Intrerupator - UZO	buc	1,0000	254,16	254,16
17	1111000100024	Intrerupator manual	buc	12,1200	45,00	545,40
18	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,5933	50,00	79,67
19	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1	t	0,0020	20 000,00	40,00

		t				
20	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,6300	2 500,00	44 075,00
21	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	281,5560	0,60	168,93
22	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
23	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9290	25,00	48,23
24	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,12
25	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	90,87
26	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,2000	0,00	8,93
27	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	126,40
28	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	72,81
29	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	137,40
30	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	492,31
31	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	174,00
32	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	947,79
33	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
34	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6575	38,00	138,99
35	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,7165	38,00	255,23
36	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,8150	45,00	396,68
37	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,5960	18,00	460,73
38	2416586105303	Betonocontact	kg	25,5960	38,00	972,65
39	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici(Latex Antibacteriana)	kg	68,2560	70,00	4 777,92
40	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9920	25,00	24,80
41	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	9,4205	38,00	357,98
42	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,2886	18,00	545,20
43	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	77,6295	45,00	3 493,33
44	2430226101600	Chit silionic	kg	3,0853	45,00	138,84
45	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	46,2434	3,00	138,73
46	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2230	40,00	8,92
47	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	207,1523	75,00	15 536,42
48	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	25,5960	25,00	639,90
49	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52,0335	25,00	1 300,84
50	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	895,8600	5,47	4 900,35
51	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	607,0575	5,47	3 320,60
52	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1000	40,00	4,00
53	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	129,2598	0,60	77,56
54	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000	75,00	750,00
55	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	187,7040	25,00	4 692,60
56	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	6,1800	16,00	98,88
57	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	34,2475	96,37	3 300,43
58	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0000	90,00	270,00
59	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	51,0000	25,00	1 275,00
60	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	6,1800	90,00	556,20
61	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	7,2100	45,00	324,45
62	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	179,1720	250,00	44 793,00
63	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	364,2345	250,00	91 058,63
64	2523156713800	Filet metal	buc	14,0000	8,75	122,50
65	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	2,0000	3,34	6,68
66	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	6,0000	3,00	18,00
67	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	9,5000	5,00	47,50
68	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	2,0000	5,00	10,00
69	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,0000	18,00	900,00
70	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	401,0040	0,60	240,60
71	2523156721037	Teu 110	buc	3,0000	90,80	272,40
72	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	34,0000	0,60	20,40
73	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	381,5790	8,00	3 052,63
74	2622102438000	Lavoar	buc	5,0000	950,00	4 750,00
75	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 610,7920	5,47	14 281,03

76	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	11,0884	4,00	44,35
77	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 957,0581	4,00	19 828,23
78	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	306,0000	4,00	1 224,00
79	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	179,1720	51,77	9 275,73
80	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	95,8980	5,00	479,49
81	2710503808004	Fir de sudare	m	527,8806	40,00	21 115,22
82	2710703520284	Profil de ghidaj	m	156,8182	14,00	2 195,45
83	2710703520285	Profil de suport	m	375,4080	14,00	5 255,71
84	2746167335100	Priza	buc	51,0000	45,00	2 295,00
85	2811236306200	Grila ventilatie TM100 150x150	buc	1,0000	600,00	600,00
86	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	156,0000	25,00	3 900,00
87	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	62,0000	5,00	310,00
88	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,0000	10,00	20,00
89	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	6,0000	2 454,00	14 724,00
90	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,0000	15,00	240,00
91	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	70,5200	0,20	14,10
92	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 762,6616	0,20	552,53
93	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	100,0000	0,20	20,00
94	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
95	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	34,0000	0,20	6,80
96	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	34,0000	0,20	6,80
97	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	32,0000	0,60	19,20
98	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,0000	95,00	475,00
99	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,0000	95,00	475,00
100	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,0000	35,00	350,00
101	2875274110102	Cot d=63mm 90*	buc	5,0000	31,25	156,25
102	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	14,0000	5,00	70,00
103	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	14,0000	45,00	630,00
104	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,9750	5,00	49,88
105	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	16,0000	95,00	1 520,00
106	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	34,0000	4,58	155,72
107	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	20,0000	435,00	8 700,00
108	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000	0,60	14,40
109	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000	750,00	3 750,00
110	2913124202100	Robinet 1/2	buc	16,0000	75,00	1 200,00
111	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	16,0000	18,00	288,00
112	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	154,5000	14,58	2 252,61
113	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	154,5000	22,45	3 468,53
114	3220137315778	Decapant	kg	0,5010	40,00	20,04
115	4011106202741	Energie electrica	kw	17,6300	4,00	70,52
116	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,5675	8,00	28,54
117	4100126202818	Apă	m3	7,2590	8,00	58,07
118	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
119	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
120	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,1990	5,00	91,00
Total materiale						362 079,31
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	650,00	3,25
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,6300	50,00	231,58
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0700	50,00	303,63
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,1300	50,00	56,25
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,6500	50,00	32,70
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,0000	50,00	2 899,98
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,9200	50,00	896,03
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,2500	50,00	362,56
9	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,8800	650,00	1 218,75

10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	73,8200	50,00	3 690,79
11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
12	3162160004907	Clește V-A pt măsurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
13	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
14	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00	60,00
15	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	650,00	3,25
17	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
Total utilaje						9 842,27
Total						753 017,29
Asigurari sociale				24,0000%		91 462,97
Total						844 480,26
Cheltuieli de transport				8,0000%		28 966,34
Total						873 446,60
Cheltuieli de regie				14,5000%		126 649,76
Total						1 000 096,36
Beneficiu de deviz				6,0000%		60 005,78
TOTAL Deviz fara TVA						1 060 102,14

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera		0,00
-----------------------	--	-------------

Materiale

1	2864810102	Boiler electric 100l	buc	1,0000	4 165,83	4 165,83
2	2875210102	Uscator de miini 2300W Inox	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
3	28752106485102	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
4	9995210102	UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc	1,0000	325,00	325,00
Total materiale						12 550,83

Utilaje

Total utilaje		0,00
----------------------	--	-------------

Total		12 550,83
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	150,61

TOTAL Deviz fara TVA		12 701,44
-----------------------------	--	------------------

Deviz: Reparatia incaperilor farmaciei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	83,7332	94,60	7 921,16
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8960	94,60	273,96
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	500,8304	94,60	47 378,57
4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5400	94,60	51,08
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	638,3420	94,60	60 387,17
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,3755	94,60	1 738,32
7	7132040012700	Parchetar	h-om	15,7527	94,60	1 490,20

8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,1200	94,60	2 943,96
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,4000	94,60	2 402,88
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,2800	94,60	499,48
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	248,1900	94,60	23 478,77
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,0461	94,60	4 828,96
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,3176	94,60	2 395,04
14	7212030022700	Sudor	h-om	0,3800	94,60	35,95
15	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,0800	94,60	669,77
16	7422010060100	Timplar	h-om	2,3940	94,60	226,48
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,3237	94,60	2 868,61
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	481,7391	94,60	45 572,52
19	9310060019930	Muncitor	h-om	152,1652	94,60	14 394,81
Total manopera						219 557,69
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,3235	5,00	21,62
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	50,0000	5,00	250,00
3	1109091	Dibluri	buc	64,0000	0,60	38,40
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,0500	45,00	227,25
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	460,00	4,60
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	460,00	13,80
7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6680	50,00	33,40
8	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0003	6 000,00	1,80
9	2010237318700	Distantieri de rost	buc	279,2000	0,10	27,92
10	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,4000	2 500,00	23 500,00
11	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	113,0085	0,60	67,79
12	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7680	25,00	19,20
13	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	4,0000	0,00	0,04
14	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,0000	0,00	36,49
15	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,2000	0,00	2,24
16	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,0000	0,00	50,56
17	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	116,63
18	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	2,0000	0,00	29,23
19	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	91,60
20	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	328,21
21	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	87,00
22	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	4,0000	0,00	483,35
23	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	33,41
24	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,66
25	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,9340	16,00	94,94
26	2320166200729	Parchetin	l	2,0547	16,00	32,87
27	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3200	38,00	50,16
28	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,4240	38,00	92,12
29	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,7000	45,00	211,51
30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,7895	18,00	302,23
31	2416586105303	Betonocontact	kg	10,2735	38,00	390,40
32	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici(Latex Antibacteriana)	kg	6,6440	70,00	465,08
33	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	26,5440	70,00	1 858,08
34	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5440	25,00	13,60
35	24302261000001	Fuga	kg	6,5477	18,00	117,86
36	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4000	38,00	53,20
37	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	75,0488	38,00	2 851,84
38	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,1571	18,00	218,83
39	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	39,9435	45,00	1 797,48
40	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6451	45,00	74,03
41	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,5608	3,00	55,67

42	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160	40,00	0,64
43	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	108,0367	75,00	8 102,74
44	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,2735	25,00	256,85
45	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,8420	25,00	796,06
46	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	359,5725	5,47	1 966,87
47	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	346,1500	5,47	1 893,43
48	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400	40,00	1,60
49	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	51,8813	0,60	31,13
50	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
51	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	75,00	300,00
52	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
53	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	75,3390	25,00	1 883,49
54	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	2,0600	16,00	32,96
55	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	6,1800	96,37	595,56
56	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm.	m	6,1800	96,37	595,56
57	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2000	90,00	108,00
58	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	20,4000	25,00	510,00
59	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	4,1200	45,00	185,40
60	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,00	96,60
61	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	71,9145	250,00	17 978,64
62	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	207,6900	250,00	51 922,52
63	2523156713800	Filet metal	buc	4,0000	8,75	35,00
64	2523156713800	Filet metal	buc	4,0000	8,75	35,00
65	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,8000	3,34	2,68
66	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	2,4000	3,00	7,20
67	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	3,8000	5,00	19,00
68	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,8000	5,00	4,00
69	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,0000	18,00	360,00
70	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	160,9515	0,60	96,57
71	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000	0,60	7,20
72	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	233,5080	8,00	1 868,07
73	2622102438000	Lavoar	buc	2,0000	950,00	1 900,00
74	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
75	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
76	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	232,4600	8,00	1 859,68
77	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,70	7,56
78	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 047,8970	5,47	5 732,00
79	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	107,3782	4,00	429,53
80	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 929,9492	4,00	11 719,82
81	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,1386	17,00	121,36
82	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,2527	235,00	3 349,39
83	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	204,0000	4,00	816,00
84	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	71,9145	51,77	3 723,00
85	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1416	1 750,00	247,80
86	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4600	1 750,00	805,00
87	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	53,0020	4,00	212,01
88	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	48,1250	5,00	240,64
89	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,9780	5,00	9,89
90	2710503808004	Fir de sudare	m	271,6158	40,00	10 864,65
91	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,9423	14,00	881,18
92	2710703520285	Profil de suport	m	150,6780	14,00	2 109,50
93	2746167335100	Priza	buc	30,6000	45,00	1 377,00
94	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	104,0000	25,00	2 600,00
95	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	35,0000	5,00	175,00
96	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	10,00	8,00
97	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0000	3 200,00	6 400,00
98	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	2,0000	2 454,00	4 908,00
99	2822115700000	Radiator 500x1500 Tip 22	buc	2,0000	2 454,00	4 908,00
100	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,0000	15,00	120,00
101	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2800	68,00	19,04

102	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	37,6000	0,20	7,52
103	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 108,8531	0,20	221,76
104	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60,0000	0,20	12,00
105	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,0000	0,20	2,40
106	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000	0,20	2,40
107	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,00
108	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,0000	0,60	9,60
109	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
110	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0000	95,00	190,00
111	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	95,00	190,00
112	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0000	35,00	140,00
113	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
114	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	4,0000	5,00	20,00
115	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	4,0000	5,00	20,00
116	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	8,0000	45,00	360,00
117	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,6000	5,00	18,00
118	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	8,0000	95,00	760,00
119	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	12,0000	4,58	54,96
120	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	10,0000	435,00	4 350,00
121	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000	0,60	9,60
122	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	750,00	1 500,00
123	2913124202100	Robinet 1/2	buc	4,0000	75,00	300,00
124	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,0000	18,00	72,00
125	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
126	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
127	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	103,0000	14,58	1 501,74
128	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	103,0000	22,45	2 312,35
129	3220137315778	Decapant	kg	0,2120	40,00	8,48
130	4011106202741	Energie electrica	kw	9,9600	4,00	39,84
131	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	12,9542	8,00	103,66
132	4100126202818	Apă	m3	2,7558	8,00	22,05
133	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,0630	5,00	90,30
Total materiale						203 939,58
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,3400	50,00	317,10
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2000	50,00	60,00
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,2400	650,00	153,40
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4500	50,00	22,50
6	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2900	50,00	14,40
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,0200	50,00	1 700,98
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,2900	50,00	464,56
9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,8700	50,00	193,73
10	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,9800	650,00	637,00
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2000	50,00	60,03
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1400	50,00	7,16
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	43,2000	50,00	2 159,89
Total utilaje						5 816,75
Total						429 314,02
Asigurari sociale				24,0000%		52 693,85
Total						482 007,87
Cheltuieli de transport				8,0000%		16 315,17
Total						498 323,04
Cheltuieli de regie				14,5000%		72 256,84
Total						570 579,88
Beneficiu de deviz				6,0000%		34 234,79
TOTAL Deviz fara TVA						604 814,67

Deviz: Laboratorul clinic(Recoltarea probelor)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	8,7100	94,60	823,97
2	7122050013400	Zidar	h-om	19,1828	94,60	1 814,69
3	7123010010200	Betonist	h-om	2,5460	94,60	240,85
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0670	94,60	6,34
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	509,4014	94,60	48 189,36
6	7132010010900	Faiantar	h-om	9,2240	94,60	872,59
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,5959	94,60	2 042,97
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	94,60	165,55
10	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0100	94,60	95,55
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	120,1400	94,60	11 365,24
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4092	94,60	1 268,53
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,1948	94,60	964,43
14	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000	94,60	37,84
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,0000	94,60	189,20
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,3551	94,60	1 641,78
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	294,0900	94,60	27 820,92
18	9310060019930	Muncitor	h-om	126,2914	94,60	11 947,17
Total manopera						113 091,24
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,1790	5,00	5,90
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	22,5000	5,00	112,50
3	1109091	Dibluri	buc	22,0000	0,60	13,20
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	14,1400	45,00	636,30
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0552	460,00	25,39
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
7	2010237318700	Distantieri de rost	buc	382,4000	0,10	38,24
8	2010237318750	Distantieri	buc	0,8040	1,00	0,80
9	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,5100	2 000,00	3 020,00
10	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,4000	2 500,00	13 500,00
11	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	73,7820	0,60	44,26
12	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3590	25,00	8,98
13	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	4,0000	0,00	0,04
14	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,00	43,22
15	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,0000	0,00	75,84
16	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	116,63
17	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	31,07
18	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	20,0000	0,00	32,06
19	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	20,0000	0,00	148,91
20	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,00	43,50
21	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	376,39
22	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	43,56
23	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,48
24	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	7,43
25	2320166200729	Parchetin	l	0,1103	16,00	1,76
26	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	38,00	5,70
27	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	38,00	3,80
28	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,8271	25,00	20,68
29	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,4097	45,00	153,44

30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,1920	18,00	57,46
31	2416586105303	Betonocontact	kg	2,8680	38,00	108,99
32	2416586105303	Betonocontact	kg	2,4660	38,00	93,71
33	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	75,00	0,08
34	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	8,5120	70,00	595,84
35	24302261000001	Fuga	kg	8,8256	18,00	158,86
36	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	30,2203	38,00	1 148,37
37	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,6716	18,00	192,09
38	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	30,7320	45,00	1 382,95
39	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2205	75,00	16,54
40	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1942	45,00	53,74
41	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3309	42,00	13,90
42	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,3475	3,00	55,04
43	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,3309	38,00	12,57
44	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1103	25,00	2,76
45	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2230	40,00	8,92
46	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	81,6125	75,00	6 120,94
47	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,9230	25,00	273,08
48	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1103	25,00	2,76
49	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	382,3050	5,47	2 091,21
50	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	231,1050	5,47	1 264,14
51	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0140	40,00	0,56
52	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	55,1763	0,60	33,10
53	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
54	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	75,00	450,00
55	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
56	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	80,1020	25,00	2 002,55
57	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	57,8970	45,00	2 605,37
58	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	5,1500	25,00	128,75
59	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8000	90,00	162,00
60	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	7,1400	25,00	178,50
61	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	6,1800	90,00	556,20
62	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	7,2100	45,00	324,45
63	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,00	96,60
64	2521302602900	Placi termoizolante	m2	26,5534	85,00	2 257,04
65	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	76,4610	250,00	19 115,25
66	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	138,6630	250,00	34 665,75
67	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,2800	3,34	0,94
68	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,8400	3,00	2,52
69	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,3300	5,00	6,65
70	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,2800	5,00	1,40
71	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	7,0000	18,00	126,00
72	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	110,5910	0,60	66,36
73	2523156721037	Teu 110	buc	3,0000	90,80	272,40
74	2622102438000	Lavoar	buc	3,0000	950,00	2 850,00
75	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
76	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
77	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,6869	2,70	12,66
78	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3785	2,70	3,73
79	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 114,1460	5,47	6 094,38
80	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0218	4,00	8,08
81	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,7688	235,00	3 940,67
82	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	2,7604	235,00	648,69
83	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	71,4000	4,00	285,60
84	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	76,4820	51,77	3 959,47
85	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2747	2 000,00	549,40
86	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0884	1 750,00	154,70
87	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	77,9800	4,00	311,92
88	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,3452	1 750,00	604,10
89	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1103	12,00	1,33
90	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,4840	5,00	72,42

91	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
92	2710503808004	Fir de sudare	m	208,9776	40,00	8 359,11
93	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0134	16,00	0,21
94	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,5046	14,00	539,07
95	2710703520285	Profil de suport	m	103,5320	14,00	1 449,44
96	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0268	25,00	0,67
97	2746167335100	Priza	buc	9,1800	45,00	413,10
98	2811236306200	Grila ventilatie TM100 150x150	buc	1,0000	600,00	600,00
99	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	46,4000	25,00	1 160,00
100	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	23,0000	5,00	115,00
101	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (existent)	m2	1,0100	0,00	0,00
102	2873122004100	Plase sudate	kg	2,7068	18,00	48,72
103	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,6400	0,20	5,53
104	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	344,5232	0,20	68,91
105	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	149,5240	0,20	29,90
106	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	332,8198	0,20	66,56
107	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	18,0000	0,20	3,60
108	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,00
109	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
110	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0000	95,00	285,00
111	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0000	95,00	285,00
112	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,0000	35,00	210,00
113	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
114	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,0000	435,00	1 740,00
115	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	1,0000	435,00	435,00
116	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	750,00	2 250,00
117	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
118	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
119	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	43,2600	14,58	630,73
120	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	8,2400	22,45	184,99
121	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	41,2000	22,45	924,94
122	3220137315778	Decapant	kg	0,0350	40,00	1,40
123	4011106202741	Energie electrica	kw	6,6080	4,00	26,43
124	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,0535	8,00	8,43
125	4100126202818	Apă	m3	0,6741	8,00	5,37
126	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,4830	5,00	32,42
Total materiale						136 832,70
Utilaje						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	650,00	19,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7800	50,00	89,24
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3400	50,00	16,87
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,0000	650,00	1,04
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1600	50,00	7,88
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7900	50,00	89,52
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,0600	50,00	152,92
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,0200	50,00	151,18
9	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0100	650,00	3,51
10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0200	650,00	10,47
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1100	50,00	5,72
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2100	50,00	10,47
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	26,2800	50,00	1 314,05
14	3162160004907	Clește V-A pt măsurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
15	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00	60,00
Total utilaje						1 992,37
Total						251 916,31
Asigurari sociale				24,0000%		27 141,90
Total						279 058,21

Cheltuieli de transport	8,0000%	10 946,62
Total		290 004,83
Cheltuieli de regie	14,5000%	42 050,70
Total		332 055,53
Beneficiu de deviz	6,0000%	19 923,34
TOTAL Deviz fara TVA		351 978,87

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
Total manopera					1 092,63	
Materiale						
1	222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
Total materiale					0,00	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
Total utilaje					12,50	
Total					1 105,13	
Asigurari sociale			24,0000%		262,23	
Total					1 367,36	
Cheltuieli de transport			7,0000%		0,00	
Total					1 367,36	
Cheltuieli de regie			76,0000%		830,40	
Total					2 197,76	
Beneficiu de deviz			6,0000%		131,87	
TOTAL Deviz fara TVA					2 329,63	

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	31102458500	Uscator de miini 2300W Inox	buc	3,0000	1 500,00	4 500,00
2	311028500	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
Total materiale					5 060,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					5 060,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		60,72	
TOTAL Deviz fara TVA					5 120,72	

Deviz: Laboratorul clinic						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
2	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	8,7100	94,60	823,97
3	7122050013400	Zidar	h-om	87,0840	94,60	8 238,14
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	708,6244	94,60	67 035,87
5	7123010010200	Betonist	h-om	30,9790	94,60	2 930,61
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5958	94,60	56,36
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	972,5720	94,60	92 005,31
8	7132010010900	Faiantar	h-om	18,1600	94,60	1 717,94
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,9458	94,60	2 643,67
10	7132040012700	Parchetar	h-om	44,7096	94,60	4 229,53
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,7300	94,60	6 407,26
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,5775	94,60	5 257,63
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,1400	94,60	1 337,64
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	259,9000	94,60	24 586,54
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,9304	94,60	6 615,42
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	40,9948	94,60	3 878,11
17	7422010060100	Timplar	h-om	3,2340	94,60	305,94
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,4538	94,60	7 421,75
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	653,8830	94,60	61 857,33
20	9310060019930	Muncitor	h-om	218,9624	94,60	20 713,84
Total manopera					318 282,33	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	55,00	20,90
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,9170	5,00	29,59
5	05001000100103	Doze de ramificație	buc	50,0000	5,00	250,00
6	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	20,00	0,18
10	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
11	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
13	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	75,00	1,05
14	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,53
15	1109091	Dibluri	buc	70,0000	0,60	42,00
16	1111000100020	Intrerupator - UZO	buc	1,0000	254,16	254,16
17	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	45,00	272,70
18	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0500	460,00	23,00
19	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,5663	50,00	78,32
20	2010237318750	Distantieri	buc	7,1490	1,00	7,15
21	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
22	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,4000	2 500,00	38 500,00
23	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	189,1560	0,60	113,49
24	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
25	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,9290	25,00	48,23
26	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,12

27	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	61,05
28	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,2000	0,00	8,93
29	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	126,40
30	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	48,92
31	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	91,60
32	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	328,21
33	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000	0,00	121,80
34	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	741,80
35	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6575	38,00	138,99
36	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,7165	38,00	255,23
37	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,7000	45,00	346,50
38	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,1960	18,00	309,53
39	2416586105303	Betonocontact	kg	17,1960	38,00	653,45
40	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Latex Antibacteriana)	kg	45,8560	70,00	3 209,92
41	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9380	25,00	23,45
42	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	121,5203	38,00	4 617,77
43	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,3486	18,00	366,28
44	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	61,1190	45,00	2 750,36
45	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,6950	45,00	121,28
46	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,0674	3,00	93,20
47	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2230	40,00	8,92
48	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	164,5725	75,00	12 342,94
49	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	17,1960	25,00	429,90
50	2462106110132	Aracet CPMB	kg	43,9230	25,00	1 098,08
51	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	601,8600	5,47	3 292,17
52	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	512,4350	5,47	2 803,02
53	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1000	40,00	4,00
54	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	86,8398	0,60	52,10
55	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000	75,00	750,00
56	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	126,1040	25,00	3 152,60
57	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	5,1500	16,00	82,40
58	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	34,2475	96,37	3 300,43
59	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0000	90,00	270,00
60	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	51,0000	25,00	1 275,00
61	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	6,1800	90,00	556,20
62	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	7,2100	45,00	324,45
63	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	120,3720	250,00	30 093,00
64	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	307,4610	250,00	76 865,25
65	2523156713800	Filet metal	buc	14,0000	8,75	122,50
66	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	2,0000	3,34	6,68
67	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	6,0000	3,00	18,00
68	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	9,5000	5,00	47,50
69	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	2,0000	5,00	10,00
70	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,0000	18,00	900,00
71	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	269,4040	0,60	161,64
72	2523156721037	Teu 110	buc	3,0000	90,80	272,40
73	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	34,0000	0,60	20,40
74	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	322,1020	8,00	2 576,82
75	2622102438000	Lavoar	buc	5,0000	950,00	4 750,00
76	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 753,9920	5,47	9 594,34
77	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	177,3284	4,00	709,31
78	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 184,3978	4,00	16 737,59
79	2661122803601	Tub flexibil d=16mm	m	204,0000	4,00	816,00
80	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	120,3720	51,77	6 231,66
81	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,6579	2 000,00	7 315,80
82	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0660	1 750,00	115,50
83	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66,5600	5,00	332,80

84	2710503808004	Fir de sudare	m	415,6092	40,00	16 624,37
85	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1192	16,00	1,91
86	2710703520284	Profil de ghidaj	m	105,3542	14,00	1 474,96
87	2710703520285	Profil de suport	m	252,2080	14,00	3 530,91
88	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2383	25,00	5,96
89	2746167335100	Priza	buc	30,6000	45,00	1 377,00
90	2811236306200	Grila ventilatie TM100 150x150	buc	1,0000	600,00	600,00
91	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	104,0000	25,00	2 600,00
92	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	36,0000	5,00	180,00
93	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,9625	10,00	19,63
94	2822115700000	Radiator 500x1500 mm Tip 22	buc	5,2500	2 454,00	12 883,50
95	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	14,0000	15,00	210,00
96	2873122004100	Plase sudate	kg	24,0683	18,00	433,23
97	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	61,6000	0,20	12,32
98	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 856,0216	0,20	371,20
99	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60,0000	0,20	12,00
100	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
101	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	34,0000	0,20	6,80
102	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	34,0000	0,20	6,80
103	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	28,0000	0,60	16,80
104	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,0000	95,00	475,00
105	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,0000	95,00	475,00
106	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,0000	35,00	350,00
107	2875274110102	Cot d=63mm 90*	buc	5,0000	31,25	156,25
108	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25	buc	14,0000	5,00	70,00
109	2875274110102	Racord metal/pprd=25	buc	14,0000	45,00	630,00
110	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,9750	5,00	49,88
111	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2	buc	14,0000	95,00	1 330,00
112	2875274204000	Bratară fixare d=50	buc	34,0000	4,58	155,72
113	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600 48W 6500 K	buc	14,0000	435,00	6 090,00
114	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,0000	0,60	12,60
115	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000	750,00	3 750,00
116	2913124202100	Robinet 1/2	buc	16,0000	75,00	1 200,00
117	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	16,0000	18,00	288,00
118	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	103,0000	14,58	1 501,74
119	3130134817405	Cablu din cupru VVGng cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	103,0000	22,45	2 312,35
120	3220137315778	Decapant	kg	0,5010	40,00	20,04
121	4011106202741	Energie electrica	kw	15,4000	4,00	61,60
122	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,9725	8,00	31,77
123	4100126202818	Apă	m3	8,0495	8,00	64,40
124	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
125	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
126	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,1050	5,00	130,53
Total materiale						301 086,38
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	650,00	3,25
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5500	50,00	177,45
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,0700	50,00	403,63
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	9,30
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,1300	50,00	56,25
6	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,6500	50,00	32,70
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,9200	50,00	2 546,16
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,8900	50,00	694,63
9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,7700	50,00	288,41
10	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0500	650,00	31,01
11	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,8800	650,00	1 218,75

12	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1400	650,00	92,95
13	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,3600	50,00	17,88
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7400	50,00	87,00
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	75,6800	50,00	3 784,17
16	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
18	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00	60,00
19	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	650,00	3,25
21	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
Total utilaje						9 585,29
Total						628 954,00
Asigurari sociale					24,0000%	76 387,76
Total						705 341,76
Cheltuieli de transport					8,0000%	24 086,91
Total						729 428,67
Cheltuieli de regie					14,5000%	105 767,16
Total						835 195,83
Beneficiu de deviz					6,0000%	50 111,76
TOTAL Deviz fara TVA						885 307,59

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
Total manopera						1 092,63
Materiale						
1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
Total materiale						0,00
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
Total utilaje						12,50
Total						1 105,13
Asigurari sociale					24,0000%	262,23
Total						1 367,36
Cheltuieli de transport					7,0000%	0,00
Total						1 367,36
Cheltuieli de regie					76,0000%	830,40
Total						2 197,76
Beneficiu de deviz					6,0000%	131,87
TOTAL Deviz fara TVA						2 329,63

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	311024500	Uscator de miini 2300W Inox	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
2	3110500	Boiler electric 100l	buc	1,0000	4 165,83	4 165,83
3	3110500844556	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,0000	560,00	560,00
4	311056424500	UZO VD1-63 100ma 32A 4P	buc	1,0000	325,00	325,00
Total materiale						12 550,83
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						12 550,83
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	150,61	
TOTAL Deviz fara TVA						12 701,44
Total						2 937 386,13
TVA				20%	587 477,23	
TOTAL Deviz						3 524 863,36

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)