

Obiect Finisarea lucrarilor de constructie a  
gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni r-n  
Calarasi

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Bloc I. Echipament electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			30,491 30,491
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	52,57	27,862
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,885 7,885
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,885
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/III PB-II-24	buc			127,211 124,591
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	19,00	1,900
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
4		Panou de iluminat 345x300x102 IP40 III PB-II-24	buc			702,000 0,000
	27-01	Panou electric 345x300x102 SRV-P-24	buc	1,0000	702,00	702,000
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			156,967 147,722
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,722
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	19,00	8,645
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
6		Intrerupator de sarcina BH-32/3/20A	buc			55,000 0,000
	27-03	Intrerupator de sarcina BH 32/3/20A	buc	1,0000	55,00	55,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			83,540 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,931
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
8		Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc			27,000 0,000
	27-04	Intrerupator automat 47-29M/1P/B5A	buc	1,0000	27,00	27,000
9		Intrerupator automat BA 47-29M/3P/B16A	buc			27,500 0,000
	27-05	Intrerupator automat 47-29M/3P/B16A	buc	1,0000	27,50	27,500
10		Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc			55,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	27-06	Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	1,0000	55,00	55,000
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/III PB-II-18	buc			484,211
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591
	27-07	Panou de iluminat SRV-P-18	buc	1,0000	357,00	357,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	19,00	1,900
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,00	0,720
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 799,413
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,161
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,50	173,252
13		Corp de iluminat LPO 1x18 cu lampa LED	buc			113,000
	27-10	Corp iluminat LPO 1x18 cu lampa led	buc	1,0000	113,00	113,000
14		Corp de iluminat LPO 1x36 cu lampa LED	buc			165,000
	27-11	Corp iluminat LPO 1x36 cu lampa led	buc	1,0000	165,00	165,000
15		Corp de iluminat ermetic LSP 1x18cu lampa LED	buc			135,000
	27-12	Corp iluminat ermetic LSP 1x18 cu lampa led	buc	1,0000	135,00	135,000
16		Corp de iluminat ermetic LBO 1x18cu lampa LED	buc			138,000
	27-13	Corp iluminat ermetic LBO 1x18 cu lampa led	buc	1,0000	138,00	138,000
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 331,318
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,118
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,50	233,200
18		Corp de iluminat LPO 2x36 cu lampa LED	buc			180,000
	27-14	Corp iluminat ermetic LPO 2x36cu lampa led	buc	1,0000	180,00	180,000
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 025,950
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,57	4 641,950
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	19,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
20		Projector LED 35W IP65	buc			35,000
	27-15	Projector LED 35W	buc	1,0000	35,00	35,000
21		Lampa LED 18W	buc			25,000
	27-16	Lampa LED 18W	buc	1,0000	25,00	25,000
22		Lampa LED 36W	buc			31,000
	27-17	Lampa LED 36W	buc	1,0000	31,00	31,000
23		Lampa LED Gx 24g18W	buc			33,000
	27-18	Lampa LED Gx 24g18W	buc	1,0000	33,00	33,000
24		Modul LED 35W	buc			39,000
	27-119	Lampa LED Gx 24g18W	buc	1,0000	39,00	39,000
25	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			60,544
						59,404

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,57	59,404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	19,00	1,140
26		Detector de miscare Argus 220 Basic /30s//8min	buc			583,330 ----- 0,000
	27-20	Detector de miscare Argus	buc	1,0000	583,33	583,330
27		Bloc pentru alimentare de rezerva APV 358-001 Multi	buc			300,000 ----- 0,000
	27-21	Bloc alimentare rezerva APV 358-001 Multi	buc	1,0000	300,00	300,000
28	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 048,187 ----- 1 004,087
	1	Muncitor	h-om	19,1000	52,57	1 004,087
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	15,00	44,100
29		Tub gofrat OVC d16mm	m			2,350 ----- 0,000
	27-22	Tub gofrat d16	m	1,0000	2,35	2,350
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 501,868 ----- 651,868
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868
	27-24	Cablu electric	m	100,0000	8,50	850,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.