

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor locale din s.  
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7**

Valoarea de deviz 183 260,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7</b>  <b>1.1. Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7 (Lungimea - 180 m, b=4,0 m)</b>  <b>1.1.1. Lucrari de decapare</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1000	988,20 0,00	98,82 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat)	100 m3	0,1000	1 012,50 0,00	101,25 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,6 t/m3)	t	16,0000	17,24 0,00	275,76 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	283,20 25,20	28,32 2,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			504,15
		<b>Total Lucrari de decapare Inclusiv salariu</b>				<b>504,15 2,52</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de terasament</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea argilei din cariera)	100 m3	1,0000	1 012,50 0,00	1 012,50 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,6 t/m3)	t	160,0000	17,24 0,00	2 757,60 0,00
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,0000	539,00 0,00	539,00 0,00
8	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,0000	5 667,97 354,90	5 667,97 354,90
9	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1,0000	60,83 0,00	60,83 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 037,90
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>10 037,90 354,90</b>
		<b>1.1.3. Lucrari pregatitoare</b>				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea	100 m3	0,6000	1 353,92 0,00	812,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului				
11	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,6000	5 667,97 354,90	3 400,78 212,94
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,6000	60,83 0,00	36,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 249,63
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>4 249,63 212,94</b>
		<b>1.1.4. Structura rutiera</b>				
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	86,4000	730,08 56,00	63 078,70 4 838,40
		<i>Total</i>	lei			63 078,70
		<b>Total Structura rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>63 078,70 4 838,40</b>
		<b>1.1.5. Siguranta rutiera</b>				
14	DF59A aplicativ	Montarea parapetului metalic la drum tip H1 A W4 (Se modifica norma de consum pentru resursa Complect de parapet metalic tip H1 A W4, in urmatoarea: 1,0 m)	m	52,0000	1 138,63 15,40	59 208,76 800,80
		<i>Total</i>	lei			59 208,76
		<b>Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>59 208,76 800,80</b>
		<i>Total</i>	lei			137 079,14
		<b>Total Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31</b>				<b>137 079,14 6 209,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>August 1989, nr.7 (Lungimea - 180 m, b=4,0 m)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			137 079,14
		<b>Total .Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>137 079,14</b> <b>6 209,56</b>

		Total	lei			137 079,14
		CAS	24 %			1 490,29
		Total CD				138 569,43
		Cheltuieli de regie	7 %			9 699,86
		Total cu CR				148 269,29
		Beneficiu	3 %			4 448,08
		Total cu B				152 717,37
		TVA	20 %			30 543,48
		<b>Total deviz:</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>183 260,85</b> <hr/> <b>6 209,56</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor locale din s.  
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7**

**Valoarea de deviz 183 260,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	69,1200	70,00	4 838,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1480	70,00	570,36
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4400	70,00	800,80
<b>Total manopera</b>						<b>6 209,56</b>

**Materiale:**

1.	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	8,8128	320,00	2 820,10
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	109,7280	320,00	35 112,96
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0004	320,00	0,13
4.	1421102200525-1	Savura	m3	22,2048	190,00	4 218,91
5.	28752773010012	Complect de parapet metalic tip H1 A W4	m	52,0000	1 083,33	56 333,16
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,2000	20,00	464,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>98 949,26</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,8200	360,00	655,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8948	641,67	3 140,84
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,2256	558,33	8 500,91
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	22,2912	558,33	12 445,85
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4750	450,00	1 113,75
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	641,67	539,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1940	641,67	124,49
8.	29522700037222	Instalatie de batut piloti	h-ut	1,8200	780,00	1 419,60
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,7408	450,00	3 033,36
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3200	408,33	947,32
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>31 920,32</b>

<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>137 079,14</b>
<b>CAS</b>	<b>24 %</b>	<b>1 490,29</b>

Total CD		138 569,4 3
Cheltuieli de regie	7 %	9 699,86
Total cu CR		148 269,2 9
Beneficiu	3 %	4 448,08
Total cu B		152 717,3 7
TVA	20 %	30 543,48
<b>Total deviz:</b>		<b>183 260,8 5</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale      Investitor**  
**din s. Cosernita, r-nul Floresti**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7</b>				
		<b>1.1. Sectorul de drum de la str. Ion Creanga, nr.80 pina la str. 31 August 1989, nr.7 (Lungimea - 180 m, b=4,0 m)</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de decapare</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			988,20 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	641,67	988,20
		<i>Total</i>	lei			98,82
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			101,25
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,6 t/m3)	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			275,76
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			283,20 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	641,67	256,70
		<i>Total</i>	lei			28,32
		<b>1.1.2. Lucrari de terasament</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea argilei din cariera)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			1 012,50
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,6 t/m3)	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			2 757,60
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			539,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	641,67	539,00
		<i>Total</i>	lei			539,00
8	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 667,97 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,07
		<i>Total</i>	lei			5 667,97
9	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,83 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,83
		<i>Total</i>	lei			60,83
		<b>1.1.3. Lucrari pregatitoare</b>				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 353,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	641,67	1 353,92
		<i>Total</i>	lei			812,35
11	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 667,97 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,07
		<i>Total</i>	lei			3 400,78
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,83 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,83
		<i>Total</i>	lei			36,50
		<b>1.1.4. Structura rutiera</b>				
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3			730,08 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525-1	Savura	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		<i>Total</i>	lei			63 078,70
		<b>1.1.5. Siguranta rutiera</b>				

1	2	3	4	5	6	7
14	DF59A aplicativ	Montarea parapetului metalic la drum tip H1 A W4 (Se modifica norma de consum pentru resursa Complect de parapet metalic tip H1 A W4, in urmatoarea: 1,0 m)	m			1 138,63 <hr/> 15,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	70,00	15,40
	28752773010012	Complect de parapet metalic tip H1 A W4	m	1,0000	1 083,33	1 083,33
	29522700037222	Instalatie de batut piloti	h-ut	0,0350	780,00	27,30
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	360,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			59 208,76

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.