

**Капитальный ремонт дороги по ул.
Чкалова в мун. Чадыр-Лунга**
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 4 714 283,39 лей.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155B	1. ул.Ленина- ул. Сыртмача Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,adicimea stratului de : 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) с дальнейшим использованием материала для укладки под основание	m2	2 597,00	29,25	75 966,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	727,16		
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	129,85		
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мошениях без сбора материала)	100 m3	3,04	1 475,99	4 487,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,41		
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	400,00	6,72	2 686,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,00		
4	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	12,80	23,08	295,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,04		
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	3,04	600,80	1 826,44



1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,93		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	468,80	15,66	7 339,78
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	35,63		
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30 % от объема	m3	440,00	246,72	108 555,30
	7129020012800	Pavator	h-om	506,00		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	173,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	102,08		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	67,32		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,12		
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	4 642,00	256,99	1 192 955,16
	7129020012800	Pavator	h-om	4 699,56		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	146,69		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7 427,20		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	122 548,80		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	4 711,63		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	23,21		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	352,79		



1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	92,84		
9	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	36,70	114,15	4 189,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,82		
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1 630,00	201,68	328 740,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	978,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	86,39		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1 638,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,41		
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	995,00	203,70	202 686,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1 007,34		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,44		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1 592,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	26 268,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 009,92		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,98		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	75,62		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,90		
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	8,20	114,14	935,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,30		
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	820,00	127,74	104 748,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	147,60		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	39,36		




1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	824,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,46		
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	8,00	95,33	762,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,60		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20		
15	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	4,20	950,72	3 993,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	20,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,31		
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	5,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,37		
	2652102100737	Var hidratat	kg	74,17		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,63		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42		
16	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	8,00	1 596,52	12 772,18
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,60		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	8,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290,88		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,05		
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	8,16		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28		
Всего ул.Ленина- ул. Сыртмача					2 052 939,50	
		2. ул. К. Маркса- ул. Заречная				
17	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое	100 m3	2,73	1 476,92	4 032,00



1	2	3	4	5	6	7
		разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,76		
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	50,00	6,72	335,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,00		
19	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	1,60	23,08	36,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,88		
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	100 m3	2,94	600,29	1 764,84
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,73		
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	442,60	15,66	6 929,84
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	33,64		
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3	225,00	266,19	59 891,84
	7129020012800	Pavator	h-om	258,75		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	100,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,20		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	34,42		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,17		
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	2 246,00	256,99	577 203,74



1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
	7129020012800	Pavator	h-om	2 273,85		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,97		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 593,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	59 294,40		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 279,69		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,23		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	170,70		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	44,92		
24	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	17,10	114,15	1 952,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,51		
25	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	760,00	201,68	153 277,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	456,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,28		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	763,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,32		
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	482,00	203,70	98 185,20
	7129020012800	Pavator	h-om	487,98		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,23		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	771,20		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 724,80		



1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	489,23		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,41		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	36,63		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,64		
27	TsA01H1	Saratura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	36,70	114,15	4 189,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,82		
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	401,00	127,75	51 226,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,12		
	7129020012800	Pavator	h-om	72,18		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,25		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	403,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20		
29	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	4,00	95,33	381,34
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,80		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60		
30	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарашивание колодцев из бутовой кладки)	m3	2,10	950,22	1 995,47
	7122030012940	Pietrar	h-om	10,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	2,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	149,18		
	2652102100737	Var hidratat	kg	37,09		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		
31	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство	buc	4,00	1 596,84	6 387,35



1	2	3	4	5	6	7
		крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,80		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,44		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,53		
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	4,08		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14		
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,70	114,06	193,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62		
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6 м* шир. 0,2 м* глуб. 0,5 м - 3 шт	m3	1,68	1 308,86	2 198,89
	7123010010200	Betonist	h-om	6,64		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46		
34	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	90,00	13,33	1 199,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,41		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	91,35		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,90		
Всего ул. К. Маркса- ул. Заречная						971 382,24
		3. ул. Танасогло				
35	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,09	1 477,06	1 610,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,30		
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	50,00	6,72	335,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,00		
37	TRI1AA0	Incarcarea materialului din grupa A -	t	1,60	23,08	36,93



1	2	3	4	5	6	7
	4C3	usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,88		
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare, in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	100 m3	1,84	600,93	1 105,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,59		
39	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	183,40	15,66	2 871,64
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,94		
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30 % от объема	m3	109,00	247,23	26 947,95
	7129020012800	Pavator	h-om	125,35		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	43,00		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,29		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	16,68		
	3410540005603	Autocisterna 5-8,1 cu dispozitive de stropire	h-ut	2,51		
41	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350-серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	1 085,00	256,99	278 833,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1 098,45		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,29		



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 736,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28 644,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 101,27		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,42		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	82,46		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,70		
42	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	12,20	114,14	1 392,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,18		
43	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	542,00	201,69	109 315,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,56		
	7129020012800	Pavator	h-om	325,20		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,73		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	544,71		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,79		
44	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	4,00	95,33	381,34
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,80		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60		
45	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	2,10	950,22	1 995,47
	7122030012940	Pietrar	h-om	10,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	2,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	149,18		
	2652102100737	Var hidratat	kg	37,09		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		
46	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	4,00	1 596,84	6 387,35



1	2	3	4	5	6	7
		колотцах систем водоснабжения и канализации)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,80		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,44		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,53		
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	4,08		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14		
Всего ул. Танасогло						431 214,16

В том числе зарплата

73 529,76

Прямые затраты	лей.	3 455 535,90
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	138 424,92
Транспорт материалов (ПЗ) * 4 %	4,00 %	109 092,71
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	3 703 053,53
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 3 %	3,00 %	111 091,61
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	3 814 145,14
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	114 424,36
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	3 928 569,50
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	785 713,89

Всего по смете:

4 714 283,3

в том числе зарплата

**9
615 221,87**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)