

Obiectivul: Consiliul Raional Ungheni

Obiectul: Reparatia portiunii de drum L382 drum de acces spre s.Grozasca

Deviz local Nr. 1.3

Intocmit in preturi curente 2023-04-18

Valoarea de deviz 3 394 510,00 (Lei)

Devizul: L382						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1.1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder.	100 m2	67,5000	39,88298 0,00000	2 692,10 0,00
1.2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorore.	m3	338,0000	491,41391 28,80000	166 097,90 9 734,40
1.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 Itlmp	t	4,0500	9 639,21368 0,00000	39 038,82 0,00
1.4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	6 750,0000	191,72610 2,88000	1 294 151,16 19 440,00
1.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 Itlmp	t	2,0250	9 639,21368 0,00000	19 519,41 0,00
1.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	6 750,0000	167,60187 2,40000	1 131 312,65 16 200,00
1.7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100 m	2,0000	513,11495 82,56000	1 026,23 165,12
1.8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	1 000,0000	40,03181 1,52160	40 031,81 1 521,60
1.9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	1,7000	262,86513 0,00000	446,87 0,00
		TOTAL 1.1 Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				2 694 316,95
		Inclusiv salariul				47 061,12
		1.2 Accese laterale				
1.10	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder.	100 m2	3,5000	39,88298 0,00000	139,59 0,00
1.11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100 m2	3,5000	2 947,51667 267,84000	10 316,31 937,44
1.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,0480	9 639,21368 0,00000	462,68 0,00
1.13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	80,0000	191,72610 2,88000	15 338,09 230,40
1.14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,0240	9 639,21368 0,00000	231,34 0,00
1.15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	80,0000	167,60187 2,40000	13 408,15 192,00
		TOTAL 1.2 Accese laterale				39 896,16
		Inclusiv salariul				1 359,84
Total manopera (ore)						1 008,7700
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						2 734 213,11
Asigurari sociale						24,0000% 11 621,03

Total		2 745 834,14
Cheltuieli de regie	2,0000%	54 916,68
Total		2 800 750,83
Beneficiu de deviz	1,0000%	28 007,51
Total Deviz fara TVA		2 828 758,33
Total General fara TVA		2 828 758,33
TVA (20%)		565 751,67
TOTAL GENERAL		3 394 510,00
Inclusiv salariul		48 420,96

Intocmit: SRL "Balt-Cons"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;