

Reparatia si modernizarea
grupurilor sanitare (WC) de la
etajul 2 din incinta cladirii situate
pe str. Puskin 24 mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 248 569,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1. Lucrari de constructie ,WC et.2 1.1. Capitolul 1.1.1.Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,40	79,69 79,21	669,40 665,40
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	82,52	96,13 96,01	7 932,32 7 922,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,85	16,28 16,20	1 348,84 1 342,20
4	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	82,85	9,20 8,40	761,85 696,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	82,85	18,75 8,40	1 553,12 696,00
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,85	136,62 102,00	11 318,66 8 450,40
7	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	82,85	77,65 68,99	6 433,07 5 716,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2				
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu(se exclude : surub)	m	56,00	9,02 6,00	505,12 336,00
9	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- camuflarea tevilor cu gips carton	m2	7,00	287,80 153,00	2 014,62 1 071,00
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu bewneficiarul)	m2	84,86	316,63 99,00	26 869,24 8 401,20
11	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	50,60	34,41 21,60	1 741,33 1 093,20
		Total Capitolul 1.1.1.Pereti Inklusiv salariu				61 147,57 36 390,00
		1.2. Capitolul 1.1.2. Glafuri. 1.1.2.1. Glafurile ferestrelor				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,06	96,21 96,08	294,40 294,00
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,06	16,35 16,27	50,04 49,80
14	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	3,06	9,23 8,43	28,24 25,80
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	3,06	18,78 8,43	57,46 25,80
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,06	136,21 101,96	416,79 312,00
17	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare	m2	3,06	58,24	178,20

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2			58,24	178,20
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	10,10	11,46	115,70
					5,41	54,60
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude :chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	10,10	58,23	588,11
					24,00	242,40
20	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	10,10	34,50	348,41
					21,62	218,40
		Total Capitolul 1.1.2. Glafuri.				2 077,35
		1.1.2.1. Glafurile ferestrelor				1 401,00
		Inclusiv salariu				
		1.3. Capitolul 1.1.2.2 Glafuri usilor				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,26	96,21	217,44
					96,11	217,20
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,26	16,27	36,76
					16,19	36,60
23	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,26	9,29	21,00
					8,50	19,20
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,26	18,86	42,63
					8,50	19,20
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr.3cm	m2	2,26	114,35	258,42
					79,91	180,60
26	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2	2,26	58,14	131,40
					58,14	131,40

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m	5,65	12,10 6,05	68,38 34,20
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,26	316,79 99,03	715,94 223,80
29	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	5,65	29,55 16,78	166,95 94,80
		Total Capitolul 1.1.2.2 Glafuri usilor Inclusiv salariu				1 658,92 957,00
		1.4. Capitolul 1.1.3. Tavan				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	21,50	13,81 13,81	297,00 297,00
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,50	16,29 16,21	350,28 348,60
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	21,50	18,74 8,40	402,97 180,60
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	21,50	154,60 120,00	3 323,83 2 580,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,50	110,05 91,81	2 366,07 1 974,00
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,50	26,45 12,00	568,64 258,00
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	21,50	110,92 93,01	2 384,83 1 999,80

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	21,50	3,80 1,81	81,77 39,00
38	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm	m2	21,50	80,46 66,00	1 729,90 1 419,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	21,50	3,80 1,81	81,77 39,00
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	21,50	40,37 25,81	867,92 555,00
		Total Capitolul 1.1.3. Tavan Inklusiv salariu				12 454,98 9 690,00
		1.5. Capitolul 1.1.4. Usi si ferestre				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,04	25,29 25,29	51,60 51,60
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	2,83	79,89 79,72	226,08 225,60
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m- Usi din MDF inclusiv nalicnici (se exclude: Cue cu cap conic tip a pentru constructii, Carton bitumat, Vata minerala ; se include Spuma de poliuretan -0.5 kg) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,04	2 908,10 107,94	5 932,52 220,20
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria , clasa incendiara F Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,86	2 394,40 43,85	6 847,98 125,40

1	2	3	4	5	6	7
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi = glaf 30cm lat	m	1,50	328,67 21,60	493,01 32,40
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- otliv	m	1,30	375,06 24,00	487,58 31,20
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17,76	2 876,13 57,60	51 079,99 1 023,00
		Total Capitolul 1.1.4. Usi si ferestre Inclusiv salariu				65 118,76 1 709,40
		1.6. Capitolul 1.1.5. Pardosele				
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,90	47,20 46,79	844,80 837,60
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,90	18,29 17,97	327,36 321,60
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart " Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	17,90	18,76 8,41	335,85 150,60
51	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,90	86,21 36,00	1 543,21 644,40
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude Fixator pentru consolidare strat suport)	m2	17,90	387,68 174,00	6 939,56 3 114,60
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude ; Chit mastic SR 1270) (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	3,60	64,25 30,00	231,30 108,00
		Total Capitolul 1.1.5. Pardosele Inclusiv salariu				10 222,08 5 176,80
		1.7. Capitolul 1.1.6. Incalzirea				
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	9,50 9,50	11,40 11,40

1	2	3	4	5	6	7
55	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,00	6,00 6,00	12,00 12,00
56	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, agrundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice (de pe radiatoare)	m2	1,20	68,42 60,00	82,10 72,00
57	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, agrundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice (de petevi)	m2	0,23	70,43 62,61	16,20 14,40
58	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,20	21,95 11,00	26,34 13,20
59	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Instalarea radiatoarelor anterior demontate) (se exclude- Carton triplex70x100)	m2	1,20	28,12 24,00	33,75 28,80
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00	21,13 12,00	42,26 24,00
		Total Capitolul 1.1.6. Incalzirea Inklusiv salariu				224,05 175,80
		1.8. Capitolul 1.1.7. Ventilarea				
61	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2	2,80	13,71 13,71	38,40 38,40
62	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi- vopsitul canalelor de ventilare (se exclude : Chit decutit)	m2	2,80	121,70 105,00	340,75 294,00
		Total Capitolul 1.1.7. Ventilarea Inklusiv salariu				379,15 332,40
		1.9. Capitolul 1.1.8. Santehnica				
63	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	16,80 16,80	16,80 16,80
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	57,00 57,00	114,00 114,00

1	2	3	4	5	6	7
65	RpSD35Ak =05	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (seexclud toate materialele)	buc	2,00	60,00 60,00	120,00 120,00
66	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	6,00 6,00	24,00 24,00
67	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	66,00 66,00	198,00 198,00
68	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervor de apa, tragator de clozet Rama cu capac, se include: teava gofra-1buc/buc)	buc	3,00	2 108,48 336,00	6 325,45 1 008,00
69	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,00	18,00 18,00	54,00 54,00
70	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (fixarea stolesnitei)	buc	3,00	23,42 12,00	70,26 36,00
71	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marmura 80*220 cm din marmura artificiala (se include marmuraartificiala -1 buc/buc)	buc	1,00	1 435,10 283,20	1 435,10 283,20
72	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 087,42 138,00	2 174,85 276,00
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	587,42 120,00	1 174,84 240,00
74	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj,	buc	2,00	99,56	199,12

1	2	3	4	5	6	7
		drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			21,60	43,20
75	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,00	494,20 54,00	494,20 54,00
76	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00	483,27 32,40	483,27 32,40
		Total Capitolul 1.1.8. Santehnica Inklusiv salariu				12 883,89 2 499,60
		<i>Total</i>	lei			166 166,75
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			13 999,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			5 385,17
		<i>Total</i>	100,00 +			185 551,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			11 133,09
		<i>Total</i>	100,00 +			196 684,69
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			3 933,69
		<i>Total</i>	100,00 +			200 618,38
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de constructie ,WC et.2 Inklusiv salariu				200 618,38 58 332,00
		2. Capitolul Lucrari electrice 1.1.9. 2.1. Lucrari electrice				
77	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	18,00 18,00	36,00 36,00
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intreruptoare,)	buc	1,00	3,60 3,60	3,60 3,60
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				39,60 39,60
		<i>Total</i>	lei			39,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			9,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			49,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			11,88
		<i>Total</i>	100,00 +			60,98
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			1,22
		<i>Total</i>	100,00 +			62,20
		Total Capitolul Lucrari electrice 1.1.9. Inclusiv salariu				62,20 39,60
		3. Capitolul 1.1.10 alte lucrari 3.1. Alte lucrari				
79	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Prin tava de evacuare temporara)	t	6,80	<u>75,00</u> 75,00	<u>510,00</u> 510,00
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	6,80	<u>81,62</u> 81,62	<u>555,00</u> 555,00
81	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autocamione de 5 t la distanta de 30 km	t	6,80	<u>173,53</u> 0,00	<u>1 180,00</u> 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 245,00 1 065,00
		<i>Total</i>	lei			2 245,00
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			255,60
		<i>Total</i>	100,00 +			2 500,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			150,04
		<i>Total</i>	100,00 +			2 650,64
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			53,01
		<i>Total</i>	100,00 +			2 703,65
		Total Capitolul 1.1.10 alte lucrari Inclusiv salariu				2 703,65 1 065,00
		4. Capitolul 1.2 Lucrari electrice				
82	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 se exclude: Liant de ipsos, Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane Macara pe sasiu auto Ascensor, hidraulic,	100 buc	0,04	<u>6 960,00</u> 6 960,00	<u>278,40</u> 278,40

1	2	3	4	5	6	7
		automobile 8 tn)				
83		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,00	161,25 0,00	645,00 0,00
84		Lampa LED 2*36	buc	8,00	54,00 0,00	432,00 0,00
85	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 920,00 1 920,00	19,20 19,20
86		Intrerupator	buc	1,00	18,38 0,00	18,38 0,00
87		Rama 1 loc	buc	1,00	4,13 0,00	4,13 0,00
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 280,00 2 280,00	22,80 22,80
89		Priza alba	buc	1,00	24,75 0,00	24,75 0,00
90		Rama 1 loc	buc	1,00	4,13 0,00	4,13 0,00
91	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm {ramine numai muncitor si perforatoare electrice. restul se exclude)	100 m	0,33	1 451,52 1 427,27	479,00 471,00
92		Teava PVC d-16	m	33,00	3,83 0,00	126,39 0,00
93	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Se exclude toate resursele in afara de resursul: Muncitor si Aliaje de staniu-plumb ,)	100 m	0,33	939,39 743,64	310,00 245,40
94		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	13,86 0,00	83,16 0,00
95		Cablu VVG 3*2.5	m	27,00	21,38 0,00	577,26 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 024,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			248,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			98,99
		<i>Total</i>	100,00 +			3 372,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			311,04
		<i>Total</i>	100,00 +			3 683,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			73,67
		<i>Total</i>	100,00 +			3 757,13
		Total Capitolul 1.2 Lucrari electrice Inclusiv salariu				3 757,13 1 036,80

		Total	lei			207 141,36
		TVA	20,00 %			41 428,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				248 569,63
						60 473,40

SRL Consprimfort