

**Directia Educatie, Tineret si
Sport sec. Centru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr.174**

Valoarea de deviz 277 227,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1.Lucrari de reparatie | | | | |
| | | Capitolul 1.1. lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 100,00 | 64,10 63,38 | 6 410,20 6 338,20 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 | 145,93 115,41 | 875,57 692,47 |
| 3 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 6,00 | 172,90 136,22 | 1 037,40 817,34 |
| 4 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Pramer), in 2 straturi | m2 | 200,00 | 9,80 3,78 | 1 960,28 756,80 |
| 5 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la | m | 35,00 | 43,46 39,73 | 1 521,06 1 390,62 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | acoperis, cu masticuri polimerice | | | | |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | 100,00 | 102,58 45,41 | 10 258,21 4 540,80 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 200,00 | 104,45 45,41 | 20 890,74 9 081,60 |
| | | Total Capitolul 1.1. lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 Inklusiv salariu | | | | 42 953,46 23 617,83 |
| | | Capitolul 1.2. lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1 | | | | |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua strat-uri | m2 | 140,00 | 64,10 63,38 | 8 974,28 8 873,48 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 | 145,93 115,41 | 1 459,28 1 154,12 |
| 10 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 10,00 | 172,90 136,22 | 1 729,01 1 362,24 |
| 11 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 strat-uri | m2 | 240,00 | 9,80 3,78 | 2 352,34 908,16 |
| 12 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masticuri polimerice | m | 40,00 | 43,46 39,73 | 1 738,36 1 589,28 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu | m2 | 140,00 | 102,58 | 14 361,49 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | | | 45,41 | 6 357,12 |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 240,00 | 104,45 45,41 | 25 068,89 10 897,92 |
| | | Total Capitolul 1.2. lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1 Inklusiv salariu | | | | 55 683,65 31 142,32 |
| | | Capitolul 1.3. lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala | | | | |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 120,00 | 64,10 63,38 | 7 692,24 7 605,84 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 | 145,93 115,41 | 1 459,28 1 154,12 |
| 17 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 10,00 | 172,90 136,22 | 1 729,01 1 362,24 |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi | m2 | 230,00 | 9,80 3,78 | 2 254,32 870,32 |
| 19 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masticuri polimerice | m | 40,00 | 43,46 39,73 | 1 738,36 1 589,28 |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata | m2 | 140,00 | 102,58 45,41 | 14 361,49 6 357,12 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | | | | |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 240,00 | 104,45 45,41 | 25 068,89 10 897,92 |
| | | Total Capitolul 1.3. lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala Inclusiv salariu | | | | 54 303,59 29 836,84 |
| | | Capitolul 1.4. lucrari de reparatie a acoperisului Depozit | | | | |
| 22 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 80,00 | 64,10 63,38 | 5 128,16 5 070,56 |
| 23 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi | m2 | 80,00 | 9,80 3,78 | 784,11 302,72 |
| 24 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masticuri polimerice | m | 12,00 | 43,46 39,73 | 521,50 476,78 |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | 80,00 | 102,58 45,41 | 8 206,57 3 632,64 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 80,00 | 104,45 45,41 | 8 356,30 3 632,64 |
| | | Total Capitolul 1.4. lucrari de reparatie a acoperisului Depozit Inclusiv salariu | | | | 22 996,64 13 115,34 |
| | | Capitolul 1.5. Diverse | | | | |
| 27 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind | t | 10,00 | 230,82 230,82 | 2 308,24 2 308,24 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|---|-------|----------------|----------------------------------|
| | | sub 25 kg, pe distanta de 30 m | | | | |
| 28 | TrI1AA01 B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 10,00 | 52,03 52,03 | 520,30 520,30 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10,00 | 141,90 0,00 | 1 419,00 0,00 |
| | | Total Capitolul 1.5. Diverse Inclusiv salariu | | | | 4 247,54 2 828,54 |
| | | Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 180 184,88 100 540,87 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|
| | | Total | lei | 180 184,88 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 24 129,81 |
| | | Transport | 7 % | 5 305,72 |
| | | Total | | 209 620,41 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | 14 673,43 |
| | | Total | | 224 293,84 |
| | | Beneficiu de deviz | 3 % | 6 728,81 |
| | | Total | | 231 022,65 |
| | | TVA | 20 % | 46 204,53 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 277 227,18 |

| | |
|-----------|---|
| Intocmit | |
| | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | |
| | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Directia Educatie, Tineret si
Sport sec. Centru**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr.174

Valoarea de deviz 277 227,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 69,1600 | 94,60 | 6 542,53 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 440,4500 | 94,60 | 41 666,57 |
| 3. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 206,8000 | 94,60 | 19 563,28 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,9000 | 94,60 | 2 828,54 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 316,4900 | 94,60 | 29 939,95 |
| Total manopera | | | | | | 100 540,87 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|----|----------|-------|------------------|
| 1. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 75,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0375 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 225,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 384,3000 | 10,38 | 3 989,05 |
| 5. | 2320322600036 | Praimer | kg | 112,5000 | 40,10 | 4 511,25 |
| 6. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1,3398 | 32,40 | 43,40 |
| 7. | 2430226103000 | Mastica polimerica | kg | 20,0978 | 21,30 | 428,09 |
| 8. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 408,7200 | 4,13 | 1 688,00 |
| 9. | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 555,4500 | 43,25 | 24 023,21 |
| 10. | 26821326004702 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 917,7000 | 44,80 | 41 112,96 |
| 11. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2600 | 0,00 | 0,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 75 795,96 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|-----------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 122,0000 | 12,00 | 1 464,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1524 | 12,00 | 1,83 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 26,5500 | 12,00 | 318,60 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 53,3500 | 12,00 | 640,20 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8840 | 5,00 | 4,42 |
| 6. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,7500 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,5800 | 550,00 | 1 419,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 3 848,05 |

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Total | lei | 180 184,88 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 24 129,81 |
| Transport | 7 % | 5 305,72 |
| Total | | 209 620,41 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 14 673,43 |
| Total | | 224 293,84 |

| | | |
|--------------------|------|------------|
| Beneficiu de deviz | 3 % | 6 728,81 |
| Total | | 231 022,65 |
| TVA | 20 % | 46 204,53 |

Total deviz:

277 227,18

| | |
|-----------|---|
| Intocmit | |
| | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat | |
| | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Directia Educatie, Tineret si Sport sec. Investitor
Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1.Lucrari de reparatie | | | | |
| | | Capitolul 1.1. lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 64,10 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 94,60 | 44,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 410,20 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 145,93 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,13 | 29,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 875,57 |
| 3 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | | | 172,90 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
| | | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | | | | 136,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 94,60 | 136,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,13 | 35,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 037,40 |
| 4 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer), in 2 straturi | m2 | | | 9,80 3,78 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 2320322600036 | Praimer | kg | 0,1500 | 40,10 | 6,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 12,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 960,28 |
| 5 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masturici polimerice | m | | | 43,46 39,73 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 2430226103000 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 21,30 | 3,37 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 32,40 | 0,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 521,06 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 102,58 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 43,25 | 52,22 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 258,21 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 104,45 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 44,80 | 54,10 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 890,74 |
| | | Capitolul 1.2. lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1 | | | | |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 64,10 63,38 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 94,60 | 44,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 974,28 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 145,93 115,41 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|-------|------------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,13 | 29,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 459,28 |
| 10 | CF51B k=6 | Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 172,90 136,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 94,60 | 136,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,13 | 35,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 729,01 |
| 11 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Pramer), in 2 straturi | m2 | | | 9,80 3,78 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 2320322600036 | Pramer | kg | 0,1500 | 40,10 | 6,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 12,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 352,34 |
| 12 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masticiuri polimerice | m | | | 43,46 39,73 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 2430226103000 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 21,30 | 3,37 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 32,40 | 0,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 738,36 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 102,58 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 43,25 | 52,22 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 361,49 |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 104,45 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 26821326004702 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 44,80 | 54,10 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 068,89 |
| | | Capitolul 1.3. lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala | | | | |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 64,10 63,38 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 94,60 | 44,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 692,24 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 145,93 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,13 | 29,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 459,28 |
| 17 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 172,90 136,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 94,60 | 136,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 4,13 | 35,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 729,01 |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Pramer), in 2 straturi | m2 | | | 9,80 3,78 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 2320322600036 | Pramer | kg | 0,1500 | 40,10 | 6,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 12,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 254,32 |
| 19 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masticiuri polimerice | m | | | 43,46 39,73 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 2430226103000 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 21,30 | 3,37 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 32,40 | 0,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 738,36 |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 102,58 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 43,25 | 52,22 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 361,49 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 104,45 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 26821326004702 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 44,80 | 54,10 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 068,89 |
| | | Capitolul 1.4. lucrari de reparatie a acoperisului Depozit | | | | |
| 22 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 64,10 63,38 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 94,60 | 44,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 128,16 |
| 23 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Pramer), in 2 straturi | m2 | | | 9,80 3,78 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 2320322600036 | Pramer | kg | 0,1500 | 40,10 | 6,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 12,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 784,11 |
| 24 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis, cu masticuri polimerice | m | | | 43,46 39,73 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
| | 2430226103000 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 21,30 | 3,37 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 32,40 | 0,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 12,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 521,50 |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 102,58 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 43,25 | 52,22 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 206,57 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 104,45 45,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulug | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 44,80 | 54,10 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 10,38 | 3,27 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 356,30 |
| | | Capitolul 1.5. Diverse | | | | |
| 27 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | | | 230,82 230,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4400 | 94,60 | 230,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 308,24 |
| 28 | Tr11AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I | t | | | 52,03 52,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 520,30 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 141,90 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 419,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
|---|-------------------|
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, |
| semnătura, numele, prenumele) | |

L.S.

L.S.