

Lucrari de intretinere a drumurilor din raionul Ungheni, anul 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 138 785,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	250,00	313,16	78 289,75
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	100,00	3 451,39	345 138,80
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 100,00	213,14	234 457,81
4	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	120,00	290,06	34 806,77
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	250,00	240,47	60 117,00
6	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	250,00	49,71	12 428,55
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,00	547,88	5 478,84
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	15,00	72,62	1 089,36

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t	15,00	74,71	1 120,64
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	250,00	21,92	5 480,28

		Total	lei	778 407,80
		Asigurari sociale	22,5 %	21 413,36
		Total		799 821,16
		Cheltuieli de regie	13 %	103 976,75
		Total		903 797,91
		Beneficiu de deviz	5 %	45 189,90
		Total		948 987,81
		TVA	20 %	189 797,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 138 785,37

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de intretinere a drumurilor din raionul Ungheni, anul 2020

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 138 785,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	558,00	53,40	29 797,20
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	847,00	56,15	47 559,05
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	333,60	53,40	17 814,24
Total manopera						95 170,49

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	250,00	26,50	6 625,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	550,00	320,00	176 000,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	115,00	330,00	37 950,00
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	126,50	1 260,64	159 470,96
5.	23203226001101	Bitum	t	0,66	8 500,00	5 610,00
Total materiale de construcții						385 655,96

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	137,50	125,22	17 217,75
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	183,80	414,60	76 203,48
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	385,45	284,69	109 733,761
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	82,20	161,55	13 279,41
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	214,00	260,00	55 640,00
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	15,40	161,55	2 487,87
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	8,80	17,23	151,624
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	60,90	222,79	13 567,911
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,87	289,57	1 120,636
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	30,00	272,63	8 178,90
Total utilaje de construcții						297 581,35

Total	lei	778 407,80
Asigurari sociale	22,5 %	21 413,36
Total		799 821,16
Cheltuieli de regie	13 %	103 976,75
Total		903 797,91

Beneficiu de deviz	5 %	45 189,90
Total		948 987,81
TVA	20 %	189 797,56

Total deviz: **1 138 785,37**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor din
raionul Ungheni, anul 2020**
Investitor Consiliul Raional Ungheni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			313,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	284,69	313,16
		<i>Total</i>	lei			78 289,75
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 451,39
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	53,40	297,97
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150	330,00	379,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,500	320,00	1 760,00
	1212121212121	apa	m3	2,500	26,50	66,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,300	272,63	81,79
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	222,79	15,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	260,00	556,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	161,55	132,79
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	414,60	160,86
		<i>Total</i>	lei			345 138,80
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			213,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	56,15	43,24
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 260,64	144,97
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	125,22	15,65
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	161,55	2,26
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,79	1,78
		<i>Total</i>	lei			234 457,81
4	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			290,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,380	53,40	73,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,760	284,69	216,36
		<i>Total</i>	lei			34 806,77
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			240,47
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	414,60	240,47
		<i>Total</i>	lei			60 117,00
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			49,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	53,40	9,61
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	222,79	40,10
		<i>Total</i>	lei			12 428,55
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			547,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	53,40	547,88
		<i>Total</i>	lei			5 478,84
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			72,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	53,40	72,62
		<i>Total</i>	lei			1 089,36

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t			74,71
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	289,57	74,71
		<i>Total</i>	lei			1 120,64
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			21,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,077	284,69	21,92
		<i>Total</i>	lei			5 480,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.