

Nº1-1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Nº
Reparatia curenta accese**Valoarea de deviz 5 115 155,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartierul Mihai Viteazu 1.1. Acces Nr.1 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	1,1700	<u>1 431,000</u> 0,000	<u>1 674,270</u> 0,000
2	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	132,0000	<u>8,686</u> 0,523	<u>1 146,518</u> 69,024
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	267,8000	<u>3,830</u> 0,000	<u>1 025,670</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 846,458
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				3 846,458 69,024
		1.1.2. Excavarea pamintului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	6,1200	1 431,000 0,000	8 757,720 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 175,0400	3,830 0,000	4 500,400 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	7,2900	132,082 10,800	962,876 78,732
7	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,2500	1 073,000 0,000	3 487,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 708,246
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				17 708,246 78,732
		1.1.3. Demolarea bordurei				
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	71,0000	25,545 4,800	1 813,695 340,800
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного	m	240,0000	9,600 9,600	2 304,000 2 304,000

1	2	3	4	5	6	7
		размера, уложенных на бетон)				
10	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	10,8000	185,100 139,200	1 999,080 1 503,360
11	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,2140	1 431,028 0,000	306,240 0,000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	47,0800	3,830 0,000	180,320 0,000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,2140	132,140 10,794	28,278 2,310
		<i>Total</i>	Lei			6 631,613
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				6 631,613 4 150,470
		1.1.4. Ajustarea capacelor la fintini				
14	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	6,0000	41,500 36,000	249,000 216,000
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	0,6000	1 144,617 95,700	686,770 57,420
16	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,2400	185,083 139,200	44,420 33,408
17	AcE08C	Montarea capacelor din fonta	buc	6,0000	1 901,446	11 408,674

1	2	3	4	5	6	7
		grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil			66,000	396,000
		<i>Total</i>	Lei			12 388,864
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				12 388,864 702,828
		1.1.5. Montarea bordurei				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	10,4000	483,300 29,700	5 026,320 308,880
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	596,0000	155,971 20,400	92 958,716 12 158,400
		<i>Total</i>	Lei			97 985,036
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				97 985,036 12 467,280
		1.1.6. Constructia sistemului rutier				
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	142,1000	287,172 11,100	40 807,141 1 577,310
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	194,5000	566,940 18,000	110 269,830 3 501,000
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	139,0000	566,940	78 804,660

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm			18,000	2 502,000
23	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	132,0000	0,138 0,000	18,216 0,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,1040	8 843,365 0,000	919,710 0,000
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	132,0000	184,900 23,100	24 406,800 3 049,200
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,6840	8 844,751 0,000	6 049,810 0,000
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	1 140,0000	181,682 1,800	207 117,480 2 052,000

1	2	3	4	5	6	7
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,3420	$\frac{8\,845,994}{0,000}$	$\frac{3\,025,330}{0,000}$
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	1 140,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{139\,150,680}{1\,710,000}$
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,0660	$\frac{8\,847,576}{0,000}$	$\frac{583,940}{0,000}$
31	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	132,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{24\,168,276}{297,000}$
		<i>Total</i>	Lei			635 321,873
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				635 321,873 14 688,510
		<i>Total</i>	Lei			773 882,090
		Total Acces Nr.1 Inclusiv salariu				773 882,090 32 156,844
		1.2. Acces Nr.2				
		1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,1510	$\frac{1\,431,060}{0,000}$	$\frac{216,090}{0,000}$
33	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	225,0000	$\frac{8,685}{0,523}$	$\frac{1\,954,215}{117,651}$
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	49,5400	$\frac{3,830}{0,000}$	$\frac{189,740}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			2 360,045
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 360,045 117,651
		1.2.2. Excavarea pamintului				
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,5900	$\frac{1\,431,000}{0,000}$	$\frac{844,290}{0,000}$
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	113,2800	$\frac{3,830}{0,000}$	$\frac{433,860}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,7400	132,097 10,800	97,752 7,992
38	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4350	1 072,943 0,000	466,730 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 842,632
		Total Excavarea pamintului Inklusiv salariu				1 842,632 7,992
		1.2.3. Demolarea bordurei				
39	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	100,0000	25,545 4,800	2 554,500 480,000
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	69,0000	9,600 9,600	662,400 662,400
41	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	3,1000	185,100 139,200	573,810 431,520
42	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,0610	1 431,148 0,000	87,300 0,000
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,4200	3,830 0,000	51,400 0,000
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0610	131,869 10,820	8,044 0,660

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 937,454
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				3 937,454 1 574,580
		1.2.4. Montarea bordurei				
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,0000	483,300 29,700	966,600 59,400
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	114,0000	155,971 20,400	17 780,694 2 325,600
		<i>Total</i>	Lei			18 747,294
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				18 747,294 2 385,000
		1.2.5. Constructia sistemului rutier				
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	17,4000	287,172 11,100	4 996,793 193,140
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	24,4000	566,940 18,000	13 833,336 439,200
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической	m3	17,4000	566,940 18,000	9 864,756 313,200

1	2	3	4	5	6	7
		укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm				
50	RpDC06C	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	225,0000	$\frac{0,138}{0,000}$	$\frac{31,050}{0,000}$
51	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0180	$\frac{8\,826,111}{0,000}$	$\frac{158,870}{0,000}$
52	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcămintă din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2	45,0000	$\frac{184,900}{23,100}$	$\frac{8\,320,500}{1\,039,500}$
53	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,1040	$\frac{8\,843,365}{0,000}$	$\frac{919,710}{0,000}$
54	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	174,0000	$\frac{181,682}{1,800}$	$\frac{31\,612,668}{313,200}$
55	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,0520	$\frac{8\,851,538}{0,000}$	$\frac{460,280}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2				
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	174,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{21\,238,788}{261,000}$
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1130	$\frac{8\,845,752}{0,000}$	$\frac{999,570}{0,000}$
58	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la kald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	225,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{41\,195,980}{506,250}$
		<i>Total</i>	Lei			133 632,301
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				133 632,301 3 065,490
		<i>Total</i>	Lei			160 519,726
		Total Acces Nr.2 Inclusiv salariu				160 519,726 7 150,713
		1.3. Acces Nr.3 1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,0130	$\frac{1\,430,769}{0,000}$	$\frac{18,600}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea				
60	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	362,0000	8,686 0,523	3 144,206 189,291
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	29,0200	3,830 0,000	111,150 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 273,956
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				3 273,956 189,291
		1.3.2. Excavarea pamintului				
62	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,0430	1 430,930 0,000	61,530 0,000
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,1600	3,830 0,000	31,250 0,000
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0560	131,964 10,821	7,390 0,606

1	2	3	4	5	6	7
65	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0330	1 072,727 0,000	35,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			135,570
		Total Excavarea pamintului Inklusiv salariu				135,570 0,606
		1.3.3. Demolarea bordurei				
66	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	157,0000	25,545 4,800	4 010,565 753,600
67	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	138,0000	9,600 9,600	1 324,800 1 324,800
68	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	6,2000	185,100 139,200	1 147,620 863,040
69	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,1230	1 430,976 0,000	176,010 0,000
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	27,0600	3,830 0,000	103,640 0,000
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1230	132,106 10,805	16,249 1,329
		<i>Total</i>	Lei			6 778,884
		Total Demolarea bordurei				6 778,884

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 942,769
		1.3.4. Montarea bordurei				
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3	2,7000	483,300 29,700	1 304,910 80,190
73	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	157,0000	155,971 20,400	24 487,447 3 202,800
		<i>Total</i>	Lei			25 792,357
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				25 792,357 3 282,990
		1.3.5. Constructia sistemului rutier				
74	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	1,3000	287,172 11,100	373,324 14,430
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	1,8000	566,940 18,000	1 020,492 32,400
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	1,3000	566,940 18,000	737,022 23,400
77	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea	m2	362,0000	0,138	49,956

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)			0,000	0,000
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0290	8 853,793 0,000	256,760 0,000
79	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	72,0000	184,900 23,100	13 312,800 1 663,200
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0080	8 802,500 0,000	70,420 0,000
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	13,0000	181,682 1,800	2 361,866 23,400
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0040	8 802,500 0,000	35,210 0,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	13,0000	122,062 1,500	1 586,806 19,500

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)				
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1810	$\frac{8\,843,591}{0,000}$	$\frac{1\,600,690}{0,000}$
85	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	362,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{66\,279,666}{814,500}$
		<i>Total</i>	Lei			87 685,012
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				87 685,012 2 590,830
		<i>Total</i>	Lei			123 665,779
		Total Acces Nr.3 Inclusiv salariu				123 665,779 9 006,486
		1.4. Acces Nr.4				
		1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
86	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	957,0000	$\frac{8,686}{0,523}$	$\frac{8\,312,093}{500,415}$

1	2	3	4	5	6	7
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	68,8800	3,830 0,000	263,810 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 575,903
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				8 575,903 500,415
		1.4.2. Demolarea bordurei				
88	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	464,0000	25,545 4,800	11 852,880 2 227,200
89	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	410,0000	9,600 9,600	3 936,000 3 936,000
90	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	18,5000	185,100 139,200	3 424,350 2 575,200
91	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,3650	1 430,959 0,000	522,300 0,000
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	80,3000	3,830 0,000	307,550 0,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,3650	132,115 10,800	48,222 3,942
		<i>Total</i>	Lei			20 091,302

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				20 091,302 8 742,342
		1.4.3. Ajustarea capacelor la fintini				
94	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,0000	41,500 36,000	83,000 72,000
95	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,2000	1 144,620 95,700	228,924 19,140
96	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,0800	185,137 139,200	14,811 11,136
97	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,0000	1 901,446 66,000	3 802,891 132,000
		<i>Total</i>	Lei			4 129,626
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				4 129,626 234,276
		1.4.4. Montarea bordurei				
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	8,1000	483,300 29,700	3 914,730 240,570
99	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	464,0000	155,971 20,400	72 370,544 9 465,600
		<i>Total</i>	Lei			76 285,274
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				76 285,274 9 706,170
		1.4.5. Constructia sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
100	RpDC06C	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	957,0000	0,138 0,000	132,066 0,000
101	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,7700	8 845,000 0,000	6 810,650 0,000
102	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcămintă din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2	187,0000	184,900 23,100	34 576,300 4 319,700
103	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2	t	0,4790	8 845,532 0,000	4 237,010 0,000
104	DB16H k=1.5	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzură egalizare), executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	957,0000	183,093 2,250	175 220,056 2 153,250
		Total	Lei			220 976,082
		Total Construcția sistemului rutier Inclusiv salariu				220 976,082 6 472,950
		Total	Lei			330 058,187

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acces Nr.4 Inclusiv salariu				330 058,187 25 656,153
		1.5. Acces Nr.5				
		1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
105	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,0080	1 432,500 0,000	11,460 0,000
106	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	330,0000	8,686 0,523	2 866,248 172,557
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,5200	3,830 0,000	97,740 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 975,448
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 975,448 172,557
		1.5.2. Excavarea pamintului				
108	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei	100 m3	0,0270	1 431,111 0,000	38,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		drumului				
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	5,2220	3,830 0,000	20,000 0,000
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0350	131,714 10,800	4,610 0,378
111	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0200	1 072,000 0,000	21,440 0,000
		<i>Total</i>	Lei			84,690
		Total Excavarea pamintului Inklusiv salariu				84,690 0,378
		1.5.3. Demolarea bordurei				
112	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	160,0000	25,545 4,800	4 087,200 768,000
113	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	146,0000	9,600 9,600	1 401,600 1 401,600
114	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	6,6000	185,100 139,200	1 221,660 918,720
115	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,1300	1 431,000 0,000	186,030 0,000
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	28,6000	3,830 0,000	109,540 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1300	132,031 10,800	17,164 1,404
		<i>Total</i>	Lei			7 023,194
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				7 023,194 3 089,724
		1.5.4. Ajustarea capacelor la fintini				
118	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,0000	41,500 36,000	41,500 36,000
119	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,1000	1 144,620 95,700	114,462 9,570
120	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,0400	185,025 139,200	7,401 5,568
121	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,0000	1 901,446 66,000	1 901,446 66,000
		<i>Total</i>	Lei			2 064,809
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				2 064,809 117,138
		1.5.5. Montarea bordurei				
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,9000	483,300 29,700	1 401,570 86,130
123	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni	m	165,0000	155,971	25 735,215

1	2	3	4	5	6	7
		100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)			20,400	3 366,000
		<i>Total</i>	Lei			27 136,785
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				27 136,785 3 452,130
		1.5.6. Reamenajarea trotuar				
124	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	18,0000	97,220 10,500	1 749,960 189,000
		<i>Total</i>	Lei			1 749,960
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				1 749,960 189,000
		1.5.7. Constructia sistemului rutier				
125	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	1,6000	287,172 11,100	459,475 17,760
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	2,1000	566,940 18,000	1 190,574 37,800
127	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,5000	566,940 18,000	850,410 27,000

1	2	3	4	5	6	7
		h=10cm				
128	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	330,0000	$\frac{0,138}{0,000}$	$\frac{45,540}{0,000}$
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0260	$\frac{8\,851,538}{0,000}$	$\frac{230,140}{0,000}$
130	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	66,0000	$\frac{184,900}{23,100}$	$\frac{12\,203,400}{1\,524,600}$
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0050	$\frac{8\,930,000}{0,000}$	$\frac{44,650}{0,000}$
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	8,0000	$\frac{181,682}{1,800}$	$\frac{1\,453,456}{14,400}$
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0020	$\frac{9\,015,000}{0,000}$	$\frac{18,030}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	8,0000	122,062 1,500	976,496 12,000
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1650	8 847,576 0,000	1 459,850 0,000
136	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	330,0000	183,093 2,250	60 420,690 742,500
		<i>Total</i>	Lei			79 352,711
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				79 352,711 2 376,060
		<i>Total</i>	Lei			120 387,597
		Total Acces Nr.5 Inclusiv salariu				120 387,597 9 396,987
		1.6. Acces Nr.6				
		1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
137	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина	m2	277,0000	8,686 0,523	2 405,885 144,843

1	2	3	4	5	6	7
		барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)				
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	19,9200	3,830 0,000	76,290 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 482,175
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 482,175 144,843
		1.6.2. Demolarea bordurei				
139	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	114,0000	25,545 4,800	2 912,130 547,200
140	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	37,0000	9,600 9,600	355,200 355,200
141	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	1,7000	185,100 139,200	314,670 236,640
142	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,0330	1 430,909 0,000	47,220 0,000
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,2600	3,831 0,000	27,810 0,000
144	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0330	131,788 10,818	4,349 0,357

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 661,379
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				3 661,379 1 139,397
		1.6.3. Montarea bordurei				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,0000	483,300 29,700	966,600 59,400
146	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	114,0000	155,971 20,400	17 780,694 2 325,600
		<i>Total</i>	Lei			18 747,294
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				18 747,294 2 385,000
		1.6.4. Constructia sistemului rutier				
147	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	277,0000	0,138 0,000	38,226 0,000
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0220	8 860,455 0,000	194,930 0,000
149	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	55,0000	184,900 23,100	10 169,500 1 270,500
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,1390	8 846,835 0,000	1 229,710 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2				
151	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	277,0000	183,093 2,250	50 716,816 623,250
		<i>Total</i>	Lei			62 349,182
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				62 349,182 1 893,750
		<i>Total</i>	Lei			87 240,030
		Total Acces Nr.6 Inclusiv salariu				87 240,030 5 562,990
		1.7. Acces Nr.7 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
152	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,2540	1 431,024 0,000	363,480 0,000
153	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	460,0000	8,686 0,523	3 995,376 240,534
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 159,8800	3,830 0,000	4 442,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	Lei			8 801,196
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				8 801,196 240,534
		1.7.2. Excavarea pamintului				
155	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,8600	<u>1 431,000</u> 0,000	<u>1 230,660</u> 0,000
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	165,1200	<u>3,830</u> 0,000	<u>632,410</u> 0,000
157	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	1,1180	<u>132,089</u> 10,801	<u>147,675</u> 12,075
158	DI96	Compactarea fundatiei cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6350	<u>1 073,008</u> 0,000	<u>681,360</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 692,105
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				2 692,105 12,075
		1.7.3. Demolarea bordurei				
159	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	222,0000	<u>25,545</u> 4,800	<u>5 670,990</u> 1 065,600
160	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	211,0000	<u>9,600</u>	<u>2 025,600</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)			9,600	2 025,600
161	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	9,5000	185,100 139,200	1 758,450 1 322,400
162	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,1880	1 431,064 0,000	269,040 0,000
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	41,3600	3,830 0,000	158,410 0,000
164	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1880	132,165 10,803	24,847 2,031
		<i>Total</i>	Lei			9 907,337
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				9 907,337 4 415,631
		1.7.4. Montarea bordurei				
165	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	4,1000	483,300 29,700	1 981,530 121,770
166	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	236,0000	155,971 20,400	36 809,156 4 814,400
		<i>Total</i>	Lei			38 790,686
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				38 790,686 4 936,170
		1.7.5. Reamenajarea trotuar				

1	2	3	4	5	6	7
167	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	24,0000	97,220 10,500	2 333,280 252,000
		<i>Total</i>	Lei			2 333,280
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				2 333,280 252,000
		1.7.6. Constructia sistemului rutier				
168	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	26,2000	287,172 11,100	7 523,906 290,820
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	36,5000	566,940 18,000	20 693,310 657,000
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	26,1000	566,940 18,000	14 797,134 469,800
171	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	460,0000	0,138 0,000	63,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0370	$\frac{8\,842,703}{0,000}$	$\frac{327,180}{0,000}$
173	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	92,0000	$\frac{184,900}{23,100}$	$\frac{17\,010,800}{2\,125,200}$
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,1520	$\frac{8\,847,237}{0,000}$	$\frac{1\,344,780}{0,000}$
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	254,0000	$\frac{181,682}{1,800}$	$\frac{46\,147,228}{457,200}$
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0760	$\frac{8\,847,237}{0,000}$	$\frac{672,390}{0,000}$
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens,	m2	254,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{31\,003,748}{381,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II/2.3)				
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,2300	8 845,000 0,000	2 034,350 0,000
179	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	460,0000	183,093 2,250	84 222,780 1 035,000
		<i>Total</i>	Lei			225 841,086
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				225 841,086 5 416,020
		<i>Total</i>	Lei			288 365,690
		Total Acces Nr.7 Inclusiv salariu				288 365,690 15 272,430
		1.8. Acces Nr.8				
		1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
180	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	832,0000	8,686 0,523	7 226,438 435,054
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	60,0000	3,830 0,000	229,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 456,238
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				7 456,238 435,054
		1.8.2. Excavarea pamintului				
182	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,1980	1 431,061 0,000	283,350 0,000
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	38,0100	3,830 0,000	145,580 0,000
184	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1980	132,096 10,803	26,155 2,139
185	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,1130	1 073,097 0,000	121,260 0,000
		<i>Total</i>	Lei			576,345
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				576,345 2,139
		1.8.3. Demolarea bordurei				
186	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	318,0000	25,545 4,800	8 123,310 1 526,400
187	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного	m	287,0000	9,600 9,600	2 755,200 2 755,200

1	2	3	4	5	6	7
		размера, уложенных на бетон)				
188	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	12,9000	185,100 139,200	2 387,790 1 795,680
189	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,2550	1 430,941 0,000	364,890 0,000
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	56,1000	3,830 0,000	214,860 0,000
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,2550	132,055 10,800	33,674 2,754
		<i>Total</i>	Lei			13 879,724
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				13 879,724 6 080,034
		1.8.4. Ajustarea capacelor la fintini				
192	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,0000	41,500 36,000	166,000 144,000
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,4000	1 144,615 95,700	457,846 38,280
194	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,1600	185,125 139,200	29,620 22,272
195	AcE08C	Montarea capacelor din fonta	buc	4,0000	1 901,446	7 605,782

1	2	3	4	5	6	7
		grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil			66,000	264,000
		<i>Total</i>	Lei			8 259,248
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				8 259,248 468,552
		1.8.5. Montarea bordurei				
196	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	6,1000	483,300 29,700	2 948,130 181,170
197	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	346,0000	155,971 20,400	53 965,966 7 058,400
		<i>Total</i>	Lei			56 914,096
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				56 914,096 7 239,570
		1.8.6. Constructia sistemului rutier				
198	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	6,0000	287,172 11,100	1 723,032 66,600
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	8,2000	566,940 18,000	4 648,908 147,600
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	5,8000	566,940	3 288,252

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm			18,000	104,400
201	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	832,0000	0,138 0,000	114,816 0,000
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0670	8 843,731 0,000	592,530 0,000
203	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	166,0000	184,900 23,100	30 693,400 3 834,600
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0270	8 841,852 0,000	238,730 0,000
205	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	45,0000	181,682 1,800	8 175,690 81,000

1	2	3	4	5	6	7
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0140	$\frac{8\,832,857}{0,000}$	$\frac{123,660}{0,000}$
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	45,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{5\,492,790}{67,500}$
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,4160	$\frac{8\,845,409}{0,000}$	$\frac{3\,679,690}{0,000}$
209	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	832,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{152\,333,376}{1\,872,000}$
		<i>Total</i>	Lei			211 104,874
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				211 104,874 6 173,700
		<i>Total</i>	Lei			298 190,525
		Total Acces Nr.8 Inclusiv salariu				298 190,525 20 399,049
		1.9. Acces Nr.9				
		1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				

1	2	3	4	5	6	7
210	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	747,0000	8,686 0,523	6 488,117 390,606
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	53,7600	3,830 0,000	205,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 694,017
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				6 694,017 390,606
		1.9.2. Excavarea pamintului				
212	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,3960	1 430,985 0,000	566,670 0,000
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	76,0300	3,830 0,000	291,190 0,000
214	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,3960	132,096 10,803	52,310 4,278
215	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,2250	1 073,067 0,000	241,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 151,610
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				1 151,610 4,278
		1.9.3. Demolarea bordurei				
216	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	346,0000	25,545 4,800	8 838,570 1 660,800
217	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	363,0000	9,600 9,600	3 484,800 3 484,800
218	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	16,3000	185,100 139,200	3 017,130 2 268,960
219	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,3230	1 430,991 0,000	462,210 0,000
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	71,0600	3,830 0,000	272,160 0,000
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,3230	132,090 10,802	42,665 3,489
		<i>Total</i>	Lei			16 117,535
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				16 117,535 7 418,049
		1.9.4. Montarea bordurei				
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	7,0000	483,300 29,700	3 383,100 207,900

1	2	3	4	5	6	7
223	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	402,0000	155,971 20,400	62 700,342 8 200,800
		<i>Total</i>	Lei			66 083,442
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				66 083,442 8 408,700
		1.9.5. Constructia sistemului rutier				
224	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	12,0000	287,172 11,100	3 446,064 133,200
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	16,4000	566,940 18,000	9 297,816 295,200
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	11,7000	566,940 18,000	6 633,198 210,600
227	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки	m2	747,0000	0,138 0,000	103,086 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		подстилающих слоев)				
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0600	$\frac{8\,845,000}{0,000}$	$\frac{530,700}{0,000}$
229	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	149,0000	$\frac{184,900}{23,100}$	$\frac{27\,550,100}{3\,441,900}$
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0540	$\frac{8\,841,852}{0,000}$	$\frac{477,460}{0,000}$
231	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	90,0000	$\frac{181,682}{1,800}$	$\frac{16\,351,380}{162,000}$
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0270	$\frac{8\,841,852}{0,000}$	$\frac{238,730}{0,000}$
233	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton	m2	90,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{10\,985,580}{135,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)				
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,3740	$\frac{8\,844,545}{0,000}$	$\frac{3\,307,860}{0,000}$
235	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	747,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{136\,770,416}{1\,680,750}$
		<i>Total</i>	Lei			215 692,390
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				215 692,390 6 058,650
		<i>Total</i>	Lei			305 738,994
		Total Acces Nr.9 Inclusiv salariu				305 738,994 22 280,283
		1.10. Acces Nr.10				
		1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
236	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	193,0000	$\frac{8,686}{0,523}$	$\frac{1\,676,347}{100,920}$
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	13,9200	$\frac{3,830}{0,000}$	$\frac{53,310}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	Lei			1 729,657
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				1 729,657 100,920
		1.10.2. Demolarea bordurei				
238	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	75,0000	25,545 4,800	1 915,875 360,000
239	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	60,0000	9,600 9,600	576,000 576,000
240	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	2,7000	185,100 139,200	499,770 375,840
241	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,0530	1 430,943 0,000	75,840 0,000
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,6600	3,830 0,000	44,660 0,000
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0530	132,019 10,811	6,997 0,573
		<i>Total</i>	Lei			3 119,142
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				3 119,142 1 312,413
		1.10.3. Montarea bordurei				
244	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,3000	483,300	628,290

1	2	3	4	5	6	7
		M400 (Слой основания из бута M400)			29,700	38,610
245	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	76,0000	155,971 20,400	11 853,796 1 550,400
		<i>Total</i>	Lei			12 482,086
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				12 482,086 1 589,010
		1.10.4. Reamenajarea trotuar				
246	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	6,0000	97,220 10,500	583,320 63,000
		<i>Total</i>	Lei			583,320
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				583,320 63,000
		1.10.5. Constructia sistemului rutier				
247	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	193,0000	0,138 0,000	26,634 0,000
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0015	8 580,000 0,000	12,870 0,000
249	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	39,0000	184,900 23,100	7 211,100 900,900

1	2	3	4	5	6	7
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,0970	8 844,124 0,000	857,880 0,000
251	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	193,0000	183,093 2,250	35 337,004 434,250
		<i>Total</i>	Lei			43 445,488
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				43 445,488 1 335,150
		<i>Total</i>	Lei			61 359,693
		Total Acces Nr.10 Inclusiv salariu				61 359,693 4 400,493
		1.11. Acces Nr.11				
		1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
252	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	251,0000	8,686 0,523	2 180,093 131,247
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,0000	3,830 0,000	68,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 249,033
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 249,033 131,247
		1.11.2. Excavarea pamintului				
254	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,0990	1 430,909 0,000	141,660 0,000
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	19,0000	3,830 0,000	72,770 0,000
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0990	132,081 10,788	13,076 1,068
257	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0580	1 072,586 0,000	62,210 0,000
		<i>Total</i>	Lei			289,716
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				289,716 1,068
		1.11.3. Demolarea bordurei				
258	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	119,0000	25,545 4,800	3 039,855 571,200
259	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	120,0000	9,600 9,600	1 152,000 1 152,000

1	2	3	4	5	6	7
260	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	5,4000	185,100 139,200	999,540 751,680
261	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,0530	2 889,057 0,000	153,120 0,000
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	23,5400	3,830 0,000	90,160 0,000
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1070	131,991 10,794	14,123 1,155
		<i>Total</i>	Lei			5 448,798
		Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu				5 448,798 2 476,035
		1.11.4. Montarea bordurei				
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,3000	483,300 29,700	1 111,590 68,310
265	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	133,0000	155,971 20,400	20 744,143 2 713,200
		<i>Total</i>	Lei			21 855,733
		Total Montarea bordurei Inklusiv salariu				21 855,733 2 781,510
		1.11.5. Reamenajarea trotuar				
266	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	11,0000	97,220 10,500	1 069,420 115,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 069,420
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				1 069,420 115,500
		1.11.6. Constructia sistemului rutier				
267	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	3,1000	287,172 11,100	890,233 34,410
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	4,2000	566,940 18,000	2 381,148 75,600
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	3,0000	566,940 18,000	1 700,820 54,000
270	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	251,0000	0,138 0,000	34,638 0,000
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	0,4000	442,250 0,000	176,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2				
272	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	50,0000	184,900 23,100	9 245,000 1 155,000
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0140	8 832,857 0,000	123,660 0,000
274	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	23,0000	181,682 1,800	4 178,686 41,400
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0700	8 845,000 0,000	619,150 0,000
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	23,0000	122,062 1,500	2 807,426 34,500
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,1260	8 846,349 0,000	1 114,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2				
278	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	251,0000	183,093 2,250	45 956,288 564,750
		<i>Total</i>	Lei			69 228,589
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				69 228,589 1 959,660
		<i>Total</i>	Lei			100 141,289
		Total Acces Nr.11 Inclusiv salariu				100 141,289 7 465,020
		1.12. Acces Nr.12 1.12.1. Demolarea sistemului rutier existent				
279	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	507,0000	8,686 0,523	4 403,573 265,110
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	36,4800	3,830 0,000	139,720 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 543,293

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 543,293 265,110
		1.12.2. Excavarea pamintului				
281	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,1010	<u>1 431,089</u> 0,000	<u>144,540</u> 0,000
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	19,4300	<u>3,830</u> 0,000	<u>74,420</u> 0,000
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1010	<u>132,079</u> 10,812	<u>13,340</u> 1,092
284	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0580	<u>1 072,586</u> 0,000	<u>62,210</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			294,510
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				294,510 1,092
		1.12.3. Demolarea bordurei				
285	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	221,0000	<u>25,545</u> 4,800	<u>5 645,445</u> 1 060,800
286	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	182,0000	<u>9,600</u> 9,600	<u>1 747,200</u> 1 747,200
287	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara	m3	8,2000	<u>185,100</u> 139,200	<u>1 517,820</u> 1 141,440

1	2	3	4	5	6	7
		exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton				
288	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1620	1 430,926 0,000	231,810 0,000
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	35,6400	3,830 0,000	136,500 0,000
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1620	131,981 10,796	21,381 1,749
		<i>Total</i>	Lei			9 300,156
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				9 300,156 3 951,189
		1.12.4. Montarea bordurei				
291	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	4,1000	483,300 29,700	1 981,530 121,770
292	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	235,0000	155,971 20,400	36 653,185 4 794,000
		<i>Total</i>	Lei			38 634,715
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				38 634,715 4 915,770
		1.12.5. Reamenajarea trotuar				
293	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	27,0000	97,220 10,500	2 624,940 283,500
		<i>Total</i>	Lei			2 624,940

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				2 624,940 283,500
		1.12.6. Constructia sistemului rutier				
294	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	3,1000	287,172 11,100	890,233 34,410
295	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	4,2000	566,940 18,000	2 381,148 75,600
296	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	3,0000	566,940 18,000	1 700,820 54,000
297	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	507,0000	0,138 0,000	69,966 0,000
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством)	t	0,0410	8 838,780 0,000	362,390 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2				
299	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	101,0000	<u>184,900</u> 23,100	<u>18 674,900</u> 2 333,100
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0140	<u>8 832,857</u> 0,000	<u>123,660</u> 0,000
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	23,0000	<u>181,682</u> 1,800	<u>4 178,686</u> 41,400
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0700	<u>883,286</u> 0,000	<u>61,830</u> 0,000
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	23,0000	<u>122,062</u> 1,500	<u>2 807,426</u> 34,500
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,2540	<u>8 844,331</u> 0,000	<u>2 246,460</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2				
305	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	507,0000	183,093 2,250	92 828,096 1 140,750
		<i>Total</i>	Lei			126 325,615
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				126 325,615 3 713,760
		<i>Total</i>	Lei			181 723,229
		Total Acces Nr.12 Inclusiv salariu				181 723,229 13 130,421
		1.13. Acces Nr.13				
		1.13.1. Demolarea sistemului rutier existent				
306	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	625,0000	8,686 0,523	5 428,455 326,811
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	45,1200	3,830 0,000	172,810 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 601,265
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				5 601,265 326,811

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.2. Excavarea pamintului				
308	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,2650	1 430,943 0,000	379,200 0,000
309	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	50,8800	3,830 0,000	194,870 0,000
310	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,2650	132,128 10,800	35,014 2,862
311	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,1130	1 073,097 0,000	121,260 0,000
		<i>Total</i>	Lei			730,344
		Total Excavarea pamintului Inklusiv salariu				730,344 2,862
		1.13.3. Demolarea bordurei				
312	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	262,0000	25,545 4,800	6 692,790 1 257,600
313	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	191,0000	9,600 9,600	1 833,600 1 833,600
314	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных	m3	8,6000	185,100 139,200	1 591,860 1 197,120

1	2	3	4	5	6	7
		опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton				
315	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1700	1 431,000 0,000	243,270 0,000
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	37,4000	3,830 0,000	143,240 0,000
317	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1700	132,118 10,800	22,460 1,836
		<i>Total</i>	Lei			10 527,220
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				10 527,220 4 290,156
		1.13.4. Montarea bordurei				
318	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	5,1000	483,300 29,700	2 464,830 151,470
319	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	290,0000	155,971 20,400	45 231,590 5 916,000
		<i>Total</i>	Lei			47 696,420
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				47 696,420 6 067,470
		1.13.5. Reamenajarea trotuar				
320	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	19,0000	97,220 10,500	1 847,180 199,500
		<i>Total</i>	Lei			1 847,180
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				1 847,180 199,500
		1.13.6. Constructia sistemului				

1	2	3	4	5	6	7
		rutier				
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	6,0000	287,172 11,100	1 723,032 66,600
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	8,2000	566,940 18,000	4 648,908 147,600
323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	5,8000	566,940 18,000	3 288,252 104,400
324	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	625,0000	0,138 0,000	86,250 0,000
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0500	8 845,000 0,000	442,250 0,000
326	DI93B	Plombarea gropilor la	m2	125,0000	184,900	23 112,500

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)			23,100	2 887,500
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0270	8 841,852 0,000	238,730 0,000
328	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	45,0000	181,682 1,800	8 175,690 81,000
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0140	8 832,857 0,000	123,660 0,000
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	45,0000	122,062 1,500	5 492,790 67,500
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,3130	8 845,272 0,000	2 768,570 0,000

1	2	3	4	5	6	7
332	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	625,0000	183,093 2,250	114 433,180 1 406,250
		<i>Total</i>	Lei			164 533,812
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				164 533,812 4 760,850
		<i>Total</i>	Lei			230 936,241
		Total Acces Nr.13 Inclusiv salariu				230 936,241 15 647,649
		1.14. Acces Nr.14				
		1.14.1. Demolarea sistemului rutier existent				
333	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	247,0000	8,685 0,523	2 145,317 129,156
334	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,0800	3,831 0,000	11,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 157,117
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 157,117 129,156
		1.14.2. Demolarea bordurei				
335	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in	m	88,0000	25,545	2 247,960

1	2	3	4	5	6	7
		lungul bordurii			4,800	422,400
		<i>Total</i>	Lei			2 247,960
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				2 247,960 422,400
		1.14.3. Montarea bordurei				
336	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	1,5000	483,300 29,700	724,950 44,550
337	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	88,0000	155,971 20,400	13 725,448 1 795,200
		<i>Total</i>	Lei			14 450,398
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				14 450,398 1 839,750
		1.14.4. Constructia sistemului rutier				
338	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	247,0000	0,138 0,000	34,086 0,000
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0210	8 832,857 0,000	185,490 0,000
340	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	49,0000	184,900 23,100	9 060,100 1 131,900
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,1240	8 843,629 0,000	1 096,610 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2				
342	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	247,0000	183,093 2,250	45 224,026 555,750
		<i>Total</i>	Lei			55 600,312
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				55 600,312 1 687,650
		<i>Total</i>	Lei			74 455,787
		Total Acces Nr.14 Inclusiv salariu				74 455,787 4 078,956
		1.15. Acces Nr.15 1.15.1. Demolarea sistemului rutier existent				
343	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,7360	1 430,992 0,000	1 053,210 0,000
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	161,9200	3,830 0,000	620,150 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 673,360

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				1 673,360
		1.15.2. Excavarea pamintului				
345	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	2,5020	<u>1 430,995</u> 0,000	<u>3 580,350</u> 0,000
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	642,3000	<u>3,830</u> 0,000	<u>2 460,010</u> 0,000
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	3,2380	<u>132,085</u> 10,800	<u>427,691</u> 34,971
348	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6260	<u>1 072,987</u> 0,000	<u>671,690</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 139,741
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				7 139,741 34,971
		1.15.3. Demolarea bordurei				
349	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	272,0000	<u>25,545</u> 4,800	<u>6 948,240</u> 1 305,600
350	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	197,0000	<u>9,600</u> 9,600	<u>1 891,200</u> 1 891,200
351	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara	m3	8,9000	<u>185,100</u> 139,200	<u>1 647,390</u> 1 238,880

1	2	3	4	5	6	7
		exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton				
352	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3	0,1750	$\frac{1\,430,914}{0,000}$	$\frac{250,410}{0,000}$
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	38,5000	$\frac{3,830}{0,000}$	$\frac{147,460}{0,000}$
354	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1750	$\frac{132,080}{10,800}$	$\frac{23,114}{1,890}$
		<i>Total</i>	Lei			10 907,814
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				10 907,814 4 437,570
		1.15.4. Ajustarea capacelor la fintini				
355	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	7,0000	$\frac{41,500}{36,000}$	$\frac{290,500}{252,000}$
356	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,7000	$\frac{1\,144,617}{95,700}$	$\frac{801,232}{66,990}$
357	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,2800	$\frac{185,111}{139,200}$	$\frac{51,831}{38,976}$
358	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale	buc	7,0000	$\frac{1\,901,446}{66,000}$	$\frac{13\,310,120}{462,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil				
		<i>Total</i>	Lei			14 453,683
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				14 453,683 819,966
		1.15.5. Montarea bordurei				
359	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	5,3000	483,300 29,700	2 561,490 157,410
360	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	300,0000	155,971 20,400	46 791,300 6 120,000
		<i>Total</i>	Lei			49 352,790
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				49 352,790 6 277,410
		1.15.6. Reamenajarea trotuar				
361	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	5,0000	97,220 10,500	486,100 52,500
		<i>Total</i>	Lei			486,100
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				486,100 52,500
		1.15.7. Constructia sistemului rutier				
362	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	75,1000	287,172 11,100	21 566,617 833,610
363	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	104,9000	566,940 18,000	59 472,006 1 888,200

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm				
364	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	74,9000	566,940 18,000	42 463,806 1 348,200
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,4420	8 845,769 0,000	3 909,830 0,000
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	736,0000	181,682 1,800	133 717,952 1 324,800
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,2210	8 843,846 0,000	1 954,490 0,000
368	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной	m2	736,0000	183,093 2,250	134 756,448 1 656,000

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5				
		<i>Total</i>	Lei			397 841,149
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				397 841,149 7 050,810
		<i>Total</i>	Lei			481 854,637
		Total Acces Nr.15 Inclusiv salariu				481 854,637 18 673,227
		<i>Total</i>	Lei			3 618 519,49 4
		Total Cartierul Mihai Viteazu Inclusiv salariu				3 618 519,49 4 210 277,701

		Total	Lei	3 618 519,59
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	47 312,48
		Total		3 665 832,07
		Cheltuieli de regie	14 %	513 216,49
		Total		4 179 048,56
		Beneficiu de deviz	2 %	83 580,97
		Total		4 262 629,53
		TVA	20 %	852 525,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 115 155,44 210 277,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

№1-1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia curenta accese

Valoarea de deviz 5 115 155,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	557,7280	30,00	16 731,840
2.	7123010010200	Betonist	h-om	478,2400	30,00	14 347,200
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 420,8430	30,00	72 625,290
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 814,3450	30,00	54 430,350
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	68,0000	30,00	2 040,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 556,6134	30,00	46 698,402
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,4873	30,00	3 404,619
		Total manopera				210 277,71

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	359,6910	1 200,00	431 629,200
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 140,8310	1 200,00	1 368 997,200
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	7,9200	1 200,00	9 504,000
4.	1212121212121	Apa	m3	18,4350	16,00	294,960
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	141,0647	320,00	45 140,704
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	847,0831	320,00	271 066,592
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0637	320,00	20,384
8.	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	74,6350	320,00	23 883,200
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	44,0625	600,00	26 437,500
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,3800	160,00	5 980,800
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	387,9289	160,00	62 068,624
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	152,7200	1 200,00	183 264,000
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0740	3 300,00	244,200
14.	23203226000401	Bitum	t	6,9046	8 500,00	58 689,100
15.	23203226001101	Bitum	t	0,7968	8 500,00	6 772,800
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13 006,0000	1,65	21 459,900
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	727,2000	1,65	1 199,880
18.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	20,4020	280,00	5 712,560
19.	2663102100000	Beton	m3	2,0400	900,00	1 836,000
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	196,9480	900,00	177 253,200
21.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	3 734,5800	80,00	298 766,400
22.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	10,4615	30,00	313,845

		d=400 mm				
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	174,3175	12,00	2 091,810
24.	2875274200000	Capac cu rama	buc	20,2000	1 450,00	29 290,000
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	389,6853	16,00	6 234,965
26.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	23,0031	16,00	368,049
27.	4100126202818	Apa	m3	6,4900	16,00	103,840
		Total materiale de construcții				3 038 623,83

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,2580	50,00	1 362,900
2.	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	1,8435	200,00	368,700
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,6290	300,00	4 088,700
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	36,7812	100,00	3 678,120
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	166,0000	100,00	16 600,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8817	20,00	17,634
7.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	55,8579	600,00	33 514,740
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,0110	300,00	603,300
9.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	43,2930	300,00	12 987,900
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	84,4765	300,00	25 342,950
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	18,5920	300,00	5 577,600
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vânturi R 8-14 de 14tf	h-ut	308,7274	300,00	92 618,220
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,6345	300,00	1 990,350
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	84,4765	500,00	42 238,250
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	75,8047	300,00	22 741,410
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,8500	300,00	2 655,000
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,3580	300,00	1 907,400
18.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	10,6240	50,00	531,200
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	73,5625	25,00	1 839,063
20.	2952270004204	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	478,2400	25,00	11 956,000
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,4000	25,00	185,000
22.	29525000050040	Tractor	h-ut	10,6240	200,00	2 124,800
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,6345	200,00	1 326,900
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	55,8579	170,00	9 495,843
25.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	185,5364	100,00	18 553,640
26.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	553,1246	100,00	55 312,460
		Total utilaje de construcții				369 618,05

Total	Lei	3 618 519,59
Asigurări sociale și medicale	22,5 %	47 312,48
Total		3 665 832,07

Cheltuieli de regie	14 %	513 216,4 9
Total		4 179 048, 56
Beneficiu de deviz	2 %	83 580,97
Total		4 262 629, 53
TVA	20 %	852 525,9 1

Total deviz:

**5 115 155,
44**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect №1-1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartierul Mihai Viteazu				
		1.1. Acces Nr.1				
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
2	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.1.2. Excavarea pamintului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,082 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
7	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.1.3. Demolarea bordurei				
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
10	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
11	TsC02D1	Incarcarea gunoiiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,	100 m3			1 431,028

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare auto				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,03
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,140 10,794
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.1.4. Ajustarea capacelor la fintini				
14	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			41,500 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,00	5,50
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 144,617 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	900,00	918,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
16	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,083 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,58
17	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 901,446 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	160,00	21,01
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	280,00	285,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.1.5. Montarea bordurei				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.6. Constructia sistemului rutier				
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
23	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 843,365 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий,	m2			184,900 23,100

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 844,751 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,75
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 845,994 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,99
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 847,576 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,58
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
31	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.2. Acces Nr.2				
		1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,060 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,06
33	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,685 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.2.2. Excavarea pamintului				
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,097 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
38	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,943 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	476,97
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
		1.2.3. Demolarea bordurei				
39	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
41	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
42	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 431,148 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,15
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,869 10,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.2.4. Montarea bordurei				
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.2.5. Constructia sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
50	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 826,111 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 736,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
52	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata	m2			184,900 23,100

1	2	3	4	5	6	7
		frezata)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 843,365 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,37
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 851,538 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 761,54
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 845,752 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,75
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
58	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.3. Acces Nr.3				
		1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,769 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,77
60	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.3.2. Excavarea pamintului				
62	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,930 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,93
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,964 10,821
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
65	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,727 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,18
		1.3.3. Demolarea bordurei				
66	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
67	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
68	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
69	TsC02D1	Incarcarea gunoiiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,976 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,98
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,106 10,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.3.4. Montarea bordurei				
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
73	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.3.5. Constructia sistemului rutier				
74	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			287,172

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm				11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
77	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 853,793 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 763,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
79	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 802,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 712,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 802,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 712,50
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 843,591 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,59
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
85	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.4. Acces Nr.4				
		1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
86	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.4.2. Demolarea bordurei				
88	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
89	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
90	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
91	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,959 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,96
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,115 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.4.3. Ajustarea capacelor la fintini				
94	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			41,500
						36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,00	5,50
95	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 144,620
						95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	900,00	918,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
96	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,137
						139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,62
97	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 901,446
						66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	160,00	21,01
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	280,00	285,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.4.4. Montarea bordurei				
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300
						29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
99	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971
						20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.4.5. Constructia sistemului rutier				
100	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138
						0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 845,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
102	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2	t			8 845,532 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
104	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.5. Acces Nr.5				
		1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
105	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 432,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 432,50
106	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			3,830

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.5.2. Excavarea pamintului				
108	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,111 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,11
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,714 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	0,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
111	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,00
		1.5.3. Demolarea bordurei				
112	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
113	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
114	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
115	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			3,830

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,031 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.5.4. Ajustarea capacelor la fintini				
118	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			41,500 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,00	5,50
119	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 144,620 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	900,00	918,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
120	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,025 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,50
121	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa- suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 901,446 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	160,00	21,01
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	280,00	285,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.5.5. Montarea bordurei				
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
123	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.5.6. Reamenajarea trotuar				
124	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe	m2			97,220

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0				10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.5.7. Constructia sistemului rutier				
125	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
127	DA12B	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
128	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			8 851,538 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия) =0.40l/m2				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 761,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
130	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 930,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 840,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			9 015,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 925,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 847,576 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
136	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			183,093 2,250

1	2	3	4	5	6	7
		mesanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asphaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.6. Acces Nr.6				
		1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
137	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.6.2. Demolarea bordurei				
139	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asphaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
140	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
141	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
142	TsC02D1	Încarcarea gunoiiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,909 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,91
143	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			3,831

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
144	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	0,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.6.3. Montarea bordurei				
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3			483,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
146	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.6.4. Constructia sistemului rutier				
147	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 860,455
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 770,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
149	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2	t			8 846,835
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
151	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			183,093

1	2	3	4	5	6	7
		marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/(2.3) k=1.5				2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.7. Acces Nr.7				
		1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
152	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,024 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,02
153	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.7.2. Excavarea pamintului				
155	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
157	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,089

1	2	3	4	5	6	7
						10,801
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
158	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,008 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,02
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
		1.7.3. Demolarea bordurei				
159	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
160	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
161	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
162	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 431,064 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,06
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
164	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,165 10,803
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.7.4. Montarea bordurei				
165	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
166	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.7.5. Reamenajarea trotuar				
167	DE12C	Reamenajarea troruarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,220 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.7.6. Constructia sistemului rutier				
168	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
171	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,138 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)				
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 842,703 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 752,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
173	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 847,237 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 847,237 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 757,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
179	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.8. Acces Nr.8				
		1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
180	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.8.2. Excavarea pamintului				
182	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,061 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,06
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
184	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,096 10,803

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
185	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,097 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
		1.8.3. Demolarea bordurei				
186	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
187	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
188	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
189	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,941 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,94
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,055 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.8.4. Ajustarea capacelor la fintini				
192	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			41,500 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,00	5,50
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 144,615 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	900,00	918,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,81
194	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan	m3			185,125

1	2	3	4	5	6	7
		cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton				139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,62
195	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 901,446 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	160,00	21,01
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	280,00	285,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.8.5. Montarea bordurei				
196	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
197	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.8.6. Constructia sistemului rutier				
198	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
201	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 843,731 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
203	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 841,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 751,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
205	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.31/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.51/m2	t			8 845,409 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,41
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
209	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.9. Acces Nr.9				
		1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
210	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5	t			3,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.9.2. Excavarea pamintului				
212	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,985 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,98
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
214	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,096 10,803
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
215	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,067 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.9.3. Demolarea bordurei				
216	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
217	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
218	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
219	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,991 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,99
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5	t			3,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		km)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,090
						10,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.9.4. Montarea bordurei				
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300
						29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
223	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971
						20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.9.5. Constructia sistemului rutier				
224	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172
						11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940
						18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940
						18,000

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
227	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
229	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 841,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 751,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
231	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 841,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 751,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
233	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2			122,062 1,500

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 844,545 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
235	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,97
		1.10. Acces Nr.10				
		1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
236	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.10.2. Demolarea bordurei				
238	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
239	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
240	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
241	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,943 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,94
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,019 10,811
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.10.3. Montarea bordurei				
244	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
245	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.10.4. Reamenajarea trotuar				
246	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,220 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.10.5. Constructia sistemului rutier				
247	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2			0,138 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)				
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 580,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	80,00
249	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 844,124 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
251	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.11. Acces Nr.11				
		1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
252	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			3,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.11.2. Excavarea pamintului				
254	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,909 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,91
255	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,081 10,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
257	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,586 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	476,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,28
		1.11.3. Demolarea bordurei				
258	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
259	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
260	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
261	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 889,057 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	2 889,06
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			3,830

1	2	3	4	5	6	7
		(Transportировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,991
						10,794
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.11.4. Montarea bordurei				
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300
						29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
265	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971
						20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.11.5. Reamenajarea trotuar				
266	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,220
						10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.11.6. Constructia sistemului rutier				
267	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172
						11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940
						18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
269	DA12B	Strat de fundație cu reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
270	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apă	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
271	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			442,250 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	437,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	4,50
272	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcăminte din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
273	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
274	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрывание из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic măscat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 846,349 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
278	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,97
		1.12. Acces Nr.12				
		1.12.1. Demolarea sistemului rutier existent				
279	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			3,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.12.2. Excavarea pamintului				
281	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,089 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,09
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,079 10,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
284	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,586 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	476,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,28
		1.12.3. Demolarea bordurei				
285	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
286	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
287	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
288	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 430,926 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,93
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			3,830

1	2	3	4	5	6	7
		(Transportировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,981
						10,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.12.4. Montarea bordurei				
291	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3			483,300
						29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
292	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971
						20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.12.5. Reamenajarea trotuar				
293	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,220
						10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.12.6. Constructia sistemului rutier				
294	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172
						11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
295	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940
						18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
296	DA12B	Strat de fundație pînă la reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
297	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apă	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
298	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 838,780 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 748,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
299	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcăminte din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
300	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
301	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic măscat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			883,286 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	874,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	9,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 844,331 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
305	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,97
		1.13. Acces Nr.13				
		1.13.1. Demolarea sistemului rutier existent				
306	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,686 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			3,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.13.2. Excavarea pamintului				
308	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,943 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,94
309	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
310	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,128 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
311	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,097 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
		1.13.3. Demolarea bordurei				
312	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
313	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
314	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
315	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			3,830

1	2	3	4	5	6	7
		(Transportировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
317	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,118 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.13.4. Montarea bordurei				
318	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
319	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.13.5. Reamenajarea trotuar				
320	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,220 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.13.6. Constructia sistemului rutier				
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
323	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
324	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apă	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
325	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
326	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcăminte din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
327	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 841,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 751,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
328	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic măscat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 845,272 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
332	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.14. Acces Nr.14				
		1.14.1. Demolarea sistemului rutier existent				
333	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			8,685 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	100,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
334	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			3,831 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.14.2. Demolarea bordurei				
335	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
		1.14.3. Montarea bordurei				
336	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
337	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.14.4. Constructia sistemului rutier				
338	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,138 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0003	100,00	0,03
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
340	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			8 843,629 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия) =0.50l/m2				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
342	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.15. Acces Nr.15				
		1.15.1. Demolarea sistemului rutier existent				
343	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,992 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,99
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
		1.15.2. Excavarea pamintului				
345	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,995 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,085 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
348	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,987 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	476,98
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.15.3. Demolarea bordurei				
349	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			25,545 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	100,00	16,00
350	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
351	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,100 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
352	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto	100 m3			1 430,914 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,91
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			3,830 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	100,00	3,83
354	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,080 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.15.4. Ajustarea capacelor la fintini				
355	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			41,500 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,00	5,50
356	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 144,617 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	900,00	918,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
357	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			185,111 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	25,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,61
358	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 901,446 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 464,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	160,00	21,01
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	280,00	285,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		1.15.5. Montarea bordurei				
359	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
360	DE10E	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	h-ut m	0,4200	50,00	21,00 155,971 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
		1.15.6. Reamenajarea trotuar				
361	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,220 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32
		1.15.7. Constructia sistemului rutier				
362	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			287,172 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
363	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	320,00	64,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
364	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			566,940 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
365	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 845,769 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
367	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 843,846 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
368	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/(2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	500,00	3,98

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.