

**Lucrari de Intretinere periodica  
a drumurilor publice nationale  
cu imbracaminte rutiera din  
beton asfaltic in raionul Falesti si  
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 513 332,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raionul Falesti 1.1. R17 Falesti - Pirlita, km 4,80-5,00 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere 1.1.1.1. Lucrari de pregatire</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	14,00	7,41 0,00	103,68 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	184,01 31,76	22 080,98 3 810,72
3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,00	10,33 0,49	1 549,41 73,53
<b>Total Lucrari de pregatire</b>						<b>23 734,07</b>
		<b>1.1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	8 998,64 0,00	3 779,43 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN	m2	1 400,00	143,61	201 056,17

1	2	3	4	5	6	7
		13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25			3,40	4 766,13
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	76,00 0,00	152,00 0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>204 987,60</b>
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>228 721,67</b>
<b>Total R17 Falesti - Pirlita, km 4,80-5,00</b>						<b>228 721,67</b>
		<b>1.2. R17 Falesti - Pirlita, km 9.30-10.05</b>				
		<b>1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
		<b>1.2.1.1. Lucrari de pregatire</b>				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	52,50	7,41 0,00	388,80 0,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675,00	184,01 31,76	124 205,53 21 435,31
9	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	2 050,00	4,20 0,20	8 609,98 401,99
<b>Total Lucrari de pregatire</b>						<b>133 204,31</b>
		<b>1.2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,575	8 998,37 0,00	14 172,43 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25	m2	5 250,00	143,61 3,40	753 960,57 17 872,97
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	7,50	76,00	570,01

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>768 703,00</b>
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>901 907,32</b>
<b>Total R17 Falesti - Pirlita, km 9.30-10.05</b>						<b>901 907,32</b>
		<b>1.3. G53 R15-Glodeni-Egorovca-R16, km 14.95-15.95 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere 1.3.1.1. Lucrari de pregatire</b>				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	60,00	7,41 0,00	444,35 0,00
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,00	184,01 31,76	110 404,91 19 053,61
15	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	5 280,00	4,20 0,20	22 175,96 1 035,37
<b>Total Lucrari de pregatire</b>						<b>133 025,22</b>
		<b>1.3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,80	8 998,64 0,00	16 197,55 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00	114,89 2,72	689 335,43 16 341,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	10,00	76,00 0,00	760,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>706 292,99</b>
<b>Total Reparatie imbracamintei rutiere</b>						<b>839 318,21</b>
<b>Total G53 R15-Glodeni-Egorovca-R 16, km 14.95-15.95</b>						<b>839 318,21</b>
		<b>1.4. G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km 50.05-50.90</b>				
		<b>1.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere</b>				
		<b>1.4.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	51,00	7,41 0,00	377,69 0,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	765,00	184,01 31,76	140 766,27 24 293,35
21	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	4 380,00	4,20 0,20	18 395,97 858,88
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>159 539,92</b>
		<b>1.4.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,53	8 998,64 0,00	13 767,92 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,00	114,89 2,72	585 935,11 13 889,85
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>599 703,03</b>
<b>Total Reparatie imbracamintei rutiere</b>						<b>759 242,96</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km 50.05-50.90</b>						<b>759 242,96</b>
		<b>1.5. G60 G58 Calinesti - Pruteni - Lucaceni - R16, (s. Horesti)</b> <b>1.5.1. km 0,00-0,20</b> <b>1.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b> <b>1.5.1.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	12,00	7,41 <hr/> 0,00	88,87 <hr/> 0,00
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,00	184,01 <hr/> 31,76	44 161,97 <hr/> 7 621,44
26	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	480,00	10,33 <hr/> 0,49	4 958,11 <hr/> 235,31
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>49 208,94</b>
		<b>1.5.1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 998,64 <hr/> 0,00	3 239,51 <hr/> 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	114,89 <hr/> 2,72	137 867,09 <hr/> 3 268,20
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	76,00 <hr/> 0,00	152,00 <hr/> 0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>141 258,60</b>
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>190 467,54</b>
<b>Total km 0,00-0,20</b>						<b>190 467,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.2. km 0,60-1,12</b>				
		<b>1.5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere</b>				
		<b>1.5.2.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	37,20	7,41 0,00	275,49 0,00
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	562,00	184,01 31,76	103 412,60 17 846,88
32	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 800,00	10,33 0,49	18 592,89 882,41
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>122 280,99</b>
		<b>1.5.2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,116	9 000,13 0,00	1 044,02 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 720,00	114,89 2,72	427 387,97 10 131,42
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,20	76,00 0,00	471,20 0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>428 903,18</b>
<b>Total Reparatie imbracamintei rutiere</b>						<b>551 184,18</b>
<b>Total km 0,60-1,12</b>						<b>551 184,18</b>
<b>Total G60 G58 Calinesti - Pruteni - Lucaceni - R16, (s. Horesti)</b>						<b>741 651,71</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Raionul Falesti</b>						<b>3 470 841,86</b>
		<b>2. 2. mun. Balti</b> <b>2.1. R6 Chisinau - Orhei - Balti,</b> <b>km 135,00-136,10 (selectiv)</b> <b>2.1.1. Reparatia imbracamintei</b> <b>rutiere</b> <b>2.1.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	66,50	7,41 <hr/> 0,00	492,48 <hr/> 0,00
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,00	184,01 <hr/> 31,76	44 161,97 <hr/> 7 621,44
38	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	6 650,00	4,20 <hr/> 0,20	27 929,95 <hr/> 1 304,01
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>72 584,39</b>
		<b>2.1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,995	8 998,86 <hr/> 0,00	17 952,72 <hr/> 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25	m2	6 650,00	143,61 <hr/> 3,40	955 016,74 <hr/> 22 639,09
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,78	76,00 <hr/> 0,00	1 123,28 <hr/> 0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>974 092,74</b>
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>1 046 677,13</b>
<b>Total R6 Chisinau - Orhei - Balti, km 135,00-136,10 (selectiv)</b>						<b>1 046 677,13</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2. R13 Balti - Floresti - R14, km 4,65-5,45 (selectiv)</b>				
		<b>2.2.1. Reparatia imbracamintei</b>				
		<b>2.2.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	44,50	7,41 0,00	329,56 0,00
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	620,00	184,01 31,76	114 085,08 19 688,73
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	4 450,00	4,20 0,20	18 689,96 872,61
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>133 104,60</b>
		<b>2.2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,335	8 998,96 0,00	12 013,62 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25	m2	4 450,00	143,61 3,40	639 071,33 15 149,47
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,72	76,00 0,00	966,74 0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>652 051,69</b>
<b>Total Reparatia imbracamintei</b>						<b>785 156,29</b>
<b>Total R13 Balti - Floresti - R14, km 4,65-5,45 (selectiv)</b>						<b>785 156,29</b>
		<b>2.3. R13 Balti - Floresti - R14, km 5,65-6,05</b>				
		<b>2.3.1. Reparatia imbracamintei</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutiere</b> <b>2.3.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2	28,00	7,41 0,00	207,36 0,00
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,00	184,01 31,76	60 722,70 10 479,48
50	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	2 800,00	4,20 0,20	11 759,98 549,06
<b>Total Lucrari pregatitoare</b>						<b>72 690,04</b>
		<b>2.3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase</b>				
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	8 998,64 0,00	7 558,86 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25	m2	2 800,00	143,61 3,40	402 112,33 9 532,25
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	76,00 0,00	608,01 0,00
<b>Total Aplicarea straturilor bituminoase</b>						<b>410 279,20</b>
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						<b>482 969,24</b>
<b>Total R13 Balti - Floresti - R14, km 5,65-6,05</b>						<b>482 969,24</b>
<b>Total 2. mun. Balti</b>						<b>2 314 802,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>87 836,14</b>
Прямые затраты			lei		5 785 644,52	

Asigurarea sociala	24,00 %	60 397,08
Total	100,00 +	5 846 041,60
Cheltuieli de regie	5,00 %	292 302,08
Total	100,00 +	6 138 343,68
Beneficiu	2,00 %	122 766,87
Total	100,00 +	6 261 110,55
TVA	20,00 %	1 252 222,11

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**7 513 332,6  
7  
251 654,50**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)