

**Constructia statiei de
dezinfectare a apei, castelelor de
apa si conectarea la reataua
existenta de apeduct,
r-nul Cimisia, s. Cenac**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 71-21-A-1,2 - 4-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП-28 стойка СВ95-2-2 шт.)	buc	1,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая К27 стойка СВ95-2-2 шт.)	buc	1,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П27 стойка СВ95-2-1 шт.)	buc	1,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	5,00
5	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор)	10 m	3,00
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (перекидка провода самонесущего СИП2 сеч. 3x50+1x50 мм2)	1 km	0,10
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x25 мм2)	1 km	0,073
8		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2	m	73,00
9	1	Песок	m3	1,00

1	2	3	4	5
10		Арматура для крепления СИП		0,00
11		Лента из нержавеющей стали F2007	m	14,00
12		Скрепки A200	buc	14,00
13		Кронштейн СА 1500	buc	5,00
14		Анкерный зажим РА1500	buc	5,00
15		Анкерный зажим РА 25x100	buc	4,00
16		Промежуточный зажим ES-1500	buc	2,00
17		Кабельный ремешок CSB	buc	28,00
18		Кабельный ремешок CSL350	buc	4,00
19		Механический соединитель HEL 6893 ZAK	buc	4,00
20		Термоусаживающая перчатка 502 KO 16 S	buc	1,00
21		Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc	4,00
22		Изоляционная трубка CGPT	buc	4,00
23		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 25	buc	3,00
24		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 35	buc	1,00
25	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	1,44
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,96
27	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	0,48
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
28		В существующую РТ установить:		0,00
29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47/29/3/C25A)		
30	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПВБШп сеч. 4x25 мм2)	100 m	0,10
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПВБШп сеч. 4x25 мм2)	100 m	0,05
32		Кабель АПВБШп сеч.4x25 мм2	m	15,00
33	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВД 50 мм)	100 m	0,08
34	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм)	100 m	0,05
35	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПН-0,4	set	3,00
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,30
		Capitolul 3. Utilaj		
37		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПН-0,4	buc	3,00

Primar s. Cenac Sandu Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.